

JEGYZŐKÖNYV

HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2025. május 28. napján megtartott nyilvános, önálló üléséről

27/2025. (V.28.) határozat

28/2025. (V.28.) határozat

29/2025. (V.28.) határozat

30/2025. (V.28.) határozat

Rendeletek:

4/2025. (V.29.) rendelet

5/2025. (V.29.) rendelet

J E G Y Z Ő K Ö N Y V
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Készült: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácstermében (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)
2025. május 28. napján. 17:00

Jelen vannak:

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester
Kovács Botond alpolgármester
Ékes Tamás képviselő
Fornvald Zsolt képviselő
Simon Csilla képviselő
Terjéki Péter képviselő

Tanácskozási joggal jelen van:

Varga-Volf Andrea Ingrid pénzügyi csoportvezető, jegyző helyettes

Jegyzőkönyvvezető: Kaszás Balázs

Az ülésről távolmaradt: Miklós Judit képviselő, dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Lakosság részéről: 1 fő

I. Napirend előtt

Köbli Miklós Hajmáskér Község polgármestere köszönti képviselőtársait és megjelent meghívottakat. Jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes, 7 főből 6 fő jelen van. Javaslatot tesz a napirend elfogadására, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogad.

Az ülés napirendje:

- 1.) Közös fenntartású intézmények 2024. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2024. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Hajmáskér 040/32 hrsz. ingatlant érintő településrendezési eszközeinek módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Beszámoló az Önkormányzat 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

II. Napirend

1.) Közös fenntartású intézmények 2024. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta és azt elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Közös fenntartású intézmények 2024. évi költségvetésének módosítását, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

27/2025. (V.28.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2024. évi költségvetésének módosítását (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

2.) Közös fenntartású intézmények 2024. évi zárszámadása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta és azt elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a Közös fenntartású intézmények 2024. évi költségvetésének végrehajtását, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

28/2025. (V.28.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2024. évi költségvetésének zárszámadását (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

3.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta és azt elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosítását, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét alkotja:

4/2025. (V.29.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelet módosítását. (A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

4.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága a napirendi pontot tárgyalta és azt elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, az önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadását, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi rendeletét alkotja:

5/2025. (V.29.) rendelet:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, Hajmáskér Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 5/2024. (V.29.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

5.) Hajmáskér 040/32 hrsz. ingatlant érintő településrendezési eszközeinek módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Terjéki Péter:

A biomassza üzemnek a környező településekre milyen élettani hatása van. Lesz-e szag vagy zaj?

Köbli Miklós polgármester:

Elméletileg teljesen zárt rendszerű lesz. Tudomása szerint nem lesz semmilyen hatása. Ha probléma merül fel akkor majd a szakhatóságok korlátozzák a tevékenységét. A referencia szerint nincs semmilyen hatása.

Terjéki Péter:

Ausztria felé az autópálya mellett is van egy biomassza üzem, ami nagyon büdös. Szerencse, hogy az uralkodó szél a Bakony felől van. A lakosság nem tehetné le a zöldhulladékot ingyen? Nem az út mellet szórnák el az emberek a szemetet.

Köbli Miklós polgármester:

Tervezte, hogy leül majd velük beszélni a zöldhulladékkal kapcsolatban. Akkor térjenek vissza rá, ha beindult az üzem. Sajnos országos probléma a hulladék elhelyezés. A Jókai lakótelepnél valaki bútort tett ki, amiről van felvétel is. Az önkormányzat a rendőrségnél megtette a feljelentés. A kormányhivatal viszont kötelezi az önkormányzatot, hogy 30 napon belül szállítsa el a hulladékot, mivel önkormányzati területen van elhelyezve. Igazolni kell, hogy el lett szállítva.

Fornvald Zsolt képviselő:

Érdekes az üzem. Volt szakhatóság, aki kért engedélyt volt, aki nem.

Köbli Miklós polgármester:

Ha egy szakhatóság kéri, akkor már el kell készíteni a tervet. Komposztálni fogják.

Fornvald Zsolt képviselő:

Szerepelt a terven egy 20x40 méteres épület a látványrajzon pedig legalább 7 épület volt.

Köbli Miklós polgármester:

A nagy épület az üzem. Kell gáz puffer tartály, transzformátor ház. Saját célra hasznosítják, majd a keletkezett villamosenergiát a gázból. Nem lesz olyan nagy kapacitása, hogy visszatermeljenek a hálózatba.

Fornvald Zsolt képviselő:

Hogy lesz ott a közlekedés?

Köbli Miklós polgármester:

Sóly felé a kanyar után ki van alakítva egy leágazás.

Fornvald Zsolt képviselő:

A szennyvíz hol lesz elvezetve?

Köbli Miklós polgármester:

A szennyvíz tartályban lesz. A Kakas csárdáig be van vezetve a víz. A villany a trafó telepen van.

Fornvald Zsolt képviselő:

Ahhoz képest, hogy egy európai technológiával készül, zárt rendszernél milyen vizsgálatokat kell készíteni, a Kakas csárdánál pedig egyik hatóság sem akar intézkedni. Ott áll a szemét.

Simon Csilla képviselő:

A pisztrángosról lehet tudni valamit?

Köbli Miklós polgármester:

Visszalépett a projektől.

Fornvald Zsolt képviselő:

A fákat meg kivágták.

Köbli Miklós polgármester:

Nem erdőként van nyilvántartva az a terület, amit kitisztítottak.

Kovács Botond alpolgármester:

A projektek elindulnak nagy lendülettel és az lesz a vége, hogy nem valósul meg. A foci pályánál is a lapos épület is így volt.

Fornvald Zsolt képviselő:

Törnek, zúznak majd elvonulnak.

Köbli Miklós polgármester:

Tudomása szerint uniós pályázatból fogják kialakítani a biomassza üzemet. Tervek nélkül nem lehet elindítani semmit.

További, kérdés és hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja, a határozati javaslatot, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

29/2025. (V.28.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Környezeti vizsgálattal kapcsolatos döntés Hajmáskér község – 040/32 hrsz-ú ingatlanon tervezett beépítés kialakításával kapcsolatos - településrendezési eszközeinek módosítása során” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Hajmáskér község hatályos településrendezési eszközeinek módosítása során kidolgozásra került környezeti vizsgálat - az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján - a környezet védelméért felelős szervek és partnerek megkeresése megtörtént. A megkeresett szervek megadták véleményüket a környezeti vizsgálattal kapcsolatban.*
- 2.) A Képviselő-testület elfogadva a környezet védelméért felelős szervek véleményét, környezeti értékelést elfogadja.*
- 3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntését küldje meg az illetékes környezet védelméért felelős szervezeteknek.*

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

6.) Beszámoló az Önkormányzat 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Köbli Miklós polgármester:

Az előterjesztés kiküldésre került.

Fornvald Zsolt képviselő:
Van, ahol 2022. évi statisztikai adatok vannak.

Köbli Miklós polgármester:
A lakosságra vonatkozó adatok 2022. éviiek. Van, hogy a KSH-nál, a Magyar Államkincstárnál és az önkormányzatnál is más adatok szerepelnek.

Ékes Tamás képviselő:
Az iskolára vonatkozóan a 2024. évi adatok szerepelnek.

Köbli Miklós polgármester:
További kérdés, hozzászólás hiányában kéri a Képviselő-testületet, hogy aki elfogadja a beszámolót, az kézfeltartással jelezze.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete hat igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatát hozza:

30/2025. (V.28.) határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta az Önkormányzat 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót.


Határidő: azonnal

Felelős: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

III. Napirend után

Több hozzászólás hiányában Köbli Miklós polgármester az ülést 17:20 órakor bezárja.


Az ülésen nem vettem részt; ezért a jegyzőkönyv tartalmát igazolni nem tudom, a jegyzőkönyvet Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 52. § (2) bekezdése alapján írtam alá




Köbli Miklós
polgármester



A jegyzőkönyv tartalmát igazolom:




Varga-Volf Andrea Ingrid
pénzügyi csoportvezető
jegyző helyettes



dr. Flórich-Tóth Ágnes



A jegyzőkönyvet hitelesíti:



Terjéki Péter
képviselő

J E L E N L É T I Í V

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, önálló üléséről

Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzat tanácsterme

(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés ideje: 2025. május 28. 17:00

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete:

Köbli Miklós polgármester

Kovács Botond alpolgármester

Ékes Tamás képviselő


Fornvald Zsolt képviselő


Miklós Judit képviselő


Simon Csilla képviselő

Terjéki Péter képviselő









Terjéki Péter

Tanácskozási joggal jelen van:

Varga-Volf Andrea Ingrid pü-i
csoportvezető, helyettes jegyző



Jegyzőkönyvvezető:


Kaszás Balázs



Lakosság részéről:

Iszán Tímea M

SOMFAI TIBOR





**Hajmáskér Község Önkormányzata
Polgármestere**

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
Telefon: 88/587-470 Mobil: 06-30/22-66-211
Web: www.hajmasker.hu E-mail: polgarmester@hajmasker.hu

M E G H Í V Ó

Hajmáskér Község Polgármestere Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületét
2025. május 28. napján 17:00 órára a soron következő nyilvános testületi ülésre összehívja.
Az ülés helye: Hajmáskér Község Önkormányzata tanácsterme
(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.)

Az ülés napirendje:

- 1.) Közös fenntartású intézmények 2024. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 2.) Közös fenntartású intézmények 2024. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 3.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 4.) Hajmáskér Község Önkormányzatának 2024. évi zárszámadása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 5.) Hajmáskér 040/32 hrsz. ingatlant érintő településrendezési eszközeinek módosítása
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
- 6.) Beszámoló az Önkormányzat 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előterjesztő: dr. Flórich-Tóth Ágnes jegyző

Hajmáskér, 2025. május 23.



Köbli Miklós s.k.
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 28. napján tartandó önálló ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata közös fenntartású intézményeinek (Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem) 2024. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Varga-Volf Andrea Ingrid pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta: Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

A döntés meghozatala egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 10/2024. (II.28.) sz. határozatával, Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete pedig a 10/2024. (II.28) sz. határozatával fogadta el a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetését.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (a továbbiakban: Áht.) 34. §-a alapján a társulás, valamint az önkormányzatok által közösen irányított költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosításáról az önkormányzatok képviselő-testületeinek együttes ülése dönt.

A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2024. évi eredeti költségvetés módosítása szükségessé vált a költségvetés jóváhagyása óta ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében.

A hivatali igazgatási feladatok ellátása, valamint a Család- és nővédelem vonatkozásában az előirányzatmódosítást jelen előterjesztés 1-9. mellékletei tartalmazzák.

Az előterjesztés kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot tartalmaz a mellékletek szerint.

Fentiekre tekintettel, Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi módosított költségvetése:

a.) Költségvetési bevétel főösszege:	6.000.223 Ft előirányzattal
b.) Költségvetési kiadási főösszege:	103.843.668 Ft előirányzattal
c.) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege, melyből:	-97.843.445 Ft,
ca) működési célú hiány:	-97.785.969 Ft
cb) felhalmozási célú hiány:	-57.476 Ft
d.) Finanszírozási bevétele:	97.843.445 Ft előirányzattal
e.) Finanszírozási kiadása:	0 Ft előirányzattal
f.) Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege, melyből:	97.843.445 Ft,
fa) működési célú többlet:	97.843.445 Ft
fb) felhalmozási célú többlet:	0 Ft

A költségvetés módosításának eredményeképpen Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési főösszege 103.843.668 Ft, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 103.843.668 Ft bevételi előirányzattal, és 103.843.668 Ft kiadási előirányzattal.

Család- és nővédelem 2024. évi módosított költségvetése:

A 2022. évi LXXIII. törvénnyel módosított, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban Eatv.) rendelkezései alapján az Önkormányzat által végzett védőnői ellátás biztosítására vonatkozó feladat 2023. július 1. napjától az érintett védőnői körzet tekintetében illetékes irányító vármegyei intézményhez került át. A védőnői ellátás biztosításánál felmerült költségeket az Önkormányzatok külön-külön számolják el a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházzal létrejött megállapodásnak megfelelően. A család- és nővédelem kiadásokhoz tartozó előirányzatot a Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata kiadási előirányzata tartalmazza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, és a határozat-tervezet elfogadására.

Hajmáskér, 2025. május 23.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

határozati javaslat:

.../2025. (...) Határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2024. évi költségvetésének módosítását (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 676 362	0	1 822 400	1 822 400	1 822 400	
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műk. célú támogatások összege (B16)	1 676 362	0	1 822 400	1 822 400	1 822 400	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 676 362	0	1 822 400	1 822 400	1 822 400	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0	1	1	1	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	1	1	1	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	270 684	0	321 455	321 455	321 455	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	270 685	0	321 456	321 456	321 456	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 947 047	0	2 143 856	2 143 856	2 143 856	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 066 071	1 569 964	0	1 569 964	1 577 764	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 066 071	1 569 964	0	1 569 964	1 577 764	100%
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	75 966 097	96 261 781	0	96 261 781	85 059 050	88%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	77 032 168	97 831 745	0	97 831 745	86 636 814	89%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	77 032 168	97 831 745	0	97 831 745	86 636 814	89%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	78 979 215	97 831 745	2 143 856	99 975 601	88 780 670	89%

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 860 896	68 832 000	-8 757 598	60 074 402	55 087 372	92%
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 475 000		3 200 000	3 200 000	3 200 000	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0			0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)		0	0	0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 013 062	2 148 443	0	2 148 443	1 831 459	85%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 499 172	1 900 000	-500 000	1 400 000	1 322 945	94%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 298 430	1 000 000	4 289 369	5 289 369	5 289 369	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 146 560	73 880 443	-1 768 229	72 112 214	66 731 145	93%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	158 493	170 000	260 446	430 446	98 605	23%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	158 493	170 000	260 446	430 446	98 605	23%

20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 305 053	74 050 443	-1 507 783	72 542 660	66 829 750	92%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 935 601	7 582 702	3 409 468	10 992 170	8 928 225	81%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 580 770	7 230 346	3 420 374	10 650 720	8 586 775	81%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0		10 298	10 298	10 298	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	354 831	352 356	-21 204	331 152	331 152	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 360	194 836	0	194 836	193 537	99%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	881 180	1 174 550	-32 123	1 142 427	1 129 982	99%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 069 540	1 369 386	-32 123	1 337 263	1 323 519	99%
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 415 372	2 600 000	174 000	2 774 000	2 574 981	93%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	455 804	550 000	106 000	656 000	655 323	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 871 176	3 150 000	280 000	3 430 000	3 230 304	94%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 796 885	4 000 000	-260 000	3 740 000	1 865 721	50%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	449 400	600 000	-20 000	580 000	338 257	58%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30 000	0	30 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0		0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 669	900 000	0	900 000	470 456	52%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 222 160	2 600 000	-21 327	2 578 673	2 411 206	94%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 706 114	8 130 000	-301 327	7 828 673	5 085 640	65%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	9 177	9 177	3 481	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	9 177	9 177	3 481	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 256 307	3 415 334	-582	3 414 752	1 480 246	43%
51	Kamatkiadások (K353)	0	0		0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 475	10 000	221 195	231 195	59 544	26%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 265 782	3 425 334	220 613	3 645 947	1 539 790	42%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 912 612	16 074 720	176 340	16 251 060	11 182 734	69%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0		0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0		0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	125 000	0	125 000	124 800	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	125 000	0	125 000	124 800	100%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	105 600	125 000	0	125 000	124 800	100%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)		0		0		
	Informaticai eszközök beszerzése (K63)	57 087	0	15 100	15 100	15 100	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 567	0	30 157	30 157	30 157	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 816	0	12 219	12 219	12 219	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	168 470	0	57 476	57 476	57 476	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	77 427 336	97 832 865	2 135 501	99 968 366	87 122 985	87%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	77 427 336	97 832 865	2 135 501	99 968 366	87 122 985	87%

	Engedélyezett létszám	11	11		11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0		0	0	

**Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások**

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0		0	0	0	
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)				0		
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0		0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)			0	0		
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0		0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)				0		
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0		0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0		0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0		0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0		0	0	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	376 434	0	0	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	376 434	0	0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	376 434	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	376 434	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	376 434	0	0	0	0	

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0			0	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0			0	0	
03	Céltámogatás, projektpremium (K1103)	0			0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0			0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)				0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	73 937	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 937	0	0	0	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0		0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0		0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 937	0	0	0	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	28 691	0	0	0	0	0%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 691	0	0	0	0	0%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0		0	0	0	0%
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)				0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0			0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0			0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0		0	0	0	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0		0	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0			0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0		0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	0			0	0	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0		0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0		0	0	0	
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0			0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0			0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0			0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0			0	0	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0			0	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0		0	0	0	

50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0		0	0	0	
51	Kamatkiadások (K353)	0			0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0			0	0	
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0		0	0	0	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0		0	0	0	
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0			0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0			0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0		0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0		0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0		0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	273 806	0	0	0	0	0%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0		0	0	0	
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0		0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	273 806	0	0	0	0	0%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)				0		
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	0			0	0	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0			0	0	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0			0	0	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0		0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	376 434	0	0	0	0	0%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	376 434	0	0	0	0	0%

	Engedélyezett létszám	0	0	0	0	0	0
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	3 776 361	3 776 361	3 776 361	100%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 776 361	3 776 361	3 776 361	100%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	3 776 361	3 776 361	3 776 361	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0		6	6	6	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	0	6	6	6	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	0	3 776 367	3 776 367	3 776 367	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0		0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	0		0	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)				0		
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	0	0	0	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	0	0	0	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	0	0	3 776 367	3 776 367	3 776 367	100%

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)				0		
02	Normatív jutalmak (K1102)			1 148 015	1 148 015	1 148 015	100%
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0		0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)				0		
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				0		
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				0		
13	Közlekedési költségtérítés (K1109)				0		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	1 148 015	1 148 015	1 148 015	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0		1 695 554	1 695 554	1 695 554	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	1 695 554	1 695 554	1 695 554	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	2 843 569	2 843 569	2 843 569	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	413 236	413 236	413 236	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		364 199	364 199	364 199	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0			0	0	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0		49 037	49 037	49 037	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				0		
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0		239 089	239 089	239 089	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	239 089	239 089	239 089	100%

33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)				0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				0		
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)				0		
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)				0		
40	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)				0		
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)			1 795	1 795	1 795	100%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	1 795	1 795	1 795	100%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0		30 074	30 074	30 074	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	30 074	30 074	30 074	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0		120 538	120 538	120 538	100%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0		128 066	128 066	128 066	100%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	0	248 604	248 604	248 604	100%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	0	0	519 562	519 562	519 562	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)				0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)				0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	0	0	3 776 367	3 776 367	3 776 367	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	0	0	3 776 367	3 776 367	3 776 367	100%
	Engedélyezett létszám		0				
	ebből: közfoglalkoztatott		0				

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés
016030 Állampolgársági ügyek

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	0	0	0	0	
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)						
	ebből helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől mük. célú támogatások összege (B16)						
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	0	0	0	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 000	100 000	-20 000	80 000	80 000	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	40 000	100 000	-20 000	80 000	80 000	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)				0		
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)				0		
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	40 000	100 000	-20 000	80 000	80 000	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 276	7 800	-7 800	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	13 276	7 800	-7 800	0	0	
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 624	3 900	-3 900	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	45 900	11 700	-11 700	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	45 900	11 700	-11 700	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	85 900	111 700	-31 700	80 000	80 000	100%

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. várható teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)		0		0	0	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)		0		0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	20 000	50 000	0	50 000	50 000	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 000	50 000	0	50 000	50 000	100%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0		0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 000	50 000	0	50 000	50 000	100%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	2 600	11 700	-5 200	6 500	6 500	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 600	11 700	-5 200	6 500	6 500	100%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0		0		
			0		0		
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0		
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	5 164	0	5 164	5 164	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	25 450	0	25 450	25 450	100%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	30 614	0	30 614	30 614	100%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		0		0		
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0	0	
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		0		0		

43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0		0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	2 150	2 150	2 150	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	2 150	2 150	2 150	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 791	10 000	-9 177	823	823	100%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 791	10 000	-9 177	823	823	100%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	8 266	582	8 848	8 848	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)		0		0		
60	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	0	8 266	582	8 848	8 848	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	4 791	48 880	-6 445	42 435	42 435	100%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)						
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		0		0		
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		0		0		
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	27 391	110 580	-11 645	98 935	98 935	100%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	27 391	110 580	-11 645	98 935	98 935	100%

	Engedélyezett létszám	0					
	ebből: közfoglalkoztatott	0					

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal - ÖSSZESEN

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 676 362	0	5 598 761	5 598 761	5 598 761	100%
33	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatás (B16)	0	0	0	0	0	
	ebből: helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől működési célú támogatások összege (B16)	1 676 362	0	1 822 400	1 822 400	1 822 400	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 776 361	3 776 361	3 776 361	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 676 362	0	5 598 761	5 598 761	5 598 761	100%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	40 000	100 000	-20 000	80 000	80 000	100%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1	0	1	1	1	100%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	1	0	1	1	1	100%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	270 684	0	321 461	321 461	321 461	100%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	310 685	100 000	301 462	401 462	401 462	100%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 000 816	100 000	5 900 223	6 000 223	6 000 223	100%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 123 630	1 577 764	0	1 577 764	1 577 764	100%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 109 861	1 577 764	0	1 577 764	1 577 764	100%
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	76 633 946	96 265 681	0	96 265 681	85 059 050	88%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	78 089 727	97 843 445	0	97 843 445	86 636 814	89%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	77 435 647	97 843 445	0	97 843 445	86 636 814	89%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	79 408 925	97 943 445	5 900 223	103 843 668	92 637 037	89%

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	46 860 896	68 832 000	-8 757 598	60 074 402	55 087 372	92%
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 475 000	0	4 348 015	4 348 015	4 348 015	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj (K1104)	0	0	0	0	0	
	Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 013 062	2 148 443	0	2 148 443	1 831 459	85%
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	1 499 172	1 900 000	-500 000	1 400 000	1 322 945	94%
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 392 367	1 050 000	4 289 369	5 339 369	5 339 369	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 240 497	73 930 443	-620 214	73 310 229	67 929 160	93%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	158 493	170 000	1 956 000	2 126 000	1 794 159	84%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	158 493	170 000	1 956 000	2 126 000	1 794 159	84%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 398 990	74 100 443	1 335 786	75 436 229	69 723 319	92%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 966 892	7 594 402	3 817 504	11 411 906	9 347 961	82%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 612 061	7 242 046	3 779 373	11 021 419	8 957 474	81%
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	
	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	10 298	10 298	10 298	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	354 831	352 356	27 833	380 189	380 189	100%
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	188 360	200 000	0	200 000	198 701	99%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	881 180	1 200 000	206 966	1 406 966	1 394 521	99%
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 069 540	1 400 000	206 966	1 606 966	1 593 222	99%
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 415 372	2 600 000	174 000	2 774 000	2 574 981	93%
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	455 804	550 000	106 000	656 000	655 323	100%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 871 176	3 150 000	280 000	3 430 000	3 230 304	94%
36	Közüzemi díjak (K331)	1 796 885	4 000 000	-260 000	3 740 000	1 865 721	50%
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	449 400	600 000	-20 000	580 000	338 257	58%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	30 000	0	30 000	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	237 669	900 000	2 150	900 000	470 456	52%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 222 160	2 600 000	-17 382	2 582 618	2 415 151	94%

46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 706 114	8 130 000	-297 382	7 832 618	5 089 585	65%
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 000	30 074	40 074	34 378	86%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 791	10 000	30 074	40 074	34 378	86%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 256 307	3 423 600	120 538	3 544 138	1 609 632	45%
51	Kamatkiadások (K353)	0	0	0	0	0	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 475	10 000	349 261	359 261	187 610	52%
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 265 782	3 433 600	469 799	3 903 399	1 797 242	46%
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 917 403	16 123 600	689 457	16 813 057	11 744 731	70%
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	
96	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0	0	0	
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	273 806	0	0	0	0	
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	105 600	125 000	0	125 000	124 800	100%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	105 600	125 000	0	125 000	124 800	100%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	379 406	125 000	0	125 000	124 800	100%
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése (K61)	0	0	0	0	0	
	Informatikai eszközök beszerzése (K63)	57 087	0	15 100	15 100	15 100	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 567	0	30 157	30 157	30 157	100%
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	35 816	0	12 219	12 219	12 219	100%
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	168 470	0	57 476	57 476	57 476	100%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	77 831 161	97 943 445	5 900 223	103 843 668	90 998 287	88%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	77 831 161	97 943 445	5 900 223	103 843 668	90 998 287	88%
	Engedélyezett létszám	11	11	0	11	11	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

6. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	74 100 443	1 335 786	75 436 229
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 598 761	5 598 761	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 594 402	3 817 504	11 411 906
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 123 600	689 457	16 813 057
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	100 000	301 462	401 462	Egyéb működési célú kiadások	125 000		125 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	100 000	5 900 223	6 000 223	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	97 943 445	5 842 747	103 786 192
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	97 843 445		97 843 445	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 577 764		1 577 764	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	96 265 681		96 265 681	Kölsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	97 843 445		97 843 445	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	97 943 445	5 900 223	103 843 668	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	97 943 445	5 842 747	103 786 192
26.	Költségvetési hiány:	97 843 445	-	97 785 969	Költségvetési többlet:	-	57 476	-
27.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-	57 476	57 476

7. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		57 476	57 476
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		57 476	57 476
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		57 476	57 476
27.	Költségvetési hiány:	-	57 476	57 476	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	57 476	57 476	Bruttó többlet:	-	-	-

8.sz. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat
A	B	D	E	F	G
Informatikai eszközbeszerzés (számítógép bővítés ssd, memória) pénzügyi csoporthoz	19 177	19 177		19 177	19 177
Monitor pénzügyi csoport	38 299	38 299		38 299	38 299
ÖSSZESEN:	57 476	57 476		57 476	57 476

Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 071 874	426 746	-426 746	0	0	0%
02	Informatikai eszközbeszerzés (számítógép bővítés) adóügyi csoporthoz	0	0	0	0	0	0%
03	Monitor pénzügyi csoport	0	0	0	0	0	0%
04	Irodai forgószék pénzügyi csoport	0	0	0	0	0	0%
05	Irodai forgószék adóügyi csoport	0	0	0	0	0	0%
06	Irodai forgószék anyakönyvvezetés	0	0	0	0	0	0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 071 874	426 746	-426 746	0	0	0%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 869 600	0	0	0	0	0%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 869 600	0	0	0	0	0%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	0%
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	0	0%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 941 474	426 746	-426 746	0	0	0%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0%
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám. (B25)	0	0	0	0	0	0%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0%
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0%
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0%
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0%
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0%
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0%
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	0	0	0	0	0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	845 984	-845 984	0	0	0%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	22 842	-22 842	0	0	0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	0	0	0	0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 077	0	0	0	0	0%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 077	868 826	-868 826	0	0	0%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0%
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0%

244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0%
248	ebből: háztartások (B65)				0		0%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		0%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0%
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 952 551	1 295 572	-1 295 572	0	0	0%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 894	47 428	-47 428	0	0	0%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	73 894	47 428	-47 428	0	0	0%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	73 894	47 428	-47 428	0	0	0%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	73 894	47 428	-47 428	0	0	0%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 026 445	1 343 000	-1 343 000	0	0	0%

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 185 050		0	0	0	0%
3	Normatív jutalom (K1102)	300 000		0	0	0	0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0%
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	100 193		0	0	0	0%
10	Egyéb költségértéítések (K1110)				0	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 286		0	0	0	0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 654 529	0	0	0	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0	0	0%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0	0	0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 654 529	0	0	0	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	988 480	0	0	0	5 314	n.r
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	985 043	0	0	0	2 466	n.r
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0	0	0	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 437	0	0	0	2 848	n.r
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 552	0	0	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 053	0	0	0	3 306	n.r
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	115 605	0	0	0	3 306	n.r
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	153 476	0	0	0	329	n.r
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41 180	0	0	0	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	194 656	0	0	0	329	n.r
36	Közüzemi díjak (K331)	98 081	200 000	-200 000	0	0	0%
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0%
38.	Bérelti és lízing díjak (K333)	21 540	0	0	0	0	0%
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 200	0	0	0	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	428 571	845 984	-845 984	0	1 046 605	n.r
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	327 633	845 984	-845 984	0	186 970	n.r
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 633		0	0	0	0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	120 920	11 450	-11 450	0	195 086	n.r
45	ebből: biztosítási díjak (K337)				0		0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	767 945	1 057 434	-1 057 434	0	1 241 691	n.r
47.	Kiküldetések kiadásai (K341)						0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)				0		0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257 802	285 566	-285 566	0	254 586	n.r
52	Kamatkiadások (K353)	0			0	0	0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	3 294	n.r
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	257 802	285 566	-285 566	0	257 880	n.r
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 336 008	1 343 000	-1 343 000	0	1 503 206	n.r
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0%
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0%

101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0%
118	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0%
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0%
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)				0		0%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0	0	0		0%
183	ebből: háztartások (K512)				0		0%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0%
188	Tartalékok (K513)				0		
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0		0	0	0%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0		0	0	11 803	n.r
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	3 187	n.r
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	14 990	n.r
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0			0	0	0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)				0		0%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0			0	0	0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 979 017	1 343 000	-1 343 000	0	1 523 510	n.r
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0%
290	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 979 017	1 343 000	-1 343 000	0	1 523 510	n.r
	Engedélyezett létszám	2	2	0	2	2	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

Elterjesztés

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 28. napján tartandó önálló ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzatának és Sóly Község Önkormányzatának a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2024. évi költségvetés zárszámadása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztést megtárgyalta: Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Varga-Volf Andrea Ingrid pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő Testülete és Sóly Község Önkormányzat Képviselő Testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 14.§-a, valamint az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet és Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény előírásai alapján a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartású intézmény és feladat 2024. évi költségvetés végrehajtását tárgyalja és annak elfogadásáról határozatot hoz. A Család- és nővédelem, mint közös fenntartású intézmény és feladat ellátás a 2024. évben megszűnt.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének teljesítése (1.sz. melléklet):

- a) 90.998.287 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 90.998.287 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 0 Ft finanszírozási kiadások összege

- b) 92.637.037 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 6.000.223 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 86.636.814 Ft finanszírozási bevételek összege.

Család- és nővédelem költségvetésének teljesítése

A 2022. évi LXXIII. törvénnyel módosított, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban Eatv.) rendelkezései alapján az Önkormányzat által végzett védőnői ellátás biztosítására vonatkozó feladat 2023. július 1. napjától az érintett védőnői körzet tekintetében illetékes irányító vármegyei intézményhez került át. A védőnői ellátás biztosításánál felmerült költségeket az Önkormányzatok külön-külön számolják el a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházzal létrejött megállapodásnak megfelelően. A család- és nővédelem kiadásokhoz tartozó előirányzatot a Hajmáskér Község Önkormányzata és Sóly Község Önkormányzata kiadási előirányzata tartalmazza.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően terjesztjük elő.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásait a 3.sz. melléklet mutatja be.

A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. sz. és 5. sz. mellékletben foglaltak szerint terjesztjük elő.

A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 6. sz. mellékletben részletezettek szerint mutatjuk be.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal könyvviteli mérlegét a 7. sz. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 7.1. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal maradványa 1.577.764 Ft, melyet a 8. sz. melléklet tartalmazza.

A jegyző köteles gondoskodni a maradványnak a 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

A Hivatal eredmény kimutatását a 9. sz. melléklet mutatja be.

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal pénzeszközeinek változását a 10. sz. melléklet tartalmazza.

Adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás nem volt.

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint terjeszti elő.

A család- és nővédelem 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a 12. sz. melléklet tartalmazza.

Hajmáskér, 2025. május 23.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

határozati javaslat:

...../2025. (.....) határozat

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2024. évi költségvetésének végrehajtását (melléklet szerint).

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester

HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
PÉNZÜGYI MÉRLEGE (ezer forintban)

Ft-ban

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	0	5 598 761	5 598 761
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
4.	Működési bevételek	100 000	401 462	401 462
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	100 000	6 000 223	6 000 223
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 577 764	1 577 764	1 577 764
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	96 265 681	96 265 681	85 059 050
	Finanszírozási bevételek összesen	97 843 445	97 843 445	86 636 814
	Bevételek mindösszesen	97 943 445	103 843 668	92 637 037
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	74 100 443	75 436 229	69 723 319
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	7 594 402	11 411 906	9 347 961
3.	Dologi kiadások	16 123 600	16 813 057	11 744 731
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	125 000	125 000	124 800
6.	Beruházások	0	57 476	57 476
7.	Felújítások	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	97 943 445	103 843 668	90 998 287
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0
11.	Tartalékok	0	0	
	Kiadások mindösszesen	97 943 445	103 843 668	90 998 287

HAJMÁSKÉR KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

B E V É T E L E K

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		5 598 761	5 598 761
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 598 761	5 598 761
	2.5.-ből helyi önk-tól és azok költségvetési szervétől műk.célú tám.		5 598 761	5 598 761
2.6.	2.5.-ből egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Telekadó			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Építményadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	100 000	401 462	401 462
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	80 000	80 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1	1
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		321 461	321 461
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 000	6 000 223	6 000 223

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	97 843 445	97 843 445	86 636 814
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 577 764	1 577 764	1 577 764
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	96 265 681	96 265 681	85 059 050
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	97 843 445	97 843 445	86 636 814
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	97 943 445	103 843 668	92 637 037

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	97 943 445	103 786 192	90 940 811
1.1.	Személyi juttatások	74 100 443	75 436 229	69 723 319
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 594 402	11 411 906	9 347 961
1.3.	Dologi kiadások	16 123 600	16 813 057	11 744 731
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	125 000	125 000	124 800
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		57 476	57 476
2.1.	Beruházások		57 476	57 476
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	97 943 445	103 843 668	90 998 287

5.	Hitel-, kölsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	97 943 445	103 843 668	90 998 287

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-97 843 445	-97 843 445	-84 998 064
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	97 843 445	97 843 445	86 636 814

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
	A	B	C	D		G=(D+F)
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					
	Informatikai eszközbeszerzés (számítógép bővítés ssd, memória) pénzügyi csoporthoz	19 177	2024		19 177	19 177
	Monitor pénzügyi csoport	38 299	2024		38 299	38 299
	ÖSSZESEN:	57 476			57 476	57 476

**Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés
Működési célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. eredeti előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai				Személyi juttatások	74 100 443	1 335 786	75 436 229
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 598 761	5 598 761	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 594 402	3 817 504	11 411 906
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	16 123 600	689 457	16 813 057
4.	Közhatalmi bevételek				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
5.	Működési bevételek	100 000	301 462	401 462	Egyéb működési célú kiadások	125 000		125 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	100 000	5 900 223	6 000 223	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	97 943 445	5 842 747	103 786 192
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	97 843 445		97 843 445	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 577 764		1 577 764	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Intézményfinanszírozás	96 265 681		96 265 681	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	97 843 445		97 843 445	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	97 943 445	5 900 223	103 843 668	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	97 943 445	5 842 747	103 786 192
26.	Költségvetési hiány:	97 843 445	-	97 785 969	Költségvetési többlet:	-	57 476	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	57 476	57 476

**Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat
A	B	C			F	G		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		57 476	57 476
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Kölségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				Kölségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)		57 476	57 476
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Kölségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)				KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		57 476	57 476
27.	Kölségvetési hiány:	-	57 476	57 476	Kölségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	57 476	57 476	Bruttó többlet:	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERET

1.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
	Jegyző	1	1	1
	Köztisztviselők	10	10	10
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	0	0	0

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2024.12.31. Mérlege

adatok Forintban

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	40 009	0	28 041
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	40 009	0	28 041
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	40 009	0	28 041
49	C/II/1 Forintpénztár	78 535	0	87 020
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	78 535	0	87 020
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 266 352	0	1 315 495
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 266 352	0	1 315 495
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 344 887	0	1 402 515
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	137 999	0	137 999
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	132 514	0	132 514
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	5 485	0	5 485
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	7 260
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	137 999	0	145 259
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	137 999	0	145 259
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	101 940	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	101 940	0	0
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	94 878	0	90 976
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	94 878	0	90 976
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	196 818	0	90 976
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 719 713	0	1 666 791
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 286	0	25 286
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 566 556	0	-4 429 342
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-862 786	0	-142 551
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 404 056	0	-4 546 607
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	132 514	0	419 374
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	132 514	0	419 374
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	132 514	0	419 374
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 991 255	0	5 794 024
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 991 255	0	5 794 024
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 719 713	0	1 666 791

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2024.12.31. Vagyongkimutatás

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	115 100	75 091	40 009	60 100	0	-60 100	60 100	11 968	-48 132	55 000	26 959	28 041
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	60 100	60 100	0	60 100	60 100	184 038	184 038	0
K 1119141 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
K 1119142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kísértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	126 674	126 674	0	0	0	0	0	0	0	126 674	126 674	0
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
N 1319112 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 749 446	1 749 446	0	0	0	0	0	0	0	1 749 446	1 749 446	0
K 13191143 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kísértékű informatikai eszközök értéke	413 391	413 391	0	0	30 157	30 157	0	30 157	30 157	443 548	443 548	0
N 1319122 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0
K 13191243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	794 561	794 561	0	0	0	0	0	0	0	794 561	794 561	0
Összesen	3 982 795	3 942 786	40 009	60 100	90 257	30 157	60 100	102 225	42 125	4 012 952	3 984 911	28 041

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal 2024.12.31. maradvány kimutatás

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 000 223
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 998 287
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-84 998 064
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	86 636 814
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	86 636 814
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 638 750
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 638 750
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 638 750

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal eredménykutatása 2024.12.31.

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléletű bevételei	40 000	0	80 000
04	I Tevékenység nettó eredményzempléletű bevétele (=01+02+03)	40 000	0	80 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	75 966 097	0	85 059 050
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléletű bevételei	1 676 362	0	5 598 761
11	09 Különbféle egyéb eredményzempléletű bevételek	270 684	0	321 462
12	III Egyéb eredményzempléletű bevételek (=06+07+08+09)	77 913 143	0	90 979 273
13	10 Anyagköltség	1 069 540	0	1 593 222
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 666 894	0	8 364 915
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 736 434	0	9 958 137
18	14 Bérköltség	51 072 087	0	60 759 481
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 221 693	0	9 035 032
20	16 Bérjárulékok	8 044 050	0	9 332 438
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	68 337 830	0	79 126 951
22	VI Értékcsökkenési leírás	151 072	0	42 125
23	VII Egyéb ráfordítások	1 590 594	0	2 074 611
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-862 787	0	-142 551
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-862 786	0	-142 551

Pénzeszközök állományának levezetése

Sorszám	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	Pénzkészlet 2024.01.01-én	1 344 887
2	<i>ebből:</i>	
3	* Bankszámlák egyenlege	1 266 352
4	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	78 535
5	Bevétel (+)	91 059 273
6	Kiadások (-)	90 998 287
7	Záró pénzkészlet 2024.12.31-én	1 402 515
8	<i>ebből:</i>	
9	* Bankszámlák egyenlege	1 315 495
10	* Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	87 020

Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	-	-	-	-
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	-	-	-	-
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	-	-	-	-
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-	-	-
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	-	-	-	-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	-	-	-	-
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	5 598 761	2 059 095	-	-
33	ebből: központi költségvetési szervek	B16	1 822 400	2 059 095	-	-
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	3 776 361	-	-	-
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	-	-	-	-
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	-	-	-	-
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
40	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
42	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	5 598 761	2 059 095	-	-
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	-	-	-	-
108	Vagyon típusú adók (=109+...+116)	B34	-	-	-	-
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	-	-	-	-
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	-	-	-	-
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	-	-	-	-
142	Gépjárműadó (=143+...+146)	B354	-	-	-	-
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+162)	B355	-	-	-	-
156	ebből: talajterhelési díj	B355	-	-	-	-
163	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	-	-	-	-
164	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	-	-	-	-
176	ebből: egyéb bírság	B36	-	-	-	-
177	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	-	-	-	-
178	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
179	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	80 000	100 000	120 000	150 000
194	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	1	-	-	-
203	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	321 461	-	-	-
207	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	401 462	100 000	120 000	150 000
218	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+...+228)	B62	-	-	-	-
227	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	B62	-	-	-	-
228	ebből: egyéb külföldiek	B62	-	-	-	-
229	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	-	-	-	-
236	ebből: egyéb vállalkozások	B65	-	-	-	-
240	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	-	-	-	-
265	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	6 000 223	2 159 095	120 000	150 000
266	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	1 577 764	1 577 764	1 208 232	1 150 100
268	Intézményfinanszírozás irányítószerzői működési célú támogatás	B816	85 059 050	96 265 681	79 581 768	79 609 900
269	Finanszírozási bevételek	B8	86 636 814	97 843 445	80 790 000	80 760 000
270	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	92 637 037	100 002 540	80 910 000	80 910 000

Sor-szám	KIADÁSOK	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
20	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	69 723 319	76 159 538	57 800 000	57 800 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	9 347 961	7 594 402	7 610 000	7 610 000
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	11 744 731	16 123 600	15 500 000	15 500 000
140	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	-	-	-	-
143	Elvonások és befizetések	K502	-	-	-	-
167	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=168+...+177)	K506	-	-	-	-
193	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=194+...+203)	K511	-	-	-	-
204	Tartalékok	K512	124 800	125 000	-	-
205	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	124 800	125 000	-	-
214	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	57 476	-	-	-
219	Felújítások (=215+...+218)	K7	-	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	-	-	-	-
281	Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-	-
282	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-
283	Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282)	K1-K9	90 998 287	100 002 540	80 910 000	80 910 000

**Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés végrehajtása
074031 Család és névelési egészségügyi gondozás**

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	2 071 874	426 746	-426 746	0	0	0%
02	Informatikai eszközbeszerzés (számítógép bővítés) adóügyi csoporthoz	0	0	0	0	0	0%
03	Monitor pénzügyi csoport	0	0	0	0	0	0%
04	Irodai forgószék pénzügyi csoport	0	0	0	0	0	0%
05	Irodai forgószék adóügyi csoport	0	0	0	0	0	0%
06	Irodai forgószék anyakönyvvezetés	0	0	0	0	0	0%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	2 071 874	426 746	-426 746	0	0	0%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 869 600	0	0	0	0	0%
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0%
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0%
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	7 869 600	0	0	0	0	0%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				0		0%
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)				0		0%
44	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	9 941 474	426 746	-426 746	0	0	0%
43	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0%
45	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám. (B25)	0	0	0	0	0	0%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	0	0	0	0%
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B31)	0	0	0	0	0	0%
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0%
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	0	0	0	0	0	0%
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	0	0%
117	Értéktévesztési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	0	0	0	0	0	0%
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	0	0	0%
145	Gépjárműadó (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0%
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0%
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	0	0	0	0	0	0%
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	0	0	0	0	0%
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0%
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0%
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	0	0	0	0	0%
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)				0		0%
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)				0		0%
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)		845 984	-845 984	0	0	0%
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0	0	0	0%
199	Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0%
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)		22 842	-22 842	0	0	0%
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)				0		0%
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	0%
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	11 077		0	0	0	0%
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	11 077	868 826	-868 826	0	0	0%
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	0	0	0	0	0	0%
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	0	0	0	0	0%
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	0	0	0	0	0%
248	ebből: háztartások (B65)				0		0%
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)				0		0%
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0%
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	0	0	0	0	0%
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	9 952 551	1 295 572	-1 295 572	0	0	0%
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	73 894	47 428	-47 428	0	0	0%
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	73 894	47 428	-47 428	0	0	0%
298	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0%
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	73 894	47 428	-47 428	0	0	0%
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	73 894	47 428	-47 428	0	0	0%
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	10 026 445	1 343 000	-1 343 000	0	0	0%

#	Megnevezés	2023.12.31. teljesítés	2024. évi költségvetés	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024.12.31. teljesítés	Teljesítés aránya
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 185 050		0	0	0	0%
3	Normatív jutalom (K1102)	300 000		0	0	0	0%
04	Készletérté, ügyeleti, helyett.dj, túlóra, túlszolg.(K1104)	0	0	0	0	0	0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	100 193		0	0	0	0%
10	Egyéb költségterítések (K1110)				0		0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	69 286		0	0	0	0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 654 529	0	0	0	0	0%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)				0		0%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				0		0%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	0	0	0	0	0%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 654 529	0	0	0	0	0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	988 480	0	0	0	5 314	n.r
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	985 043	0	0	0	2 466	n.r
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0%
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0	0	0	0	0%
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 437	0	0	0	2 848	n.r
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	36 552	0	0	0	0	0%
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	79 053	0	0	0	3 306	n.r
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	115 605	0	0	0	3 306	n.r
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	153 476	0	0	0	329	n.r
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41 180	0	0	0	0	0%
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	194 656	0	0	0	329	n.r
36	Közüzemi díjak (K331)	98 081	200 000	-200 000	0	0	0%
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	0	0	0	0	0%
38	Bérelti és lízing díjak (K333)	21 540	0	0	0	0	0%

40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	39 200	0	0	0	0	0%
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	428 571	845 984	-845 984	0	1 046 605	n.r
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	327 633	845 984	-845 984	0	186 970	n.r
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 633	0	0	0	0	0%
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	120 920	11 450	-11 450	0	195 086	n.r
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0%
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	767 945	1 057 434	-1 057 434	0	1 241 691	n.r
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0%
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	0	0	0%
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	0	0	0	0	0%
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	257 802	285 566	-285 566	0	254 586	n.r
52	Kamalkiadások (K353)	0	0	0	0	0	0%
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	3 294	n.r
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	257 802	285 566	-285 566	0	257 880	n.r
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	1 336 008	1 343 000	-1 343 000	0	1 503 206	n.r
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0%
73	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0%
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	0	0	0	0	0%
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0%
118	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0%
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0%
121	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	0	0	0	0	0	0%
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0%
125	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0%
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0%
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	0	0	0	0	0%
159	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0%
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	0	0	0	0	0%
181	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0%
183	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0%
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0%
188	Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0%
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	0	0	0	0	0%
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	0	0	0	0	0%
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0%
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	11 803	n.r
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	3 187	n.r
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	0	0	0	14 990	n.r
201	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0%
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0%
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0%
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	0	0	0	0	0	0%
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	9 979 017	1 343 000	-1 343 000	0	1 523 510	n.r
289	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0%
290	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0%
297	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0%
308	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0%
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	9 979 017	1 343 000	-1 343 000	0	1 523 510	n.r
	Engedélyezett létszám	2	2	0	2	2	
	ebből: közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2025. május 28. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosítása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Varga-Volf Andrea Ingrid pénzügyi csoportvezető

Az előterjesztést megtárgyalta: Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.29.) rendeletét 2024. február 28-án fogadta el a Képviselő-testület., melyet az időközben bekövetkezett változások miatt módosítani szükséges.

1. Működési többletbevétel előirányzatosítása szükséges a kiadási előirányzatokkal párhuzamosan.
2. Az Önkormányzat Magyar Falu pályázati támogatást kapott, melynek előirányzatosítása szükséges.
3. A személyi juttatások tekintetében keletkezett többletkiadás előirányzatosítása szükséges a kötelező pedagógusok béremelés és a minimálbér emelése miatt.
4. Az előbbieken részletezetteken túl az előterjesztés tartalmaz kiemelt előirányzatok, feladatok közötti átcsoportosítási javaslatot a mellékletek szerint.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megvitatni, és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Hajmáskér, 2025. május 23.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet
tervezetéhez

Tájékoztató előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Hajmáskér Község Önkormányzata költségvetését. A 2024. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Hajmáskér, 2025. május 23.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján megalkotásra került Hajmáskér Község Önkormányzata 2023. évre vonatkozó költségvetése.

Az államháztartásról szóló CXCV. törvény értelmében:

„12. § (1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről

23.§ (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátáshoz szükséges forrás biztosítása, valamint a korábbi képviselő-testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

24.§ (3) A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

27.§ (1) A helyi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik.”

83. § (6) Ha a helyi önkormányzat a Mötv. 111/A. §-a szerinti valamely kötelezettségének nem tesz eleget, a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszüntetéséig a nettó finanszírozás alapján a helyi önkormányzatot megillető támogatás folyósítását felfüggeszti. E rendelkezést kell alkalmazni a nemzetiségi önkormányzat Njt. 134. §-a szerinti valamely kötelezettségének elmulasztására is, azzal, hogy a nemzetiségi önkormányzatot megillető támogatás folyósításának felfüggesztésére a nemzetiségpolitikáért felelős miniszter jogosult.

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–13. mellékleteh

Módosító rendelkezéseket határozza meg.

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépő rendelkezéseit határozza meg.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2025. (....) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete módosításáról
(tervezet)

[1] Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.01.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2024. évi költségvetését, majd módosította azt.

[2] Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 395.463.560 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 497.411.572 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 101.948.012 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 78.964.359 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 22.983.653 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 310.955.627 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 209.007.615 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 101.948.012 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 101.948.012 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 0 Ft”

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 706.419.187 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 706.419.187 Ft bevételi előirányzattal, és 706.419.187 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 210.939.611 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 27.387.211 Ft
 - ac) dologi kiadások: 146.014.328 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 74.984.503 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 22.348.903 Ft
 - bb) felújítások: 13.697.915 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 539.101 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.163.796 Ft

- cb)* központi, irányító szervei támogatás folyósítása: 200.843.819 Ft
- d)* az önkormányzat által engedélyezett létszám: 37 fő ebből:
 - da)* az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 17 fő
 - db)* Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 9 fő
 - dc)* Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 60.712.507 Ft, melyből

- a)* működési célú tartalék, általános tartalék 53.406.980 Ft,
- b)* felhalmozási célú tartalék
 - ba)* Településrendezési terv tartalék: 4.827.157 Ft
 - bb)* Tornaterem fejlesztési céltartalék 2.478.370 Ft
 - bc)* Felhalmozási célú általános tartalék 0 Ft.”

3. §

(1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án 10 órakor lép hatályba.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2025. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2024. évi összevont bevételek és kiadások

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény (Ft)	2023. évi teljesítés	2024. évi					3.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	F	G	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 674 623	205 653 017	231 785 495			4 913 007	4 913 007	236 698 502
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 278 899	84 170 671	92 036 750			1 530 000	1 530 000	93 566 750
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 011 020	62 189 324	78 084 744			3 702 534	3 702 534	81 787 278
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 428 345	45 426 590	51 263 746			-1 245 434	-1 245 434	50 018 312
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 835 957	10 464 432	10 400 255			434 824	434 824	10 835 079
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 447 699	3 402 000						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 672 703					491 083	491 083	491 083
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	373 806	3 861 180	7 637 541	8 952 677
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	373 806	3 861 180	7 637 541	8 952 677
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 624 390	3 000 000		5 999 998			5 999 998	5 999 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 624 390	3 000 000		5 999 998			5 999 998	5 999 998
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 072 540	69 945 039	55 260 000			45 164 062	45 164 062	100 424 062
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparüzési adó	32 404 687	59 549 655	41 000 000			46 887 024	46 887 024	87 887 024
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	696 842	1 053 887	4 260 000			-2 853 972	-2 853 972	1 406 028
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Jövedelemadó	417 621							
4.7.	Kommunális adó	9 553 390	9 341 497	10 000 000			1 131 010	1 131 010	11 131 010
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 147 516	26 023 180	19 851 905	539 101	386 036	10 431 279	11 356 416	31 208 321
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	197							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950 286	1 327 544	900 000			870 824	870 824	1 770 824
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 935 133	6 946 110	6 500 000			3 993 368	3 993 368	10 493 368
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 729 455	5 513 980	2 200 000	539 101	170 472	1 274 724	1 984 297	4 184 297
5.5.	Ellátási díjak	4 625 231	6 052 575	6 009 216			1 484 705	1 484 705	7 493 921
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 937	5 312 211	4 187 489			2 018 275	2 018 275	6 205 764
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		398 000						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	121	146	200			-120	-120	80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		107 650						
5.11.	Egyéb működési bevételek	122 156	364 964	55 000		215 564	789 503	1 005 067	1 060 067
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	74 279 600		3 500 000			8 000 000	8 000 000	11 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	74 279 600		3 500 000			8 000 000	8 000 000	11 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeselek értékesítése								
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	320 878	770 000	120 000			560 000	560 000	680 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		650 000						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	320 878	120 000	120 000			560 000	560 000	680 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 8.)	402 305 538	322 531 945	311 832 536	9 941 654	759 842	72 929 528	83 631 024	395 463 560
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	134 549 099	195 947 867	101 628 317					101 628 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 549 099	195 947 867	101 628 317					101 628 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 865 967	8 150 192				8 483 491	8 483 491	8 483 491
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 865 967	8 150 192				8 483 491	8 483 491	8 483 491
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejötti bevételek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
15.1.	Központi, irányító szervi támogatás	138 027 859	159 964 775	199 743 819			1 100 000	1 100 000	200 843 819
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	280 442 925	364 062 834	301 372 136			9 583 491	9 583 491	310 955 627
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	682 748 463	686 594 779	613 204 672	9 941 654	759 842	82 513 019	93 214 515	706 419 187

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény (Ft)	2023. évi teljesítés	2024. évi					3. számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	F	G	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	310 474 466	335 395 434	387 516 046	2 862 544	751 345	124 666 058	128 124 382	460 825 653
1.1	Személyi juttatások	167 736 783	184 688 586	205 461 728	2 470 000	220 000	2 787 883	5 477 883	210 939 611
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 222 096	21 405 742	25 088 669	373 605	25 740	1 899 197	2 298 542	27 387 211
1.3	Dologi kiadások	108 646 171	100 512 893	136 173 917	174 504	505 605	9 160 302	9 840 411	146 014 328
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548 132	1 341 273	1 500 000					1 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 321 284	27 446 940	19 291 732	-155 565		55 848 336	55 692 771	14 271 996
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7	- Törvényi előírás alapuló befizetések								
1.8	- Elvonások és befizetések		14 485 069						
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 200 045	10 643 148	12 309 000			677 996	677 996	12 986 996
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16	- Kamattámogatások								
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 121 239	2 044 917	1 085 000			200 000	200 000	1 285 000
1.18	Tartalékok			5 897 732	-155 565		54 970 340	54 814 775	60 712 507
1.18-ből:	- Általános tartalék			2 000 000	-155 565		51 562 545	51 406 980	53 406 980
1.18-ből:	- Céltartalék			3 897 732			3 407 795	3 407 795	7 305 527
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 981 097	81 995 027	17 954 000	7 079 110	8 497	11 544 312	18 631 919	36 585 919
2.1	Beruházások	16 701 727	3 748 469	14 779 000	6 540 009	8 497	1 021 397	7 569 903	22 348 903
2.1-ből	EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3	Felújítások	13 601 645	23 692 263	3 175 000			10 522 915	10 522 915	13 697 915
2.3-ből	EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	677 725	54 554 295		539 101			539 101	539 101
2.5-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12	- Lakástámogatás								
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		54 554 295		539 101			539 101	539 101
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	341 455 563	417 390 461	405 470 046	9 941 654	759 842	136 210 370	146 756 301	497 411 572
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3	Kincstárjegyek beváltása								
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5	Belföldi kötvények beváltása								
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 317 174	7 611 226		172 989			172 989	8 163 796
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989			172 989	8 163 796
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek								
8.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	138 027 859	159 964 775	199 743 819			1 100 000	1 100 000	200 843 819
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	145 345 033	199 964 775	207 734 626	172 989		1 100 000	1 272 989	401 718 451
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	486 800 596	617 355 236	613 204 672	10 114 643	759 842	137 310 370	147 929 290	899 129 923

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	60 849 975	-94 858 516	-93 637 510			-63 280 842	-63 125 277	-101 948 012
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	135 097 892	196 486 833	93 637 510	-172 989		8 483 491	8 310 502	101 948 012

2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi várható módosított előirányzat	2024. várható teljesítés	Teljesítés aránya %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 278 899	84 170 671	92 036 750	1 530 000	93 566 750	93 566 750	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 011 020	62 189 324	78 084 744	3 702 534	81 787 278	81 787 278	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	35 428 345	45 426 590	51 263 746	-1 245 434	50 018 312	50 018 312	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 835 957	10 464 432	10 400 255	434 824	10 835 079	10 835 079	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	28 447 699	3 402 000	0	0	0	0	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 672 703	0	0	491 083	491 083	491 083	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	227 674 623	205 653 017	231 785 495	4 913 007	236 698 502	236 698 502	100%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 185 991	17 140 709	1 315 136	7 637 541	8 952 677	8 952 677	100%
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 960 132	1 676 362	0	1 822 400	1 822 400	1 822 400	100%
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 229 078	0	0	0	0	0	
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 274 326	0	0	3 776 361	3 776 361	3 776 361	100%
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 193 100	7 980 000	109 200	0	109 200	109 200	100%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 529 355	7 484 347	1 205 936	2 038 780	3 244 716	3 244 716	100%
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	250 860 614	222 793 726	233 100 631	12 550 548	245 651 179	245 651 179	100%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	15 624 390	3 000 000	0	5 999 998	5 999 998	5 999 998	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 624 390	3 000 000	0	5 999 998	5 999 998	5 999 998	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0%
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	417 621	0	0	0	0	0	100%
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	417 621	0	0	0	0	0	100%
23	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 553 390	9 341 497	10 000 000	1 131 010	11 131 010	11 131 010	100%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 553 390	9 341 497	10 000 000	1 131 010	11 131 010	11 131 010	100%
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	46 887 024	87 887 024	87 887 024	100%
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	46 887 024	87 887 024	87 887 024	100%
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	46 887 024	87 887 024	87 887 024	100%
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	696 842	1 053 887	4 260 000	-2 853 972	1 406 028	1 406 028	100%
31	ebből: egyéb bírság (B36)	283 963	0	0	0	0	0	100%
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	43 072 540	69 945 039	55 260 000	45 164 062	100 424 062	100 424 062	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	197	0	0	0	0	0	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	950 286	1 327 544	900 000	870 824	1 770 824	1 770 824	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 935 133	6 946 110	6 500 000	3 993 368	10 493 368	10 493 368	100%
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 729 455	5 513 980	2 200 000	1 984 297	4 184 297	4 184 297	100%
38	Ellátási díjak (B405)	4 625 231	6 052 575	6 009 216	1 484 705	7 493 921	7 493 921	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 784 937	5 312 211	4 187 489	2 018 275	6 205 764	6 205 764	100%
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellelű bevételek (>=206+207) (B4082)	121	146	200	-120	80	80	100%
42	Kamatbevételek és más nyereséggeljelű bevételek (=202+205) (B408)	121	146	200	-120	80	80	100%
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	107 650	0	0	0	0	
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	122 156	364 964	55 000	1 005 067	1 060 067	1 060 067	100%
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 147 516	26 023 180	19 851 905	11 356 416	31 208 321	31 208 321	100%
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	74 279 600	0	3 500 000	8 000 000	11 500 000	11 500 000	100%
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	74 279 600	0	3 500 000	8 000 000	11 500 000	11 500 000	100%
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	650 000	0	0	0	0	
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	650 000	0	0	0	0	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	320 878	120 000	120 000	560 000	680 000	680 000	100%
51	ebből: háztartások (B65)	200 878	0	0	0	0	0	
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	120 000	120 000	560 000	680 000	680 000	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	320 878	770 000	120 000	560 000	680 000	680 000	100%
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	402 305 538	322 531 945	311 832 536	83 631 024	395 463 560	395 463 560	100%
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	134 549 099	195 947 867	101 628 317	0	101 628 317	101 628 317	100%
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	134 549 099	195 947 867	101 628 317	0	101 628 317	101 628 317	100%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 865 967	8 150 192	0	8 483 491	8 483 491	8 483 491	100%
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 027 859	159 964 775	199 743 819	1 100 000	200 843 819	185 769 469	100%

60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	9 583 491	310 955 627	295 881 277	100%
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	9 583 491	310 955 627	295 881 277	100%
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	682 748 463	686 594 779	613 204 672	93 214 515	706 419 187	691 344 837	100%

#	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi várható módosított előirányzat	2024. várható teljesítés	Teljesítés aránya %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 993 200	138 216 035	174 386 572	-13 653 023	160 733 549	147 510 911	92%
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 500 000	11 715 000	0	6 848 015	6 848 015	6 848 015	100%
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	840 000	0	0	0	0	0	0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	2 366 941	0	0	3 300 000	3 300 000	3 116 437	94%
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 411 640	2 775 000	278 934	3 053 934	2 775 000	91%
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 953 129	2 013 062	2 148 443	0	2 148 443	1 831 459	85%
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 284 921	1 799 453	2 350 000	-209 000	2 141 000	1 702 289	80%
08	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0%
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 673 521	7 523 637	4 050 000	4 340 233	8 390 233	7 553 625	90%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 611 712	163 678 827	185 710 015	905 159	186 615 174	171 337 736	92%
11	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 577 278	14 831 713	14 831 713	150 981	14 982 694	14 982 694	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 912 955	3 184 509	2 700 000	2 011 588	4 711 588	4 711 588	100%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 634 838	2 993 537	2 220 000	2 410 155	4 630 155	4 218 340	91%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 125 071	21 009 759	19 751 713	4 572 724	24 324 437	23 912 622	98%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	167 736 783	184 688 586	205 461 728	5 477 883	210 939 611	195 250 358	93%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 222 096	21 405 742	25 088 669	2 298 542	27 387 211	22 364 740	82%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 082 565	20 443 778	24 307 313	1 835 859	26 143 172	21 228 097	81%
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0%
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	382 346	54 107	50 000	447 558	497 558	497 558	100%
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	757 185	907 857	731 356	15 125	746 481	639 085	86%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 177 026	1 039 253	1 140 000	-129 065	1 010 935	918 377	91%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 187 687	7 087 373	9 700 000	-1 083 026	8 616 974	8 484 756	98%
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 364 713	8 126 626	10 840 000	-1 212 091	9 627 909	9 403 133	98%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 952 935	3 839 576	4 230 000	189 773	4 419 773	4 012 191	91%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	811 438	754 610	955 000	132 076	1 087 076	1 008 364	93%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 764 373	4 594 186	5 185 000	321 849	5 506 849	5 020 555	91%
27	Közüzemi díjak (K331)	12 722 432	13 807 556	20 400 000	2 686 718	23 086 718	18 463 673	80%
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	24 128 193	28 180 144	35 478 320	5 761 700	41 240 020	39 290 980	95%
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	498 876	1 282 271	1 600 000	21 100	1 621 100	1 134 324	70%
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 679 473	2 675 107	3 080 000	399 937	3 479 937	3 182 144	91%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 246 513	6 030 149	9 000 000	3 352 820	12 352 820	11 630 207	94%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 610 755	1 810 305	3 900 000	347 374	4 247 374	3 535 685	83%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 886 994	14 895 233	21 070 000	-7 699 937	13 370 063	13 086 303	98%
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	251 280	138 480	300 000	865 448	1 165 448	1 165 448	100%
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 773 236	68 680 765	94 528 320	4 869 712	99 398 032	90 323 316	91%
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 590	4 791	10 000	37 373	47 373	41 677	88%
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	765 700	240 000	600 000	-100 000	500 000	500 000	100%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	793 290	244 791	610 000	-62 627	547 373	541 677	99%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 192 173	18 041 970	24 345 597	3 729 194	28 074 791	24 791 170	88%
41	Kamatkiadások (K353)	0	402 464	0	4 000	4 000	2 600	65%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	758 386	422 091	665 000	2 190 374	2 855 374	2 353 989	82%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 950 559	18 866 525	25 010 597	5 923 568	30 934 165	27 147 759	88%
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	108 646 171	100 512 893	136 173 917	9 840 411	146 014 328	132 436 440	91%
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0%
46	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0%
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0%
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	0	0%
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	872 656	58%
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	-290 000	1 210 000	582 656	48%
51	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	290 000	290 000	290 000	100%
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0%
53	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	872 656	58%
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	14 485 069	0	0	0	0	0%
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0%
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	14 485 069	0	0	0	0	0%
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	9 200 045	10 643 148	12 309 000	677 996	12 986 996	12 986 996	100%
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	9 200 045	10 643 148	12 309 000	677 996	12 986 996	12 986 996	100%
59	Nonprofit gazdasági társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0	0%
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 121 239	2 044 917	1 085 000	200 000	1 285 000	1 178 785	92%
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 893 239	1 780 517	800 000	40 000	840 000	733 985	87%

62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0%
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	228 000	264 400	285 000	160 000	445 000	444 800	100%
64	Tartalékok (K513)	0	0	5 897 732	54 814 775	60 712 507	0	0%
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5)	11 321 284	27 446 940	19 291 732	55 692 771	74 984 503	14 165 781	19%
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	80 311	0	6 000 000	-2 992 544	3 007 456	0	0%
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 140 945	4 937 008	6 473 409	11 410 417	10 818 841	95%
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 685 039	202 747	0	15 100	15 100	15 100	100%
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 500 424	1 607 857	700 000	2 509 477	3 209 477	2 281 867	71%
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 435 953	796 920	3 141 992	1 564 461	4 706 453	2 863 825	61%
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 701 727	3 748 469	14 779 000	7 569 903	22 348 903	15 979 633	72%
72	Ingatlanok felújítása (K71)	10 709 956	18 655 325	2 500 000	8 285 760	10 785 760	10 785 760	100%
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0%
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 891 689	5 036 938	675 000	2 237 155	2 912 155	2 912 155	100%
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	13 601 645	23 692 263	3 175 000	10 522 915	13 697 915	13 697 915	100%
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	677 725	54 554 295	0	539 101	539 101	539 101	100%
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	677 725	54 554 295	0	539 101	539 101	539 101	100%
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	341 455 563	417 390 461	405 470 046	91 941 526	497 411 572	395 306 624	79%
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989	8 163 796	8 163 796	100%
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	138 027 859	159 964 775	199 743 819	1 100 000	200 843 819	185 769 469	92%
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	1 272 989	209 007 615	193 933 265	93%
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	1 272 989	209 007 615	193 933 265	93%
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	486 800 596	584 966 462	613 204 672	93 214 515	706 419 187	589 239 889	83%
	Engedélyezett létszám	37,5	37,5	21	-4	17	37	
	ebből: közfoglalkoztatott	6	5	4	-3	1	1	

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 036 750	1 530 000	93 566 750	0	0	0	0	0	0
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	78 084 744	3 702 534	81 787 278	0	0	0	0	0	0
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	51 263 746	-1 245 434	50 018 312	0	0	0	0	0	0
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 400 255	434 824	10 835 079	0	0	0	0	0	0
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	491 083	491 083	0	0	0	0	0	0
07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	231 785 495	4 913 007	236 698 502	0	0	0	0	0	0
08 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 315 136	2 038 780	3 353 916	0	5 598 761	5 598 761	0	0	0
09 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	1 822 400	1 822 400	0	0	0	0	0	0
10 ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 776 361	3 776 361	0	0	0
13 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	109 200	0	109 200	0	0	0	0	0	0
14 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 205 936	2 038 780	3 244 716	0	0	0	0	0	0
15 ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 822 400	1 822 400	0	0	0
16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	233 100 631	6 951 787	240 052 418	0	5 598 761	5 598 761	0	0	0
17 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	0	5 999 998	5 999 998	0	0	0	0	0	0
19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	5 999 998	5 999 998	0	0	0	0	0	0
20 Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	10 000 000	1 131 010	11 131 010	0	0	0	0	0	0
24 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 000 000	1 131 010	11 131 010	0	0	0	0	0	0
25 Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	41 000 000	46 887 024	87 887 024	0	0	0	0	0	0
26 ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	41 000 000	46 887 024	87 887 024	0	0	0	0	0	0
27 Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	41 000 000	46 887 024	87 887 024	0	0	0	0	0	0
30 Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	4 260 000	-2 853 972	1 406 028	0	0	0	0	0	0
31 ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	55 260 000	45 164 062	100 424 062	0	0	0	0	0	0
34 Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800 000	890 824	1 690 824	100 000	-20 000	80 000	0	0	0
36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 500 000	3 993 368	10 493 368	0	0	0	0	0	0
37 Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 200 000	1 984 297	4 184 297	0	0	0	0	0	0
38 Ellátási díjak (B405)	5 421 376	1 559 912	6 981 288	0	0	0	587 840	-75 207	512 633
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 028 772	2 038 585	6 067 357	0	0	0	158 717	-20 310	138 407
40 Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	-73	77	0	1	1	50	-48	2
42 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	-73	77	0	1	1	50	-48	2
43 Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	684 646	734 646	0	321 461	321 461	5 000	-1 040	3 960
45 Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	19 000 298	11 151 559	30 151 857	100 000	301 462	401 462	751 607	-96 605	655 002
46 Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	3 500 000	8 000 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0
47 Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 500 000	8 000 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0
48 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49 ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	120 000	560 000	680 000	0	0	0	0	0	0
51 ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52 ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53 ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	560 000	680 000	0	0	0	0	0	0
54 Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	560 000	680 000	0	0	0	0	0	0
55 Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	310 980 929	77 827 406	388 808 335	100 000	3 776 367	6 000 223	751 607	-96 605	655 002
56 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 071 065	0	98 071 065	1 577 764	0	1 577 764	1 979 488	0	1 979 488
57 Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	98 071 065	0	98 071 065	1 577 764	0	1 577 764	1 979 488	0	1 979 488
58 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 483 491	8 483 491	0	0	0	0	0	0
59 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	96 265 681	0	96 265 681	103 478 138	1 100 000	104 578 138
60 Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	98 071 065	8 483 491	106 554 556	97 843 445	0	97 843 445	105 457 626	1 100 000	106 557 626
61 Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	98 071 065	8 483 491	106 554 556	97 843 445	0	97 843 445	106 209 233	1 003 395	107 212 628

53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	-35 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	12 309 000	677 996	12 986 996	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	12 309 000	677 996	12 986 996	0	0	0	0	0	0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	960 000	200 000	1 160 000	125 000	0	125 000	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	800 000	200 000	1 000 000	125 000	0	125 000	0	0	0
62	ebből: egyéb civil szervezet (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	5 897 732	54 814 775	60 712 507	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	19 166 732	55 692 771	74 859 503	125 000	0	125 000	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000	-2 992 544	3 007 456	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 937 008	6 473 409	11 410 417	0	0	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	15 100	15 100	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	2 469 879	3 169 879	0	30 157	30 157	0	9 441	9 441
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 141 992	1 549 693	4 691 685	0	12 219	12 219	0	2 549	2 549
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 779 000	7 500 437	22 279 437	0	57 476	57 476	0	11 990	11 990
72	Ingatlanok felújítása (K71)	2 500 000	8 285 760	10 785 760	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	675 000	2 237 155	2 912 155	0	0	0	0	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 175 000	10 522 915	13 697 915	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	539 101	539 101	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	539 101	539 101	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	196 702 368	82 939 181	279 641 549	97 943 445	5 900 223	103 843 668	106 209 233	1 003 395	107 212 628
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 990 807	172 989	8 163 796	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	199 743 819	1 100 000	200 843 819	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	207 734 626	1 272 989	209 007 615	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	207 734 626	1 272 989	209 007 615	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	404 436 994	84 212 170	488 649 164	97 943 445	5 900 223	103 843 668	106 209 233	1 003 395	107 212 628

76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 615 000	2 098 727	6 713 727	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 615 000	2 098 727	6 713 727	0	0	0	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2024.12.31.
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 785 495	4 913 007	236 698 502	Személyi juttatások	205 461 728	5 477 883	210 939 611
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 315 136	7 637 541	8 952 677	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 088 669	2 298 542	27 387 211
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	136 173 917	9 840 411	146 014 328
4.	Közhatalmi bevételek	55 260 000	45 164 062	100 424 062	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000
5.	Működési bevételek	19 851 905	11 356 416	31 208 321	Egyéb működési célú kiadások	13 394 000	877 996	14 271 996
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	560 000	680 000	Tartalékok	2 000 000	54 814 775	56 814 775
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	308 332 536	69 631 026	377 963 562	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	383 618 314	73 309 607	456 927 921
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	101 628 317		101 628 317	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 628 317		101 628 317	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	199 743 819	1 100 000	200 843 819
22.	Államháztartási megelőlegezések		8 483 491	8 483 491	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás	199 743 819	1 100 000	200 843 819	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	301 372 136	9 583 491	310 955 627	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	199 743 819	1 100 000	200 843 819
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	609 704 672	79 214 517	688 919 189	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	583 362 133	74 409 607	657 771 740
26.	Költségvetési hiány:	75 285 778	3 678 581	78 964 359	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	26 342 539	4 804 910	31 147 449

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2024.12.31	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2024.12.31
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 999 998	5 999 998	Beruházások	14 779 000	7 569 903	22 348 903
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3 500 000	8 000 000	11 500 000	Felújítások	3 175 000	10 522 915	13 697 915
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		539 101	539 101
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	3 897 732		3 897 732
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 500 000	13 999 998	17 499 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 851 732	18 631 919	40 483 651
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 500 000	13 999 998	17 499 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 851 732	18 631 919	40 483 651
27.	Költségvetési hiány:	18 351 732	4 631 921	22 983 653	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	18 351 732	4 631 921	22 983 653	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
Hajmáskér Község Önkormányzata									
Gree Klíma térítés mentes átadás Veszprém Rendőrség	320 000	2024			320 000			320 000	320 000
Videó Megfigyelő rendszer kiépítése 616/166 Hrsz - MFP játszótér	1 169 289	2024					1 169 289	1 169 289	1 169 289
Ovodánál parkoló		2024		2 079 000		-573 224		-573 224	1 505 776
Településrendezési terv		2024		6 000 000			-1 172 843	-1 172 843	4 827 157
2 db kolombárium	813 072	2024		700 000	113 072			113 072	813 072
Tornaterem - vízlágyító rendszer	1 024 800	2024		2 989 000		-1 960 809	209	-1 960 600	1 028 400
Tornaterem - Automata öntözőberendezés	3 583 597	2024					3 583 597	3 583 597	3 583 597
Tornaterem 2 db öltözőpad	294 132	2024			294 132			294 132	294 132
Öntözőrendszer sportpályához	446 786	2024		600 000		2 573 530	-2 726 744	-153 214	446 786
Fém polcrendszer 3 db - Múzeális kiállítóhely	47 970	2024			47 970			47 970	47 970
Tornaterem - Permetező	10 791	2024		11 000			-209	-209	10 791
Tornaterem - Vasanyag, cső	16 935	2024					16 935	16 935	16 935
MFP - Játszóterei eszközök	6 998 562	2024		1 700 000	5 334 900			5 334 900	7 034 900
Fűnyíró és fűkasza	275 970	2024			275 970			275 970	275 970
Tófolia - Iskola udvar	52 776	2024			52 776			52 776	52 776
Permetező - Műhely	47 900	2024			47 900			47 900	47 900
Közösségi Ház - Vízlágyító rendszer	669 000	2024		700 000		-31 000		-31 000	669 000
Közösségi Ház - Kávéfőző	119 996	2024					119 996	119 996	119 996
Létra	14 990	2024			14 990			14 990	14 990
Lurkó Óvoda									
TEFAL FV1710 vasaló	11 990	2024					11 990	11 990	11 990
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal									
hivatal számítástechnikai eszköz, ssd, memória	38 299	2024			38 299			38 299	38 299
hivatal számítástechnikai eszköz, ssd, memória	19 177	2024					19 177	19 177	19 177
ÖSSZESEN:	15 976 032			14 779 000				7 569 903	22 348 903

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
<i>Hajmáskér Község Önkormányzata</i>									
Hivatal felújítása (festés stb.)		2024		500 000			-500 000	-500 000	
Tornaterem Lambéria		2024		2 000 000			-2 000 000	-2 000 000	
Közösség Ház szabadtéri színpad burkolat		2024		500 000			-500 000	-500 000	
Művelődési Ház vizesblokk		2024		175 000			-175 000	-175 000	
Sportpálya-Kevert rostált föld/Gyepágy Focipálya		2024					13 697 915	13 697 915	13 697 915
ÖSSZESEN:				3 175 000				10 522 915	13 697 915

Hajmáskér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	2 000 000	53 406 980
2	Működési célú tartalék összesen	2 000 000	53 406 980
3	Tornaterem fejlesztési tartalék	3 897 732	2 478 370
4	Településrendezés	0	4 827 157
5	Felhalmozási célú általános tartalék		
6	Felhalmozási célú tartalék összesen	3 897 732	7 305 527
Eredeti előirányzat (K513)		5 897 732	60 712 507

Hajmáskér Község Önkormányzat 2024. évi "Tornaterem fejlesztési tartalékáról" szóló kimutatása

	2023.12.31-ig	2024.12.31-ig
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 767 029	3 645 196
Fejlesztésre használt források	-	4 933 855
Fejlesztési tartalék egyenlege	3 767 029	2 478 370

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata		
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	9,0
	ebből közfoglalkoztatott	1,0
	Közalkalmazott	1,0
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		
	köztisztviselők	9,0
Hajmáskéri Lurkó Óvoda		
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	7,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen		
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	12,0
	Köztisztviselő	9,0
	MT szerint foglalkoztatott	9,0
		37,0

**Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen
2024. évre**

Forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	24 126 127	17 478 083	20 578 155	19 302 343	19 390 398	19 224 796	20 034 633	23 857 819	19 971 176	20 856 717	19 349 550	21 481 382	245 651 179
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	2 999 998	0	5 999 998
4.	Közhatalmi bevételek	713 154	998 244	22 844 367	937 774	6 917 764	2 173 844	1 494 345	10 845 586	22 557 613	10 622 022	10 159 674	10 159 675	100 424 062
5.	Működési célú saját bevételek	5 099 527	1 407 980	1 773 967	2 822 242	2 919 907	2 117 398	2 755 945	2 355 949	2 786 979	2 839 814	2 154 306	2 174 307	31 208 321
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	475 179	10 000	22 411	102 410		680 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	10 656 333	18 700 350	15 034 405	17 877 940	13 874 220	14 963 650	24 556 869	16 044 941	15 729 170	17 829 012	19 249 308	24 811 112	209 327 310
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 628 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 628 317
11.	Bevételek összesen:	142 233 458	38 594 657	60 240 894	40 950 299	43 112 289	38 489 688	48 851 792	53 579 474	64 054 938	52 169 976	65 515 246	58 626 476	706 419 187
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 107 512	14 515 539	16 208 192	19 550 966	19 370 637	19 581 519	19 640 264	15 623 191	19 833 941	15 835 920	18 866 337	18 805 593	210 939 611
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 665 184	2 469 399	2 644 710	2 176 572	2 460 645	2 572 810	2 476 135	2 362 636	2 029 646	2 055 150	2 279 709	2 194 615	27 387 211
15.	Dologi kiadások,	11 572 040	8 740 886	9 010 530	10 580 219	10 789 377	10 898 598	10 587 441	11 772 867	9 983 755	14 870 772	14 089 372	23 118 471	146 014 328
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 065	110 000	110 000	150 000	112 500	135 000	146 000	126 420	178 000	130 000	112 015	160 000	1 500 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	273 806	0	0	2 244 000	3 211 843	137 083	1 707 039	613 250	613 601	992 656	1 156 654	2 037 064	12 986 996
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	244 160	0	463 200	318 225	0	46 000	26 400	50 000	56 215	26 400	33 317	21 083	1 285 000
20.	Beruházások, felújítások	0	0	419 260	8 043 990	1 420 631	3 695 263	2 769 599	9 287 899	3 082 063	2 041 310	1 216 094	4 070 709	36 046 818
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0						269 550				269 551		539 101
22.	Finanszírozási kiadások	18 744 327	18 700 350	18 488 635	18 514 001	12 328 450	13 963 550	20 506 868	20 487 100	19 594 423	16 908 988	15 885 461	14 885 462	209 007 615
23.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 712 507
24.	Kiadások összesen:	45 637 094	44 536 174	47 344 527	61 577 973	49 694 083	51 029 823	58 129 296	60 323 363	55 371 644	52 861 196	53 908 510	65 292 997	706 419 187
25.	Egyenleg	96 596 364	-5 941 517	12 896 367	-20 627 674	-6 581 794	-12 540 135	-9 277 504	-6 743 889	8 683 294	-691 220	11 606 736	-6 666 521	0

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024	2025	2025 utáni kifizetés
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	7 696 000	7 843 000	8 784 000	8 784 000
3	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2024		5 144 000	3 859 000	3 859 000
5	Kötelezettségvállalások összesen		7 696 000	12 987 000	12 643 000	12 643 000

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

	Bevételek	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi	2026.	2027.
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	233 100 631	264 666 002	265 060 000	265 060 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	55 260 000	69 100 000	69 100 000	69 100 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	19 851 905	21 858 610	25 000 000	25 000 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vethető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	120 000	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	394 000	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	311 832 536	356 138 612	359 160 000	359 160 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0	0		
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 628 317	102 104 949	85 240 000	85 240 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	219 492 204	220 000 000	220 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	301 372 136	321 597 153	305 240 000	305 240 000
14	Bevételek mindösszesen	613 204 672	677 735 765	664 400 000	664 400 000
	Kiadások	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi	2026.	2027.
1	Személyi juttatások	205 461 728	227 364 410	230 000 000	230 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 088 669	30 169 680	30 000 000	30 000 000
3	Dologi kiadások	136 173 917	155 889 850	160 000 000	160 000 000
4	Elvonások befizetések	0	0	0	0
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	13 394 000	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	13 000 000	14 000 000	14 000 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kiadások államháztartáson kívülről	0	1 085 000	1 500 000	1 500 000
9	Működési célú tartalékok	5 897 732	3 829 855	3 900 000	3 900 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	387 516 046	432 338 795	440 400 000	440 400 000
11	Beruházások,	14 779 000	15 054 264	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	3 175 000	1 270 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	1 270 000	1 000 000	1 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	17 954 000	17 594 264	4 000 000	4 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	405 470 046	449 933 059	444 400 000	444 400 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	219 492 204	220 000 000	220 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 990 807	8 310 502		
24	Finanszírozási kiadások összesen	207 734 626	227 802 706	220 000 000	220 000 000
25	Kiadások mindösszesen	613 204 672	677 735 765	664 400 000	664 400 000

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II.29.) önkormányzati rendelete módosításáról

[1] Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (III.01.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2024. évi költségvetését, majd módosította azt.

[2] Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése:

- a) költségvetési bevételi főösszege: 395.463.560 Ft előirányzat
- b) költségvetési kiadási főösszege 497.411.572 Ft előirányzat
- c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: - 101.948.012 Ft, melyből:
 - ca) működési célú hiány: 78.964.359 Ft
 - cb) felhalmozási célú hiány: 22.983.653 Ft
- d) finanszírozási bevétele: 310.955.627 Ft előirányzattal
- e) finanszírozási kiadása: 209.007.615 Ft előirányzattal
- f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 101.948.012 Ft, melyből:
 - fa) működési célú többlet: 101.948.012 Ft
 - fb) felhalmozási célú többlet: 0 Ft”

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 706.419.187 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 706.419.187 Ft bevételi előirányzattal, és 706.419.187 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.”

2. §

A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a 3. §. (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) működési célú kiadási előirányzatok:
 - aa) személyi juttatások: 210.939.611 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 27.387.211 Ft
 - ac) dologi kiadások: 146.014.328 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.500.000 Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 74.984.503 Ft
- b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
 - ba) beruházások: 22.348.903 Ft
 - bb) felújítások: 13.697.915 Ft
 - bc) felhalmozási célú támogatások: 539.101 Ft
- c) Finanszírozási kiadások:
 - ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése 8.163.796 Ft
 - cb) központi, irányító szervi támogatás folyósítása: 200.843.819 Ft

- d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 37 fő ebből:
 - da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 17 fő
 - db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 9 fő
 - dc) Lurkó Óvoda: 11 fő

(2) Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésében a tartalék összege 60.712.507 Ft, melyből

- a) működési célú tartalék, általános tartalék 53.406.980 Ft,
- b) felhalmozási célú tartalék
 - ba) Településrendezési terv tartalék: 4.827.157 Ft
 - bb) Tornaterem fejlesztési céltartalék 2.478.370 Ft
 - bc) Felhalmozási célú általános tartalék 0 Ft.”

3. §

(1) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 14. melléklettel egészül ki.

4. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án 10 órakor lép hatályba.


.....
Köbli Miklós
polgármester



Záradék:

Ezen rendelet 2025. május 29. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző




.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



2024. évi összevont bevételek és kiadások

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény (Ft)	2023. évi teljesítés	2024. évi					3.számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	F	G	H	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	227 674 623	205 653 017	231 785 495			4 913 007	4 913 007	236 698 502
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	95 278 899	84 170 671	92 036 750			1 530 000	1 530 000	93 566 750
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 011 020	62 189 324	78 084 744			3 702 534	3 702 534	81 787 278
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 428 345	45 426 590	51 263 746			-1 245 434	-1 245 434	50 018 312
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 835 957	10 464 432	10 400 255			434 824	434 824	10 835 079
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	28 447 699	3 402 000						
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	8 672 703					491 083	491 083	491 083
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	373 806	3 861 180	7 637 541	8 952 677
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 185 991	17 140 709	1 315 136	3 402 555	373 806	3 861 180	7 637 541	8 952 677
2.5.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	15 624 390	3 000 000		5 999 998			5 999 998	5 999 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 624 390	3 000 000		5 999 998			5 999 998	5 999 998
3.5.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	43 072 540	69 945 039	55 260 000			45 164 062	45 164 062	100 424 062
4.1.	Építmenyadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparüzési adó	32 404 687	59 549 655	41 000 000			46 887 024	46 887 024	87 887 024
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	696 842	1 053 887	4 260 000			-2 853 972	-2 853 972	1 406 028
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Jövedelemadó	417 621							
4.7.	Kommunális adó	9 553 390	9 341 497	10 000 000			1 131 010	1 131 010	11 131 010
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	18 147 516	26 023 180	19 851 905	539 101	386 036	10 431 279	11 356 416	31 208 321
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	197							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	950 286	1 327 544	900 000			870 824	870 824	1 770 824
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 935 133	6 946 110	6 500 000			3 993 368	3 993 368	10 493 368
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 729 455	5 513 980	2 200 000	539 101	170 472	1 274 724	1 984 297	4 184 297
5.5.	Ellátási díjak	4 625 231	6 052 575	6 009 216			1 484 705	1 484 705	7 493 921
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 784 937	5 312 211	4 187 489			2 018 275	2 018 275	6 205 764
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		398 000						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	121	146	200			-120	-120	80
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		107 650						
5.11.	Egyéb működési bevételek	122 156	364 964	55 000		215 564	789 503	1 005 067	1 060 067
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	74 279 600		3 500 000			8 000 000	8 000 000	11 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	74 279 600		3 500 000			8 000 000	8 000 000	11 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részeselek értékesítése								
6.5.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	320 878	770 000	120 000			560 000	560 000	680 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		650 000						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	320 878	120 000	120 000			560 000	560 000	680 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+ 11.4.)	402 305 538	322 531 945	311 832 536	9 941 654	759 842	72 929 528	83 631 024	395 463 560
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ +12.2.)	134 549 099	195 947 867	101 628 317					101 628 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	134 549 099	195 947 867	101 628 317					101 628 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 865 967	8 150 192				8 483 491	8 483 491	8 483 491
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 865 967	8 150 192				8 483 491	8 483 491	8 483 491
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lejött betétek megszüntetése								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
15.1.	Központi, irányító szervek támogatás	138 027 859	159 964 775	199 743 819			1 100 000	1 100 000	200 843 819
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	280 442 925	364 062 834	301 372 136			9 583 491	9 583 491	310 955 627
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	682 748 463	686 594 779	613 204 672	9 941 654	759 842	82 513 019	93 214 515	706 419 187

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény (Ft)	2023. évi teljesítés	2024. évi					3. számú módosítás utáni előirányzat
				Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	Módosítás összesen	
A	B	C	D	E	G	F	G	H	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	310 474 466	335 395 434	387 516 046	2 862 544	751 345	124 666 058	128 124 382	460 825 653
1.1	Személyi juttatások	167 736 783	184 688 586	205 461 728	2 470 000	220 000	2 787 883	5 477 883	210 939 611
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 222 096	21 405 742	25 088 669	373 605	25 740	1 899 197	2 298 542	27 387 211
1.3	Dologi kiadások	108 646 171	100 512 893	136 173 917	174 504	505 605	9 160 302	9 840 411	146 014 328
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 548 132	1 341 273	1 500 000					1 500 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 321 284	27 446 940	19 291 732	-155 565		55 848 336	55 692 771	14 271 996
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7	- Törvényi előírások alapján befizetések								
1.8	- Elvonások és befizetések		14 485 069						
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 200 045	10 643 148	12 309 000			677 996	677 996	12 986 996
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16	- Kamattámogatások								
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 121 239	2 044 917	1 085 000			200 000	200 000	1 285 000
1.18	Tartalékok			5 897 732	-155 565		54 970 340	54 814 775	60 712 507
1.18-ből:	- Általános tartalék			2 000 000	-155 565		51 562 545	51 406 980	53 406 980
1.18-ből:	- Céltartalék			3 897 732			3 407 795	3 407 795	7 305 527
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	30 981 097	81 995 027	17 954 000	7 079 110	8 497	11 544 312	18 631 919	36 585 919
2.1	Beruházások	16 701 727	3 748 469	14 779 000	6 540 009	8 497	1 021 397	7 569 903	22 348 903
2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3	Felújítások	13 601 645	23 692 263	3 175 000			10 522 915	10 522 915	13 697 915
2.3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások	677 725	54 554 295		539 101			539 101	539 101
2.5-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12	- Lakástámogatás								
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		54 554 295		539 101			539 101	539 101
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	341 455 563	417 390 461	405 470 046	9 941 654	759 842	136 210 370	146 756 301	497 411 572
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)								
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3	Kincstárjegyek beváltása								
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5	Belföldi kötvények beváltása								
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 317 174	7 611 226		172 989			172 989	8 163 796
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989			172 989	8 163 796
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek								
8.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	138 027 859	159 964 775	199 743 819			1 100 000	1 100 000	200 843 819
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	145 345 033	199 964 775	207 734 626	172 989		1 100 000	1 272 989	200 843 819
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	486 800 596	617 355 236	613 204 672	10 114 643	759 842	137 310 370	148 029 290	698 255 391

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

0

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény (Ft)	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi 1. sz. módosítás	2024. évi 2. sz. módosítás	2024. évi 3. sz. módosítás	Módosítás összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	60 849 975	-94 858 516	-93 637 510					-63 280 842
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	135 097 892	196 486 833	93 637 510	-172 989		8 483 491	8 310 502	101 948 012

2024. évi költségvetés összevont bevételei és kiadásai rovatonként, teljesítéssel

#	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi várható módosított előirányzat	2024. várható teljesítés	Teljesítés aránya %
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	95 278 899	84 170 671	92 036 750	1 530 000	93 566 750	93 566 750	100%
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	53 011 020	62 189 324	78 084 744	3 702 534	81 787 278	81 787 278	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	35 428 345	45 426 590	51 263 746	-1 245 434	50 018 312	50 018 312	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 835 957	10 464 432	10 400 255	434 824	10 835 079	10 835 079	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	28 447 699	3 402 000	0	0	0	0	100%
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	8 672 703	0	0	491 083	491 083	491 083	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	227 674 623	205 653 017	231 785 495	4 913 007	236 698 502	236 698 502	100%
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	23 185 991	17 140 709	1 315 136	7 637 541	8 952 677	8 952 677	100%
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 960 132	1 676 362	0	1 822 400	1 822 400	1 822 400	100%
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	1 229 078	0	0	0	0	0	
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 274 326	0	0	3 776 361	3 776 361	3 776 361	100%
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	12 193 100	7 980 000	109 200	0	109 200	109 200	100%
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	4 529 355	7 484 347	1 205 936	2 038 780	3 244 716	3 244 716	100%
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	0	
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	250 860 614	222 793 726	233 100 631	12 550 548	245 651 179	245 651 179	100%
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-től felhalm.célú tám.(B25)	15 624 390	3 000 000	0	5 999 998	5 999 998	5 999 998	100%
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	15 624 390	3 000 000	0	5 999 998	5 999 998	5 999 998	100%
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0%
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	417 621	0	0	0	0	0	100%
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	417 621	0	0	0	0	0	100%
23	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	9 553 390	9 341 497	10 000 000	1 131 010	11 131 010	11 131 010	100%
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	9 553 390	9 341 497	10 000 000	1 131 010	11 131 010	11 131 010	100%
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	46 887 024	87 887 024	87 887 024	100%
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	46 887 024	87 887 024	87 887 024	100%
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	32 404 687	59 549 655	41 000 000	46 887 024	87 887 024	87 887 024	100%
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	696 842	1 053 887	4 260 000	-2 853 972	1 406 028	1 406 028	100%
31	ebből: egyéb bírság (B36)	283 963	0	0	0	0	0	100%
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	43 072 540	69 945 039	55 260 000	45 164 062	100 424 062	100 424 062	100%
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	197	0	0	0	0	0	100%
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	950 286	1 327 544	900 000	870 824	1 770 824	1 770 824	100%
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	4 935 133	6 946 110	6 500 000	3 993 368	10 493 368	10 493 368	100%
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	3 729 455	5 513 980	2 200 000	1 984 297	4 184 297	4 184 297	100%
38	Ellátási díjak (B405)	4 625 231	6 052 575	6 009 216	1 484 705	7 493 921	7 493 921	100%
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 784 937	5 312 211	4 187 489	2 018 275	6 205 764	6 205 764	100%
40	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081)	0	0	0	0	0	0	
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	121	146	200	-120	80	80	100%
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	121	146	200	-120	80	80	100%
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	107 650	0	0	0	0	
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	122 156	364 964	55 000	1 005 067	1 060 067	1 060 067	100%
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	18 147 516	26 023 180	19 851 905	11 356 416	31 208 321	31 208 321	100%
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	74 279 600	0	3 500 000	8 000 000	11 500 000	11 500 000	100%
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	74 279 600	0	3 500 000	8 000 000	11 500 000	11 500 000	100%
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	650 000	0	0	0	0	
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	650 000	0	0	0	0	
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	320 878	120 000	120 000	560 000	680 000	680 000	100%
51	ebből: háztartások (B65)	200 878	0	0	0	0	0	
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	120 000	120 000	560 000	680 000	680 000	100%
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	320 878	770 000	120 000	560 000	680 000	680 000	100%
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	402 305 538	322 531 945	311 832 536	83 631 024	395 463 560	395 463 560	100%
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	134 549 099	195 947 867	101 628 317	0	101 628 317	101 628 317	100%
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	134 549 099	195 947 867	101 628 317	0	101 628 317	101 628 317	100%
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	7 865 967	8 150 192	0	8 483 491	8 483 491	8 483 491	100%
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	138 027 859	159 964 775	199 743 819	1 100 000	200 843 819	185 769 469	100%

60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	9 583 491	310 955 627	295 881 277	100%
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	280 442 925	364 062 834	301 372 136	9 583 491	310 955 627	295 881 277	100%
62	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	682 748 463	686 594 779	613 204 672	93 214 515	706 419 187	691 344 837	100%

#	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024. évi várható módosított előirányzat	2024. várható teljesítés	Teljesítés aránya %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 993 200	138 216 035	174 386 572	-13 653 023	160 733 549	147 510 911	92%
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 500 000	11 715 000	0	6 848 015	6 848 015	6 848 015	100%
03	Céljuttatás, prémium (K1103)	840 000	0	0	0	0	0	0%
04	Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104)	2 366 941	0	0	3 300 000	3 300 000	3 116 437	94%
05	Jubileumi jutalom (K1106)	0	2 411 640	2 775 000	278 934	3 053 934	2 775 000	91%
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 953 129	2 013 062	2 148 443	0	2 148 443	1 831 459	85%
07	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 284 921	1 799 453	2 350 000	-209 000	2 141 000	1 702 289	80%
08	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	0%
09	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 673 521	7 523 637	4 050 000	4 340 233	8 390 233	7 553 625	90%
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	144 611 712	163 678 827	185 710 015	905 159	186 615 174	171 337 736	92%
11	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	14 577 278	14 831 713	14 831 713	150 981	14 982 694	14 982 694	100%
12	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 912 955	3 184 509	2 700 000	2 011 588	4 711 588	4 711 588	100%
13	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 634 838	2 993 537	2 220 000	2 410 155	4 630 155	4 218 340	91%
14	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 125 071	21 009 759	19 751 713	4 572 724	24 324 437	23 912 622	98%
15	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	167 736 783	184 688 586	205 461 728	5 477 883	210 939 611	195 250 358	93%
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 222 096	21 405 742	25 088 669	2 298 542	27 387 211	22 364 740	82%
17	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 082 565	20 443 778	24 307 313	1 835 859	26 143 172	21 228 097	81%
18	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0%
19	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	382 346	54 107	50 000	447 558	497 558	497 558	100%
20	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	757 185	907 857	731 356	15 125	746 481	639 085	86%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 177 026	1 039 253	1 140 000	-129 065	1 010 935	918 377	91%
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 187 687	7 087 373	9 700 000	-1 083 026	8 616 974	8 484 756	98%
23	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 364 713	8 126 626	10 840 000	-1 212 091	9 627 909	9 403 133	98%
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 952 935	3 839 576	4 230 000	189 773	4 419 773	4 012 191	91%
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	811 438	754 610	955 000	132 076	1 087 076	1 008 364	93%
26	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 764 373	4 594 186	5 185 000	321 849	5 506 849	5 020 555	91%
27	Közüzemi díjak (K331)	12 722 432	13 807 556	20 400 000	2 686 718	23 086 718	18 463 673	80%
28	Vásárolt élelmiszer (K332)	24 128 193	28 180 144	35 478 320	5 761 700	41 240 020	39 290 980	95%
29	Bérelti és lízing díjak (K333)	498 876	1 282 271	1 600 000	21 100	1 621 100	1 134 324	70%
30	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	2 679 473	2 675 107	3 080 000	399 937	3 479 937	3 182 144	91%
31	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	8 246 513	6 030 149	9 000 000	3 352 820	12 352 820	11 630 207	94%
32	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	0%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 610 755	1 810 305	3 900 000	347 374	4 247 374	3 535 685	83%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 886 994	14 895 233	21 070 000	-7 699 937	13 370 063	13 086 303	98%
35	ebből: biztosítási díjak (K337)	251 280	138 480	300 000	865 448	1 165 448	1 165 448	100%
36	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	72 773 236	68 680 765	94 528 320	4 869 712	99 398 032	90 323 316	91%
37	Kiküldetések kiadásai (K341)	27 590	4 791	10 000	37 373	47 373	41 677	88%
38	Reklám- és propagandakiadások (K342)	765 700	240 000	600 000	-100 000	500 000	500 000	100%
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	793 290	244 791	610 000	-62 627	547 373	541 677	99%
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 192 173	18 041 970	24 345 597	3 729 194	28 074 791	24 791 170	88%
41	Kamatkiadások (K353)	0	402 464	0	4 000	4 000	2 600	65%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	758 386	422 091	665 000	2 190 374	2 855 374	2 353 989	82%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	19 950 559	18 866 525	25 010 597	5 923 568	30 934 165	27 147 759	88%
44	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	108 646 171	100 512 893	136 173 917	9 840 411	146 014 328	132 436 440	91%
45	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	0	0	0	0	0	0%
46	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0%
47	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	0	0	0	0	0	0	0%
48	ebből: lakásfenntartási támogatás (Szocvtv. 38.§ (1) bek.a) és b) pontos) (K46)	0	0	0	0	0	0	0%
49	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	872 656	58%
50	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	-290 000	1 210 000	582 656	48%
51	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	0	290 000	290 000	290 000	100%
52	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0%
53	Ellátottak pénzügyi juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 548 132	1 341 273	1 500 000	0	1 500 000	872 656	58%
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	14 485 069	0	0	0	0	0%
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0%
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	14 485 069	0	0	0	0	0%
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	9 200 045	10 643 148	12 309 000	677 996	12 986 996	12 986 996	100%
58	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	9 200 045	10 643 148	12 309 000	677 996	12 986 996	12 986 996	100%
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0	0%
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	2 121 239	2 044 917	1 085 000	200 000	1 285 000	1 178 785	92%
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 893 239	1 780 517	800 000	40 000	840 000	733 985	87%

62	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	0	0	0	0%
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	228 000	264 400	285 000	160 000	445 000	444 800	100%
64	Tartalékok (K513)	0	0	5 897 732	54 814 775	60 712 507	0	0%
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5)	11 321 284	27 446 940	19 291 732	55 692 771	74 984 503	14 165 781	19%
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	80 311	0	6 000 000	-2 992 544	3 007 456	0	0%
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	1 140 945	4 937 008	6 473 409	11 410 417	10 818 841	95%
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 685 039	202 747	0	15 100	15 100	15 100	100%
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 500 424	1 607 857	700 000	2 509 477	3 209 477	2 281 867	71%
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 435 953	796 920	3 141 992	1 564 461	4 706 453	2 863 825	61%
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	16 701 727	3 748 469	14 779 000	7 569 903	22 348 903	15 979 633	72%
72	Ingatlanok felújítása (K71)	10 709 956	18 655 325	2 500 000	8 285 760	10 785 760	10 785 760	100%
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0%
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 891 689	5 036 938	675 000	2 237 155	2 912 155	2 912 155	100%
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	13 601 645	23 692 263	3 175 000	10 522 915	13 697 915	13 697 915	100%
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	677 725	54 554 295	0	539 101	539 101	539 101	100%
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	677 725	54 554 295	0	539 101	539 101	539 101	100%
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	341 455 563	417 390 461	405 470 046	91 941 526	497 411 572	395 306 624	79%
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 317 174	7 611 226	7 990 807	172 989	8 163 796	8 163 796	100%
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	138 027 859	159 964 775	199 743 819	1 100 000	200 843 819	185 769 469	92%
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	1 272 989	209 007 615	193 933 265	93%
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	145 345 033	167 576 001	207 734 626	1 272 989	209 007 615	193 933 265	93%
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	486 800 596	584 966 462	613 204 672	93 214 515	706 419 187	589 239 889	83%
	Engedélyezett létszám	37,5	37,5	21	-4	17	37	
	ebből: közfoglalkoztatott	6	5	4	-3	1	1	

Kötelező feladatok bevételei és kiadásai

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda		
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosítás	2024.12.31. módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	92 036 750	1 530 000	93 566 750	0	0	0	0	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	78 084 744	3 702 534	81 787 278	0	0	0	0	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	51 263 746	-1 245 434	50 018 312	0	0	0	0	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	10 400 255	434 824	10 835 079	0	0	0	0	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	491 083	491 083	0	0	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	231 785 495	4 913 007	236 698 502	0	0	0	0	0	0
08	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 315 136	2 038 780	3 353 916	0	5 598 761	5 598 761	0	0	0
09	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	1 822 400	1 822 400	0	0	0	0	0	0
10	ebből: központi kezelésű előirányzatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 776 361	3 776 361	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	109 200	0	109 200	0	0	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 205 936	2 038 780	3 244 716	0	0	0	0	0	0
15	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 822 400	1 822 400	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	233 100 631	6 951 787	240 052 418	0	5 598 761	5 598 761	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25)	0	5 999 998	5 999 998	0	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	5 999 998	5 999 998	0	0	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	10 000 000	1 131 010	11 131 010	0	0	0	0	0	0
24	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	10 000 000	1 131 010	11 131 010	0	0	0	0	0	0
25	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	41 000 000	46 887 024	87 887 024	0	0	0	0	0	0
26	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	41 000 000	46 887 024	87 887 024	0	0	0	0	0	0
27	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	41 000 000	46 887 024	87 887 024	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	4 260 000	-2 853 972	1 406 028	0	0	0	0	0	0
31	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	55 260 000	45 164 062	100 424 062	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	800 000	890 824	1 690 824	100 000	-20 000	80 000	0	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 500 000	3 993 368	10 493 368	0	0	0	0	0	0
37	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 200 000	1 984 297	4 184 297	0	0	0	0	0	0
38	Ellátási díjak (B405)	5 421 376	1 559 912	6 981 288	0	0	0	587 840	-75 207	512 633
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 028 772	2 038 585	6 067 357	0	0	0	158 717	-20 310	138 407
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	150	-73	77	0	1	1	50	-48	2
42	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	150	-73	77	0	1	1	50	-48	2
43	Biztosítók által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	50 000	684 646	734 646	0	321 461	321 461	5 000	-1 040	3 960
45	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	19 000 298	11 151 559	30 151 857	100 000	301 462	401 462	751 607	-96 605	655 002
46	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	3 500 000	8 000 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0
47	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	3 500 000	8 000 000	11 500 000	0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	120 000	560 000	680 000	0	0	0	0	0	0
51	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	120 000	560 000	680 000	0	0	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	120 000	560 000	680 000	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	310 980 929	77 827 406	388 808 335	100 000	3 776 367	6 000 223	751 607	-96 605	655 002
56	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	98 071 065	0	98 071 065	1 577 764	0	1 577 764	1 979 488	0	1 979 488
57	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	98 071 065	0	98 071 065	1 577 764	0	1 577 764	1 979 488	0	1 979 488
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	8 483 491	8 483 491	0	0	0	0	0	0
59	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0	0	96 265 681	0	96 265 681	103 478 138	1 100 000	104 578 138
60	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	98 071 065	8 483 491	106 554 556	97 843 445	0	97 843 445	105 457 626	1 100 000	106 557 626
61	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	98 071 065	8 483 491	106 554 556	97 843 445	0	97 843 445	106 209 233	1 003 395	107 212 628

53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	1 485 000	-35 000	1 450 000	0	0	0	0	0	0
54	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	12 309 000	677 996	12 986 996	0	0	0	0	0	0
58	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	12 309 000	677 996	12 986 996	0	0	0	0	0	0
59	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogatás (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	960 000	200 000	1 160 000	125 000	0	125 000	0	0	0
61	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	800 000	200 000	1 000 000	125 000	0	125 000	0	0	0
62	ebből: egyéb civil szervezet (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
64	Tartalékok (K513)	5 897 732	54 814 775	60 712 507	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	19 166 732	55 692 771	74 859 503	125 000	0	125 000	0	0	0
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6 000 000	-2 992 544	3 007 456	0	0	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	4 937 008	6 473 409	11 410 417	0	0	0	0	0	0
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	15 100	15 100	0	0	0
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	700 000	2 469 879	3 169 879	0	30 157	30 157	0	9 441	9 441
70	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 141 992	1 549 693	4 691 685	0	12 219	12 219	0	2 549	2 549
71	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	14 779 000	7 500 437	22 279 437	0	57 476	57 476	0	11 990	11 990
72	Ingatlanok felújítása (K71)	2 500 000	8 285 760	10 785 760	0	0	0	0	0	0
73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	675 000	2 237 155	2 912 155	0	0	0	0	0	0
75	Felújítások (=201+...+204) (K7)	3 175 000	10 522 915	13 697 915	0	0	0	0	0	0
76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás	0	539 101	539 101	0	0	0	0	0	0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	539 101	539 101	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	196 702 368	82 939 181	279 641 549	97 943 445	5 900 223	103 843 668	106 209 233	1 003 395	107 212 628
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 990 807	172 989	8 163 796	0	0	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	199 743 819	1 100 000	200 843 819	0	0	0	0	0	0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	207 734 626	1 272 989	209 007 615	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	207 734 626	1 272 989	209 007 615	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	404 436 994	84 212 170	488 649 164	97 943 445	5 900 223	103 843 668	106 209 233	1 003 395	107 212 628

76	Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás			0			0			0
77	Felhalmozási célú támogatások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	4 615 000	2 098 727	6 713 727	0	0	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)			0			0			0
80	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			0			0			0
81	Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+...+293+296) (K91)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	4 615 000	2 098 727	6 713 727	0	0	0	0	0	0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2024.12.31.	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2024.12.31.
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 785 495	4 913 007	236 698 502	Személyi juttatások	205 461 728	5 477 883	210 939 611
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 315 136	7 637 541	8 952 677	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 088 669	2 298 542	27 387 211
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	136 173 917	9 840 411	146 014 328
4.	Közhatalmi bevételek	55 260 000	45 164 062	100 424 062	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000
5.	Működési bevételek	19 851 905	11 356 416	31 208 321	Egyéb működési célú kiadások	13 394 000	877 996	14 271 996
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	560 000	680 000	Tartalékok	2 000 000	54 814 775	56 814 775
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	308 332 536	69 631 026	377 963 562	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	383 618 314	73 309 607	456 927 921
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	101 628 317		101 628 317	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	101 628 317		101 628 317	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	199 743 819	1 100 000	200 843 819
22.	Államháztartási megelőlegezések		8 483 491	8 483 491	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás	199 743 819	1 100 000	200 843 819	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	301 372 136	9 583 491	310 955 627	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	199 743 819	1 100 000	200 843 819
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	609 704 672	79 214 517	688 919 189	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	583 362 133	74 409 607	657 771 740
26.	Költségvetési hiány:	75 285 778	3 678 581	78 964 359	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	26 342 539	4 804 910	31 147 449

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2024.12.31	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat 2024.12.31
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		5 999 998	5 999 998	Beruházások	14 779 000	7 569 903	22 348 903
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3 500 000	8 000 000	11 500 000	Felújítások	3 175 000	10 522 915	13 697 915
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		539 101	539 101
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	3 897 732		3 897 732
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 500 000	13 999 998	17 499 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 851 732	18 631 919	40 483 651
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 500 000	13 999 998	17 499 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 851 732	18 631 919	40 483 651
27.	Költségvetési hiány:	18 351 732	4 631 921	22 983 653	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	18 351 732	4 631 921	22 983 653	Bruttó többlet:	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
Hajmáskér Község Önkormányzata									
Gree Klíma térítés mentes átadás Veszprém Rendőrség	320 000	2024			320 000			320 000	320 000
Videó Megfigyelő rendszer kiépítése 616/166 Hrsz - MFP játszótér	1 169 289	2024					1 169 289	1 169 289	1 169 289
Ovodánál parkoló		2024		2 079 000		-573 224		-573 224	1 505 776
Településrendezési terv		2024		6 000 000			-1 172 843	-1 172 843	4 827 157
2 db kolombárium	813 072	2024		700 000	113 072			113 072	813 072
Tornaterem - vízlágyító rendszer	1 024 800	2024		2 989 000		-1 960 809	209	-1 960 600	1 028 400
Tornaterem - Automata öntözőberendezés	3 583 597	2024					3 583 597	3 583 597	3 583 597
Tornaterem 2 db öltözőpad	294 132	2024			294 132			294 132	294 132
Öntözőrendszer sportpályához	446 786	2024		600 000		2 573 530	-2 726 744	-153 214	446 786
Fém polcrendszer 3 db - Múzeális kiállítóhely	47 970	2024			47 970			47 970	47 970
Tornaterem - Permetező	10 791	2024		11 000			-209	-209	10 791
Tornaterem - Vasanyag, cső	16 935	2024					16 935	16 935	16 935
MFP - Játszóterei eszközök	6 998 562	2024		1 700 000	5 334 900			5 334 900	7 034 900
Fűnyíró és fűkasza	275 970	2024			275 970			275 970	275 970
Tófolia - Iskola udvar	52 776	2024			52 776			52 776	52 776
Permetező - Műhely	47 900	2024			47 900			47 900	47 900
Közösségi Ház - Vízlágyító rendszer	669 000	2024		700 000		-31 000		-31 000	669 000
Közösségi Ház - Kávéfőző	119 996	2024					119 996	119 996	119 996
Létra	14 990	2024			14 990			14 990	14 990
Lurkó Óvoda									
TEFAL FV1710 vasaló	11 990	2024					11 990	11 990	11 990
Hajmáskéri Község Önkormányzati Hivatal									
hivatal számítástechnikai eszköz, ssd, memória	38 299	2024			38 299			38 299	38 299
hivatal számítástechnikai eszköz, ssd, memória	19 177	2024					19 177	19 177	19 177
ÖSSZESEN:	15 976 032			14 779 000				7 569 903	22 348 903

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.XII.31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2.sz. módosítás	3.sz. módosítás	Módosítások összesen 2024. 12.31-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
<i>Hajmáskér Község Önkormányzata</i>									
Hivatal felújítása (festés stb.)		2024		500 000			-500 000	-500 000	
Tornaterem Lambéria		2024		2 000 000			-2 000 000	-2 000 000	
Közösség Ház szabadtéri színpad burkolat		2024		500 000			-500 000	-500 000	
Művelődési Ház vizesblokk		2024		175 000			-175 000	-175 000	
Sportpálya-Kevert rostált föld/Gyepágy Focipálya		2024					13 697 915	13 697 915	13 697 915
ÖSSZESEN:				3 175 000				10 522 915	13 697 915

Hajmáskér Község Önkormányzat 2024. évi költségvetésének tartalékokról szóló kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft
1	Működési célú általános tartalék	2 000 000	53 406 980
2	Működési célú tartalék összesen	2 000 000	53 406 980
3	Tornaterem fejlesztési tartalék	3 897 732	2 478 370
4	Településrendezés	0	4 827 157
5	Felhalmozási célú általános tartalék		
6	Felhalmozási célú tartalék összesen	3 897 732	7 305 527
Eredeti előirányzat (K513)		5 897 732	60 712 507

Hajmáskér Község Önkormányzat 2024. évi "Tornaterem fejlesztési tartalékáról" szóló kimutatása

	2023.12.31-ig	2024.12.31-ig
Fejlesztési források (bérleti díjbevétel)	3 767 029	3 645 196
Fejlesztésre használt források	-	4 933 855
Fejlesztési tartalék egyenlege	3 767 029	2 478 370

Kimutatás Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi foglalkoztatotti létszámáról

Megnevezés	Foglalkoztatás jellege	Létszám (fő)
Hajmáskér Község Önkormányzata		
Polgármester		1,0
Alpolgármester		1,0
Önkormányzati képviselők		5,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak	MT szerint foglalkoztatott	9,0
	ebből közfoglalkoztatott	1,0
	Közalkalmazott	1,0
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal		
	köztisztviselők	9,0
Hajmáskéri Lurkó Óvoda		
Óvodavezető	közalkalmazott	1,0
Óvodavezető-helyettes	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus II.	közalkalmazott	1,0
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők	közalkalmazott	7,0
Önkormányzatnál foglalkoztatottak mindösszesen		
	Polgármester	1,0
	Alpolgármester	1,0
	Képviselők	5,0
	Közalkalmazott	12,0
	Köztisztviselő	9,0
	MT szerint foglalkoztatott	9,0
		37,0

**Hajmáskér Község Önkormányzata Előirányzat-felhasználási terv összesen
2024. évre**

Forintban

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások áht-n belülre	24 126 127	17 478 083	20 578 155	19 302 343	19 390 398	19 224 796	20 034 633	23 857 819	19 971 176	20 856 717	19 349 550	21 481 382	245 651 179
3.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	2 999 998	0	5 999 998
4.	Közhatalmi bevételek	713 154	998 244	22 844 367	937 774	6 917 764	2 173 844	1 494 345	10 845 586	22 557 613	10 622 022	10 159 674	10 159 675	100 424 062
5.	Működési célú saját bevételek	5 099 527	1 407 980	1 773 967	2 822 242	2 919 907	2 117 398	2 755 945	2 355 949	2 786 979	2 839 814	2 154 306	2 174 307	31 208 321
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	475 179	10 000	22 411	102 410		680 000
	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000
8.	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek	10 656 333	18 700 350	15 034 405	17 877 940	13 874 220	14 963 650	24 556 869	16 044 941	15 729 170	17 829 012	19 249 308	24 811 112	209 327 310
10.	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 628 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 628 317
11.	Bevételek összesen:	142 233 458	38 594 657	60 240 894	40 950 299	43 112 289	38 489 688	48 851 792	53 579 474	64 054 938	52 169 976	65 515 246	58 626 476	706 419 187
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	13 107 512	14 515 539	16 208 192	19 550 966	19 370 637	19 581 519	19 640 264	15 623 191	19 833 941	15 835 920	18 866 337	18 805 593	210 939 611
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 665 184	2 469 399	2 644 710	2 176 572	2 460 645	2 572 810	2 476 135	2 362 636	2 029 646	2 055 150	2 279 709	2 194 615	27 387 211
15.	Dologi kiadások,	11 572 040	8 740 886	9 010 530	10 580 219	10 789 377	10 898 598	10 587 441	11 772 867	9 983 755	14 870 772	14 089 372	23 118 471	146 014 328
	elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 065	110 000	110 000	150 000	112 500	135 000	146 000	126 420	178 000	130 000	112 015	160 000	1 500 000
17.	Működési célú támogatások áht-n belülre	273 806	0	0	2 244 000	3 211 843	137 083	1 707 039	613 250	613 601	992 656	1 156 654	2 037 064	12 986 996
18.	Műk.célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Működési célú támogatások áht-n kívülre	244 160	0	463 200	318 225	0	46 000	26 400	50 000	56 215	26 400	33 317	21 083	1 285 000
20.	Beruházások, felújítások	0	0	419 260	8 043 990	1 420 631	3 695 263	2 769 599	9 287 899	3 082 063	2 041 310	1 216 094	4 070 709	36 046 818
21.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök	0						269 550				269 551		539 101
22.	Finanszírozási kiadások	18 744 327	18 700 350	18 488 635	18 514 001	12 328 450	13 963 550	20 506 868	20 487 100	19 594 423	16 908 988	15 885 461	14 885 462	209 007 615
23.	Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 712 507
24.	Kiadások összesen:	45 637 094	44 536 174	47 344 527	61 577 973	49 694 083	51 029 823	58 129 296	60 323 363	55 371 644	52 861 196	53 908 510	65 292 997	706 419 187
25.	Egyenleg	96 596 364	-5 941 517	12 896 367	-20 627 674	-6 581 794	-12 540 135	-9 277 504	-6 743 889	8 683 294	-691 220	11 606 736	-6 666 521	0

Hajmáskér Község Önkormányzata - Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

Forintban

Sorszám	Megnevezés	Kötelezettségvállalás éve	2024. előtti kifizetés	2024	2025	2025 utáni kifizetés
2	Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás	2020	7 696 000	7 843 000	8 784 000	8 784 000
3	Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás - szociális alapellátások biztosítása	2024		5 144 000	3 859 000	3 859 000
5	Kötelezettségvállalások összesen		7 696 000	12 987 000	12 643 000	12 643 000

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 29/A §-a szerint jóváhagyott tervszámoknak megfelelően.

	Bevételek	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi	2026.	2027.
1	Működési célú támogatások áht-belül összesen	233 100 631	264 666 002	265 060 000	265 060 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül	0	0	0	0
3	Közhatalmi bevételek összesen	55 260 000	69 100 000	69 100 000	69 100 000
4	Működési célú saját bevételek összesen	19 851 905	21 858 610	25 000 000	25 000 000
5	ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető				
6	Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen	0	120 000	0	0
7	Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről	0	394 000	0	0
8	Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0	0
9	Költségvetési bevételek mindösszesen	311 832 536	356 138 612	359 160 000	359 160 000
10	Államháztartási megelőlegezések bevétele	0	0		
11	Előző évi maradvány igénybe vétele	101 628 317	102 104 949	85 240 000	85 240 000
12	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	219 492 204	220 000 000	220 000 000
13	Finanszírozási bevételek összesen	301 372 136	321 597 153	305 240 000	305 240 000
14	Bevételek mindösszesen	613 204 672	677 735 765	664 400 000	664 400 000
	Kiadások	2024. évi előirányzat (Ft)	2025. évi	2026.	2027.
1	Személyi juttatások	205 461 728	227 364 410	230 000 000	230 000 000
2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 088 669	30 169 680	30 000 000	30 000 000
3	Dologi kiadások	136 173 917	155 889 850	160 000 000	160 000 000
4	Elvonások befizetések	0	0	0	0
5	Ellátottak pénbeni juttatásai (szociális juttatások)	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	13 394 000	0	0	0
7	Működési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	0	13 000 000	14 000 000	14 000 000
8	Működési célú támogatások, egyéb működési kiadások államháztartáson kívülről	0	1 085 000	1 500 000	1 500 000
9	Működési célú tartalékok	5 897 732	3 829 855	3 900 000	3 900 000
10	Működési költségvetési kiadások összesen	387 516 046	432 338 795	440 400 000	440 400 000
11	Beruházások,	14 779 000	15 054 264	2 000 000	2 000 000
12	Felújítások	3 175 000	1 270 000	1 000 000	1 000 000
13	Részesedések vásárlása				
14	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kívülről	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülről	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú tartalékok	0	1 270 000	1 000 000	1 000 000
17	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	17 954 000	17 594 264	4 000 000	4 000 000
18	Költségvetési kiadások mindösszesen	405 470 046	449 933 059	444 400 000	444 400 000
19	Hitelek kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
20	Szabad pénzeszközök befektetése	0	0	0	0
21	Központi, irányítószervi támogatás	199 743 819	219 492 204	220 000 000	220 000 000
22	Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás	0	0	0	0
23	Államháztartási megelőlegezések	7 990 807	8 310 502		
24	Finanszírozási kiadások összesen	207 734 626	227 802 706	220 000 000	220 000 000
25	Kiadások mindösszesen	613 204 672	677 735 765	664 400 000	664 400 000

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata 2025. május 28. napján tartandó Képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtása

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Varga-Volf Andrea Ingrid pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.29.) rendeletét 2024. február 28-án fogadta el a Képviselő-testület.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, (továbbiakban Áht.) 87.§-a előírja, hogy a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon záró számadást (zárszámadást) kell készíteni.

A 91.§ (1) szerint, „A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

Az Áht. 68/B §-a alapján a kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat számviteli szabályok szerinti könyvviteli kötelezettségének, az adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének és az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének vizsgálatára terjed ki.”

Az éves beszámoló vizsgálatáról a zárszámadás elkészítéséig írásos jelentést nem kaptunk.

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évről szóló zárszámadása a Magyar Államkincstár felé továbbított költségvetési beszámolókkal összhangban vannak, az előterjesztés tartalmazza az Áht. által előírt mérlegeket, kimutatásokat.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetését a Képviselő-testület a 1/2024. (II. 29.) számú rendeletével 613 204 672 Ft bevétellel és kiadással fogadta el, ami költségvetési hiányt nem tartalmazott.

Az év során – jogszabály módosítások, pótlólagos központi költségvetési támogatások, saját bevételek, számviteli előírások, valamint a gazdálkodási szükségletek és önkormányzati döntések miatt – összesen 3 alkalommal került sor a költségvetés módosítására, melynek eredményeképpen a költségvetés főösszege 691.344.837 Ft-ra nőtt.

A 2024. évi költségvetés végrehajtása során a bevételeket 691.344.837 Ft-ra, 100,00 %-ra teljesítettük, míg a tervezett kiadásokat 589.239.888 Ft-ban, 83,00 %-ban realizáltuk, melyben jelentős szerepet játszott feladatok, elszámolások áthúzódása, valamint a következő évi gazdálkodást megalapozó tartalékképzés. A pénzügyi-likviditási helyzet az év során stabil volt.

Az éves gazdálkodás adatai azt mutatják, hogy az önkormányzat 2024. évi költségvetése megalapozott volt, a rendelkezésre álló előirányzatok lehetővé tették a tervezett működési, fejlesztési feladatok megvalósítását.

Hajmáskér, 2025. május 23.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

Hatásvizsgálati lap
Hajmáskér Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés zárszámadásáról szóló rendelet tervezetéhez

Tájékoztató előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A zárszámadási rendelet a magasabb szintű jogszabályok rendelkezéseivel való összhangjának biztosítása hozzájárul a jogrendszer egységességéhez. alapvető cél, hogy a Képviselő-testület megfelelő mennyiségű és minőségű információkkal rendelkezzen. Közvetlen gazdasági hatása nincs.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendeletben foglaltak a 2024. évi költségvetés teljesítésére vonatkozóan tartalmaznak információkat, ezért közvetlen költségvetési hatásai nincsenek.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87.§-a értelmében a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli szabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámolók alapján évente az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelően záró beszámolást kell készíteni.

A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek biztosításának szükségessége nem merül fel.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és az 1–3. mellékletez

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét mutatja be.

A 2. §-hoz és a 4–6. mellékletez

Az Önkormányzat a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről, valamint a létszámkeret és a tényleges állományi létszámról határoz.

A 3. §-hoz, a 7. mellékletez és a 8. mellékletez

Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét és vagyonkimutatását tartalmazó mellékeltről határoz.

A 4. §-hoz és a 9. mellékletez

Az Önkormányzat és annak intézményeinek maradványát tartalmazó mellékeltről határoz.

Az 5. §-hoz és a 10. mellékletez

Az Önkormányzat eredmény kimutatását tartalmazó mellékeltről határoz.

A 6. §-hoz és a 11. mellékletez

Az Önkormányzat pénzeszközeinek változását tartalmazó mellékeltről határoz.

A 7. §-hoz

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásáról határoz.

A 8. §-hoz és a 12. mellékletez

Az Önkormányzat költségvetési évét követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat tartalmazó mellékeltről határoz.

A 9. §-hoz és a 13. mellékletez

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást tartalmazó mellékeltről határoz.

A 10. §-hoz és a 11. §-hoz

A hatályba lépésre és a hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz.

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete az
önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról**
(tervezet)

[1] Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából

[2] Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően:

- a) 589.239.888 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 395.306.623 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 193.933.265 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 691.344.837 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 395.463.560 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 295.881.277 Ft finanszírozási bevételek összege.

(2) Hajmáskér Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

2. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. és 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 6. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat maradványát 101.628.317 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. §

Az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. §

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. melléklet tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án 14 órakor lép hatályba.

11. §

Hatályát veszti a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet.

.....
Köbli Miklós
polgármester

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

Záradék:

Ezen rendelet 2025. napján lett kihirdetve.

.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző

2024. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	233 100 631	245 651 179	245 651 179
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	5 999 998	5 999 998
3.	Közhatalmi bevételek	55 260 000	100 424 062	100 424 062
4.	Működési bevételek	19 851 905	31 208 321	31 208 321
5.	Felhalmozási bevételek	3 500 000	11 500 000	11 500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	680 000	680 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	311 832 536	395 463 560	395 463 560
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	101 628 317	101 628 317	101 628 317
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	8 483 491	8 483 491
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	199 743 819	200 843 819	185 769 469
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	301 372 136	310 955 627	295 881 277
	Bevételek mindösszesen	613 204 672	706 419 187	691 344 837
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	205 461 728	210 939 611	195 250 358
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 088 669	27 387 211	22 364 740
3.	Dologi kiadások	136 173 917	146 014 328	132 436 439
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	872 656
5.	Egyéb működési célú kiadások	19 291 732	74 984 503	14 165 781
	Ebből: Tartalékok	5 897 732	60 712 507	0
6.	Beruházások	14 779 000	22 348 903	15 979 633
7.	Felújítások	3 175 000	13 697 915	13 697 915
8.	Felhalmozási célú támogatások	0	539 101	539 101
	Költségvetési kiadások összesen	405 470 046	497 411 572	395 306 623
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 990 807	8 163 796	8 163 796
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	199 743 819	200 843 819	185 769 469
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	207 734 626	209 007 615	193 933 265
	Kiadások mindösszesen	613 204 672	706 419 187	589 239 888

2024. évi költségvetés

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	231 785 495	236 698 502	236 698 502
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	92 036 750	93 566 750	93 566 750
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	78 084 744	81 787 278	81 787 278
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	51 263 746	50 018 312	50 018 312
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 400 255	10 835 079	10 835 079
1.5.	Elszámolásból származó bevételek	B116		491 083	491 083
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B16	1 315 136	8 952 677	8 952 677
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	1 315 136	8 952 677	8 952 677
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		5 999 998	5 999 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		5 999 998	5 999 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	B3	55 260 000	100 424 062	100 424 062
4.1.	Jövedelemadó	B31			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	10 000 000	11 131 010	11 131 010
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Iparüzési adó	B351	41 000 000	87 887 024	87 887 024
4.5.	Talajterhelési díj	B36			170 705
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 260 000	1 406 028	1 235 323
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	19 851 905	31 208 321	31 208 321
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000	1 770 824	1 770 824
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 500 000	10 493 368	10 493 368
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 200 000	4 184 297	4 184 297
5.5.	Ellátási díjak	B405	6 009 216	7 493 921	7 493 921
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 187 489	6 205 764	6 205 764
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	B408	200	80	80
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	55 000	1 060 067	1 060 067
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	3 500 000	11 500 000	11 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	3 500 000	11 500 000	11 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	120 000	680 000	680 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	120 000	680 000	680 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	311 832 536	395 463 560	395 463 560
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	101 628 317	101 628 317	101 628 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	101 628 317	101 628 317	101 628 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószeri működési célú támogatás	B816	199 743 819	200 843 819	185 769 469
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B814		8 483 491	8 483 491
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		8 483 491	8 483 491
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	B8	301 372 136	310 955 627	295 881 277
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		613 204 672	706 419 187	691 344 837

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		381 618 314	400 113 146	365 089 974
1.1.	Személyi juttatások	K1	205 461 728	210 939 611	195 250 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 088 669	27 387 211	22 364 740
1.3.	Dologi kiadások	K3	136 173 917	146 014 328	132 436 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	872 656
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 394 000	14 271 996	14 165 781
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			14 485 069	14 485 069
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		13 488 000	13 488 000	10 643 148
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 910 400	2 099 317	1 939 317
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		17 954 000	36 585 919	30 216 649
2.1.	Beruházások	K6	14 779 000	22 348 903	15 979 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	3 175 000	13 697 915	13 697 915
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		539 101	539 101
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			539 101	539 101

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	K513	5 897 732	60 712 507	
3.1.	Általános tartalék		2 000 000	53 406 980	
3.2.	Céltartalék		3 897 732	7 305 527	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	405 470 046	497 411 572	395 306 623
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	K91	207 734 626	209 007 615	193 933 265
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		7 990 807	8 163 796	8 163 796
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		199 743 819	200 843 819	185 769 469
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	K9	207 734 626	209 007 615	193 933 265
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		613 204 672	706 419 187	589 239 888

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-93 637 510	-101 948 012	156 937
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		93 637 510	101 948 012	101 948 012

Felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség Bruttó	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
A			C	D			G=(D+F)
Hajmáskér Közsé Önkormányzata							
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Gree Klíma térítés mentes átadás Veszprém Rendőrség	320 000	2024		320 000	320 000	320 000
	Videó Megfigyelő rendszer kiépítése 616/166 Hrsz - MFP játszótér	1 169 289	2024		1 169 289	1 169 289	1 169 289
	Ovodánál parkoló		2024		1 505 776		
	Településrendezési terv		2024		4 827 157		
013320	Köztemető						
	2 db kolombárium	813 072	2024		813 072	813 073	813 073
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - MÚZEUM						
	Tornaterem - vizlágyító rendszer	1 024 800	2024		1 028 400	1 028 400	1 028 400
	Tornaterem - Automata öntözőberendezés	3 583 597	2024		3 583 597	3 583 597	3 583 597
	Tornaterem 2 db öltözőpad	294 132	2024		294 132	294 132	294 132
	Öntözőrendszer sportpályához	446 786	2024		446 786	446 786	446 786
	Fém polcrendszer 3 db - Múzeális kiállítóhely	47 970	2024		47 970	47 970	47 970
	Tornaterem - Permetező	10 791	2024		10 791	10 791	10 791
	Tornaterem - Vasanyag, cső	16 935	2024		16 935	16 935	16 935
062020	Város-, község gazdálkodás						
	MFP - Játszóterei eszközök	6 998 562	2024		7 034 900	6 998 562	6 998 562
066010	Zöldterület karbantartás						
	Fűnyíró és fűkasza	275 970	2024		275 970	275 970	275 970
066020	Város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	Tófólia - Iskola udvar	52 776	2024		52 776	52 776	52 776
	Permetező - Műhely	47 900	2024		47 900	47 900	47 900
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
	Közösségi Ház - Vizlágyító rendszer	669 000	2024		669 000	669 000	669 000
	Közösségi Ház - Kávéfőző	119 996	2024		119 996	119 996	119 996

074031	Család és Nővédelem - Védőnő						
	Létra	14 990	2024		14 990	14 990	14 990
	Önkormányzat összesen	15 906 566			22 279 437	15 910 167	15 910 167
Lurkó Óvoda							
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
	TEFAL FV1710 vasaló	11 990	2024		11 990	11 990	11 990
	Lurkó Óvoda összesen	11 990			11 990	11 990	11 990
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal							
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	hivatal számítástechnikai eszköz, ssd, memória	19 177	2024		19 177	19 177	19 177
	IPS LED Monitor /Hivatal	38 299	2024		38 299	38 299	38 299
	Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen	57 476			57 476	57 476	57 476
	MINDÖSSZESEN:	15 976 032			22 348 903	15 979 633	15 979 633

Felújítás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
A			C	D			G=(D+F)
Hajmáskér Közsé Önkormányzata							
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
	Sportpálya-Kevert rostált föld/Gyepágy Focipálya	13 697 915	2024		13 697 915	13 697 915	13 697 915
	Önkormányzat összesen	13 697 915			13 697 915	13 697 915	13 697 915
	Önkormányzat összesen	13 697 915			13 697 915	13 697 915	13 697 915

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	2024.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	2024.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 785 495	4 913 007	236 698 502	Személyi juttatások	205 461 728	5 477 883	210 939 611
2.	Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 315 136	7 637 541	8 952 677	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 088 669	2 298 542	27 387 211
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	136 173 917	9 840 411	146 014 328
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000
5.	Közhatalmi bevételek	55 260 000	45 164 062	100 424 062	Egyéb működési célú kiadások	13 394 000	877 996	14 271 996
6.	Működési bevételek	19 851 905	11 356 416	31 208 321	Tartalékok	2 000 000	54 814 775	56 814 775
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	560 000	680 000				
8.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	308 332 536	69 631 026	377 963 562	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	383 618 314	73 309 607	456 927 921
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	101 628 317		101 628 317	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	101 628 317		101 628 317	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	199 743 819	1 100 000	200 843 819
22.	Államháztartási megelőlegezések		8 483 491	8 483 491	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás	199 743 819	1 100 000	200 843 819	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 990 807	172 989	8 163 796
24.	Finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	301 372 136	9 583 491	310 955 627	Finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	207 734 626	1 272 989	209 007 615
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	609 704 672	79 214 517	688 919 189	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	591 352 940	74 582 596	665 935 536
26.	Költségvetési hiány:	75 285 778	3 678 581	78 964 359	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	18 351 732	4 631 921	22 983 653

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 999 998	5 999 998	Beruházások	14 779 000	7 569 903	22 348 903
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3 500 000	8 000 000	11 500 000	Felújítások	3 175 000	10 522 915	13 697 915
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		539 101	539 101
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	3 897 732		3 897 732
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 500 000	13 999 998	17 499 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 851 732	18 631 919	40 483 651
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 500 000	13 999 998	17 499 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 851 732	18 631 919	40 483 651
27.	Költségvetési hiány:	18 351 732	4 631 921	22 983 653	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	18 351 732	4 631 921	22 983 653	Bruttó többlet:	-	-	-

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	5	5	5
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	1	1	1
	Egyéb munkaválló MT-szerint	7	7	8
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	5	1	1
2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	10	1	9
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)			
3.	Lurkó Óvoda			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott egyéb	4	4	4

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024.12.31. Konszolidált mérlege

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	32 110	0	0	0	0	0	40 009	0	28 041	72 119	0	28 041
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	32 110	0	0	0	0	0	40 009	0	28 041	72 119	0	28 041
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	882 385 969	0	979 297 240	33 267 135	0	32 412 039	0	0	0	915 653 104	0	1 011 709 279
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 431 075	0	17 642 775	799 672	0	581 218	0	0	0	22 230 747	0	18 223 993
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 763 000	0	11 154 435	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	11 154 435
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	908 580 044	0	1 008 094 450	34 066 807	0	32 993 257	0	0	0	942 646 851	0	1 041 087 707
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	908 802 154	0	1 008 284 450	34 066 807	0	32 993 257	40 009	0	28 041	942 908 970	0	1 041 305 748
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/II/2 Átszorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/II/5 Növendék-, hizó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpóttási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstári jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
46	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	C/II/1 Forintpénztár	936 925	0	409 625	87 800	0	192 785	78 535	0	87 020	1 103 260	0	689 430
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	936 925	0	409 625	87 800	0	192 785	78 535	0	87 020	1 103 260	0	689 430
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	105 129 950	0	103 441 633	1 875 704	0	1 815 607	1 266 352	0	1 315 495	108 272 006	0	106 572 735
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	105 129 950	0	103 441 633	1 875 704	0	1 815 607	1 266 352	0	1 315 495	108 272 006	0	106 572 735
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	C/IV Pénzeszközök (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	106 066 875	0	103 851 258	1 963 504	0	2 008 392	1 344 887	0	1 402 515	109 375 266	0	107 262 165
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	34 051 332	0	9 423 023	0	0	0	0	0	0	34 051 332	0	9 423 023
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 205 279	0	781 826	0	0	0	0	0	0	1 205 279	0	781 826
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	31 661 764	0	4 196 169	0	0	0	0	0	0	31 661 764	0	4 196 169
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 184 289	0	4 445 028	0	0	0	0	0	0	1 184 289	0	4 445 028
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	381 103	0	1 028 202	0	0	0	0	0	0	381 103	0	1 028 202
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 248	0	57 705	0	0	0	0	0	0	71 248	0	57 705
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	472	0	165 276	0	0	0	0	0	0	472	0	165 276
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	228 354	0	586 626	0	0	0	0	0	0	228 354	0	586 626
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	81 029	0	218 595	0	0	0	0	0	0	81 029	0	218 595
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	
91	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 082 435	0	11 101 225	0	0	0	0	0	35 082 435	0	11 101 225	
104	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	39 179 154	0	0	0	0	0	0	0	39 179 154	
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	39 169 154	0	0	0	0	0	0	0	39 169 154	
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	39 179 154	0	0	0	0	0	0	0	39 179 154	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	905 491	0	905 491	0	0	0	137 999	0	137 999	1 043 490	0	1 043 490
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	35 649	0	35 649	0	0	0	0	0	0	35 649	0	35 649
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	869 842	0	869 842	0	0	0	132 514	0	132 514	1 002 356	0	1 002 356
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485	5 485	0	5 485
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
153	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	100 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	150 000
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelések elszámolása	4 046 306	0	0	0	0	0	0	0	0	4 046 306	0	0
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	7 260	0	0	7 260
158	D/III/8 Részesezésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 051 797	0	1 055 491	0	0	0	137 999	0	145 259	5 189 796	0	1 200 750
161	D) KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III)	40 134 232	0	51 335 870	0	0	0	137 999	0	145 259	40 272 231	0	51 481 129

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 858 741	0	3 355 578	260 146	0	509 230	101 940	0	0	15 220 827	3 864 808	
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	14 858 741	0	3 355 578	260 146	0	509 230	101 940	0	0	15 220 827	3 864 808	
167	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 756 045	0	0	-143 427	0	0	0	0	0	-11 899 472	0	
169	E/III Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-11 756 045	0	0	-143 427	0	0	0	0	0	-11 899 472	0	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	21 328	15 984	0	34 476	94 878	0	90 976	110 862	146 780	
172	E/III/3 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	21 328	15 984	0	34 476	94 878	0	90 976	110 862	146 780	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 102 696	0	3 376 906	132 703	0	543 706	196 818	0	90 976	3 432 217	4 011 588	
174	F/1 Eredménysemleletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 208 702	0	0	0	0	0	0	0	1 208 702	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 000	0	17 097	0	0	0	0	0	0	12 000	17 097	
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 000	0	1 225 799	0	0	0	0	0	0	12 000	1 225 799	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 058 117 957	0	1 168 074 283	36 163 014	0	35 546 383	1 719 713	0	1 666 791	1 096 000 684	1 205 287 457	
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	0	1 427 858 630	1 427 858 630	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-300 628 965	0	-193 126 439	-97 234	0	-97 234	0	0	0	-300 726 199	-193 223 673	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	148 699 300	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-228 763 973	0	-551 420 768	-2 252 503	0	-5 819 685	-3 566 556	0	-4 429 342	-234 583 032	-561 669 795	
183	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-322 656 795	0	97 098 387	-3 567 182	0	-377 356	-862 786	0	-142 551	-327 086 763	96 578 480	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	718 300 084	0	922 900 997	265 908	0	-111 448	-4 404 056	0	-4 546 607	714 161 936	918 242 942	
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	627 727	0	575 827	18 669	0	0	132 514	0	419 374	778 910	995 201	
189	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	
191	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
201	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	787 727	0	605 827	18 669	0	0	132 514	0	419 374	938 910	1 025 201	
212	H/II/1 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
213	H/II/2 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214	H/II/3 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	257 327	0	0	0	0	0	0	0	257 327	
215	H/II/4 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	H/II/5 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
219	H/II/6 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220	H/II/7 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	H/II/8 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224	H/II/9 Kölségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 990 807	0	8 310 502	0	0	0	0	0	7 990 807	0	8 310 502	
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 990 807	0	8 310 502	0	0	0	0	0	0	7 990 807	0	8 310 502
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
235	H/II/ Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 990 807	0	8 567 829	0	0	0	0	0	0	7 990 807	0	8 567 829
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 001 301	0	6 504 746	0	0	0	0	0	0	9 001 301	0	6 504 746
237	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	110 023	0	110 023	0	0	0	0	0	0	110 023	0	110 023
239	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközvei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III/10 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 001 301	0	6 504 746	0	0	0	0	0	0	9 001 301	0	6 504 746
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	17 779 835	0	15 678 402	18 669	0	0	132 514	0	419 374	17 931 018	0	16 097 776
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 473 945	0	11 761 029	6 018 792	0	7 199 954	5 991 255	0	5 794 024	22 483 992	0	24 755 007
250	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	311 564 093	0	217 733 855	29 859 645	0	28 457 877	0	0	0	341 423 738	0	246 191 732
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	322 038 038	0	229 494 884	35 878 437	0	35 657 831	5 991 255	0	5 794 024	363 907 730	0	270 946 739
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 058 117 957	0	1 168 074 283	36 163 014	0	35 546 383	1 719 713	0	1 666 791	1 096 000 684	0	1 205 287 457

Vagyonkimutatás 2024.12.31.

Hajmáskér Község Önkormányzata

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 01111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 011211222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	53 804 000	0	53 804 000	0	0	0	0	0	0	53 804 000	0	53 804 000
N 011211322 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	40 557 213	248 792 028	0	0	0	0	0	0	289 349 241	40 557 213	248 792 028
N 011211332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	445 635 385	13 147 417	432 487 968	0	0	0	0	0	0	445 635 385	13 147 417	432 487 968
N 011211442 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	29 870 393	2 515 716	27 354 677	0	0	0	0	0	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 0112114811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	1 087 483	1 028 517	0	0	0	0	0	0	2 116 000	1 087 483	1 028 517
N 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	0	0	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 992 000	11 992 000	0	0	0	0	0	0	0	11 992 000	11 992 000	0
K 011319243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	967 890	32 110	1 000 000	0	-1 000 000	1 000 000	32 110	-967 890	0	0	0
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	143 575	143 575	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 143 575	1 143 575	0
K 1119142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	80 311	80 311	0	0	0	0	0	0	0	80 311	80 311	0
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 524 760	14 524 760	0	0	0	0	0	0	0	14 524 760	14 524 760	0
K 1129142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	72 631	72 631	0	0	0	0	0	0	0	72 631	72 631	0
N 121112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	110 927 700	0	110 927 700	8 637 000	8 637 000	0	0	0	0	110 927 700	0	110 927 700
N 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	7 056 000	0	7 056 000	0	0	0	0	0	0	7 056 000	0	7 056 000

N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	111 052 441	0	111 052 441	2 141 222	97 611	-2 043 611	0	0	0	109 008 830	0	109 008 830
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	9 490 000	0	9 490 000	0	0	0	0	0	0	9 490 000	0	9 490 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 390 000	0	8 390 000	0	0	0	0	0	0	8 390 000	0	8 390 000
N 1211322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 1211323	Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 780 270	1 415 730	0	0	0	0	63 920	63 920	3 196 000	1 844 190	1 351 810
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	86 207 383	28 809 749	57 397 634	0	0	0	0	1 724 148	1 724 148	86 207 383	30 533 897	55 673 486
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	50 567 114	4 104 701	46 462 413	0	0	0	0	0	0	50 567 114	4 104 701	46 462 413
N 1211442	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	573 373 267	180 039 274	393 333 993	0	789 033	789 033	0	17 173 340	17 173 340	574 162 300	197 212 614	376 949 686
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 017 000	257 955	1 759 045	0	0	0	0	60 510	60 510	2 017 000	318 465	1 698 535
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	8 707 379	2 998 799	5 708 580	0	120 275 956	120 275 956	0	2 541 145	2 541 145	128 983 335	5 539 944	123 443 391
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	18 361 124	3 350 576	15 010 548	0	0	0	0	547 044	547 044	18 361 124	3 897 620	14 463 504
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1 764 291	1 176 630	587 661	669 291	0	-669 291	669 291	363 549	-305 742	1 095 000	870 888	224 112
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	2 617 310	2 372 108	245 202	2 401 010	1 697 400	-703 610	2 401 010	321 949	-2 079 061	1 913 700	293 047	1 620 653
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	19 032 721	6 072 568	12 960 153	0	920 700	920 700	0	2 780 902	2 780 902	19 953 421	8 853 470	11 099 951
K 1311242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	119 857	119 857	0	119 857	119 857	0	0	0	0
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	515 568	515 568	0	515 568	515 568	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	14 700 000	7 223 941	7 476 059	0	0	0	0	2 940 000	2 940 000	14 700 000	10 163 941	4 536 059
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	5 181 148	5 181 148	0	0	669 291	669 291	0	669 291	669 291	5 850 439	5 850 439	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	1 824 321	1 824 321	0	0	0	0	0	0	0	1 824 321	1 824 321	0
N 13191211	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	4 466 800	4 466 800	0	0	0	0	0	0	0	4 466 800	4 466 800	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	5 730 437	5 730 437	0	0	2 401 010	2 401 010	0	2 401 010	2 401 010	8 131 447	8 131 447	0

N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	19 870 840	19 870 840	0	0	0	0	0	0	0	19 870 840	19 870 840	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	119 857	119 857	0	119 857	119 857	119 857	119 857	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	11 956 272	11 956 272	0	272 165	808 356	536 191	272 165	808 356	536 191	12 492 463	12 492 463	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	7 340 000	7 340 000	0	0	0	0	0	0	0	7 340 000	7 340 000	0
K 13198243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	41 556	41 556	0	41 556	41 556	41 556	41 556	0
P 16223	Üzleti (forgalomképes) saját tulajdonban lévő tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	2 780 000	0	2 780 000	2 590 000	0	-2 590 000	0	0	0	190 000	0	190 000
N 18224812	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke	217 451	2 181	215 270	3 638 616	3 421 165	-217 451	2 181	0	-2 181	0	0	0
Összesen		2 063 714 449	393 402 835	1 670 311 614	21 984 729	141 514 360	119 529 631	4 980 072	34 224 112	29 244 040	2 183 244 080	422 646 875	1 760 597 205

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	115 100	75 091	40 009	60 100	0	-60 100	60 100	11 968	-48 132	55 000	26 959	28 041
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	60 100	60 100	0	60 100	60 100	184 038	184 038	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
K 1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	126 674	126 674	0	0	0	0	0	0	0	126 674	126 674	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 749 446	1 749 446	0	0	0	0	0	0	0	1 749 446	1 749 446	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	413 391	413 391	0	0	30 157	30 157	0	30 157	30 157	443 548	443 548	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	794 561	794 561	0	0	0	0	0	0	0	794 561	794 561	0
Összesen		3 982 795	3 942 786	40 009	60 100	90 257	30 157	60 100	102 225	42 125	4 012 952	3 984 911	28 041

Lurkó Óvoda

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	36 168 859	8 094 748	28 074 111	0	0	0	0	723 378	723 378	36 168 859	8 818 126	27 350 733
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	4 390 590	756 566	3 634 024	0	0	0	0	131 718	131 718	4 390 590	888 284	3 502 306
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 506 590	706 918	799 672	0	0	0	0	218 454	218 454	1 506 590	925 372	581 218
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	9 441	9 441	0	9 441	9 441	0	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	357 000	357 000	0	0	0	0	0	0	0	357 000	357 000	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 155 700	1 155 700	0	0	0	0	0	0	0	1 155 700	1 155 700	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	35 432	35 432	0	0	0	0	0	0	0	35 432	35 432	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 151 477	3 151 477	0	0	9 441	9 441	0	9 441	9 441	3 160 918	3 160 918	0
Összesen		48 444 648	14 377 841	34 066 807	9 441	18 882	9 441	9 441	1 092 432	1 082 991	48 454 089	15 460 832	32 993 257

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	388 808 335	6 000 223	655 002	395 463 560
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	203 006 295	90 998 287	101 302 041	395 306 623
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	185 802 040	-84 998 064	-100 647 039	156 937
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 554 556	86 636 814	102 689 907	295 881 277
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	193 933 265	0	0	193 933 265
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-87 378 709	86 636 814	102 689 907	101 948 012
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	98 423 331	1 638 750	2 042 868	102 104 949
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	98 423 331	1 638 750	2 042 868	102 104 949
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	1 638 750	2 042 868	3 681 618
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	98 423 331	0	0	98 423 331
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2024.12.31.

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményzsemléletü bevételek	77 009 769	0	119 097 654	0	0	0	0	0	0	77 009 769	0	119 097 654
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletü bevételei	10 830 024	0	20 453 013	40 000	0	80 000	530 190	0	512 633	11 400 214	0	21 045 646
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemléletü bevételei	4 960 285	0	4 550 101	0	0	0	0	0	0	4 960 285	0	4 550 101
04	I Tevékenység nettó eredményzsemléletü bevétele (=01+02+03)	92 800 078	0	144 100 768	40 000	0	80 000	530 190	0	512 633	93 370 268	0	144 693 401
05	04 Saját termelésü készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállításü eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	203 310 183	0	236 698 502	75 966 097	0	85 059 050	83 998 678	0	100 710 419	363 274 958	0	422 467 971
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	15 584 347	0	4 033 916	1 676 362	0	5 598 761	0	0	0	17 260 709	0	9 632 677
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	3 000 000	0	93 598 940	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	93 598 940
11	09 Különféle egyéb eredményzsemléletü bevételek	3 218 039	0	24 375 643	270 684	0	321 461	4 660	0	1 406 756	3 493 383	0	26 103 860
12	III Egyéb eredményzsemléletü bevételek (=06+07+08+09)	225 112 569	0	358 707 001	77 913 143	0	90 979 272	84 003 338	0	102 117 175	387 029 050	0	551 803 448
13	10 Anyagköltség	6 267 324	0	8 536 343	1 069 540	0	1 593 222	911 231	0	2 346 712	8 248 095	0	12 476 277
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 009 396	0	53 552 111	7 666 894	0	8 364 915	17 384 287	0	20 939 388	71 060 577	0	82 856 414
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 807 814	0	10 585 978	0	0	0	0	0	0	6 807 814	0	10 585 978
17	IV Anyagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)	59 084 534	0	72 674 432	8 736 434	0	9 958 137	18 295 518	0	23 286 100	86 116 486	0	105 918 669
18	14 Bérköltség	45 973 289	0	36 946 993	51 072 087	0	60 759 481	52 329 744	0	61 911 321	149 375 120	0	159 617 795
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	24 652 392	0	24 842 453	9 221 693	0	9 035 032	3 465 761	0	3 684 623	37 339 846	0	37 562 108
20	16 Bérjárulékok	6 736 657	0	5 578 593	8 044 050	0	9 332 438	6 440 166	0	7 576 979	21 220 873	0	22 488 010
21	V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)	77 362 338	0	67 368 039	68 337 830	0	79 126 951	62 235 671	0	73 172 923	207 935 839	0	219 667 913
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 272 484	0	26 779 477	151 072	0	42 125	1 226 537	0	1 082 991	36 650 093	0	27 904 593
23	VII Egyéb ráfordítások	465 857 765	0	238 884 911	1 590 594	0	2 074 611	6 342 986	0	5 465 152	473 791 345	0	246 424 674
24	A) TEVEKENYSEGEK EREDMENYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-319 664 474	0	97 100 910	-862 787	0	-142 552	-3 567 184	0	-377 358	-324 094 445	0	96 581 000
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményzsemléletü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsemléletü bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredményzsemléletü bevételek	143	0	77	1	0	1	2	0	2	146	0	80
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemléletü bevételei (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemléletü bevételei (=17+18+19+20+21)	143	0	77	1	0	1	2	0	2	146	0	80
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	2 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590 000	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások	402 464	0	2 600	0	0	0	0	0	0	402 464	0	2 600
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 992 464	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 992 464	0	2 600
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 992 321	0	-2 523	1	0	1	2	0	2	-2 992 318	0	-2 520
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-322 656 795	0	97 098 387	-862 786	0	-142 551	-3 567 182	0	-377 356	-327 086 763	0	96 578 480

Pénzeszközök állományának levezetése

ország	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	202 517 417	1 344 887	1 963 504	205 825 808
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	717 580	78 535	87 800	883 915
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	201 799 837	1 266 352	1 875 704	204 941 893
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-96 450 542	57 628	44 888	-96 348 026
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-423 662 309	-90 998 287	-101 302 041	-615 962 637
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	521 733 374	92 637 037	103 344 909	717 715 320
07	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]</i>	-194 114 563	-1 577 764	-1 979 488	-197 671 815
32	<i>Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]</i>	50 000			50 000
34	<i>Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]</i>		7 260		7 260
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	21 328	-3 902	18 492	35 918
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma [+/-3662]	21 328	-3 902	18 492	35 918
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 496 555			
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	2 875 911			
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	-379 356			
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	103 851 258	1 402 515	2 008 392	107 262 165
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	103 851 258	1 402 515	2 008 392	107 262 165

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	93 566 750	101 668 484	101 668 484	101 668 484
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	81 787 278	96 753 336	96 753 336	96 753 336
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	50 018 312	51 634 301	51 634 301	51 634 301
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 835 079	11 101 084	11 101 084	11 101 084
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-	-	-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	491 083	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	236 698 502	261 157 205	261 157 205	261 157 205
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	17 140 709	3 508 797	3 508 797	3 508 797
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	2 059 095	2 059 095	2 059 095
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	7 980 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	7 484 347	309 702	309 702	309 702
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	1 676 362	-	-	-
13	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	253 839 211	264 666 002	264 666 002	264 666 002
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	3 000 000	-	-	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	3 000 000	-	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	-	-	-	-
23	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	-	-	-	-
24	Jövedelemadók (=80+84)	B31	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	9 341 497	8 000 000	8 000 000	8 000 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	9 341 497	8 000 000	8 000 000	8 000 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	59 549 655	60 000 000	60 000 000	60 000 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	59 549 655	60 000 000	60 000 000	60 000 000
29	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	-	-	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	59 549 655	60 000 000	60 000 000	60 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 053 887	1 100 000	1 100 000	1 100 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	-	-	-	-
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	69 945 039	69 100 000	69 100 000	69 100 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	1 327 544	1 100 000	1 100 000	1 100 000
40	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	17 500	-	-	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	6 946 110	7 000 000	7 000 000	7 000 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	3 197	-	-	-
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	5 513 980	3 000 000	3 000 000	3 000 000
45	Ellátási díjak	B405	6 052 575	6 050 000	6 050 000	6 050 000
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 312 211	4 603 500	4 603 500	4 603 500
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	398 000	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	146	110	110	110
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	107 650	-	-	-
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	364 964	105 000	105 000	105 000

50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	26 023 180	21 858 610	21 858 610	21 858 610
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	394 000	394 000	394 000
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	394 000	394 000	394 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	650 000	-	-	-
	ebből: nonprofit gazd.társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	650 000	-	-	-
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	120 000	120 000	120 000	120 000
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	120 000	120 000	120 000	120 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	770 000	120 000	120 000	120 000
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	353 577 430	356 138 612	356 138 612	356 138 612
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812				
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	195 947 867	102 104 949	102 104 949	102 104 949
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 150 192	-	-	-
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	159 964 775	219 492 204	219 492 204	219 492 204
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	364 062 834	321 597 153	321 597 153	321 597 153
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	717 640 264	677 735 765	677 735 765	677 735 765
Sor-	KIADÁSOK	Rovat-	2024. évi teljesítés	2025.	2026.	2027.
szám		szám				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	184 688 586	227 364 410	227 364 410	227 364 410
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	21 405 742	30 169 680	30 169 680	30 169 680
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	100 512 893	155 889 850	155 889 850	155 889 850
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	1 341 273	1 000 000	1 000 000	1 000 000
66	Elvonások és befizetések	K502	14 485 069	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=168+...+177)	K506	10 916 954	13 000 000	13 000 000	13 000 000
	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogtás	K508	-			
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	2 044 917	1 085 000	1 085 000	1 085 000
69	Tartalékok	K513	-	5 099 855	5 099 855	5 099 855
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	27 446 940	19 184 855	19 184 855	19 184 855
71	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	3 748 469	15 054 264	15 054 264	15 054 264
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	23 692 263	1 270 000	1 270 000	1 270 000
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=244+...+253)	K84	20 302 641	-	-	-
246	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	20 302 641	-	-	-
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+...+278)	K88	34 251 654	-	-	-
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	34 251 654	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	54 554 295	-	-	-
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	417 390 461	449 933 059	449 933 059	449 933 059
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912		-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 611 226	8 310 502	8 310 502	8 310 502
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	159 964 775	219 492 204	219 492 204	219 492 204
76	Finanszírozási kiadások	K9	167 576 001	227 802 706	227 802 706	227 802 706
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	584 966 462	677 735 765	677 735 765	677 735 765

Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	ÉDÁSZ Zrt.	190 000
2.		
ÖSSZESEN:		190 000

**Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének zárszámadásáról**

[1] Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete éves gazdálkodásának, az előző évi költségvetés végrehajtásának jóváhagyása céljából

[2] Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a 2024. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően:

- a) 589.239.888 Ft kiadási főösszeggel, ebből
 - aa) 395.306.623 Ft költségvetési kiadások összege
 - ab) 193.933.265 Ft finanszírozási kiadások összege
- b) 691.344.837 Ft bevételi főösszeggel, ebből
 - ba) 395.463.560 Ft költségvetési bevételek összege
 - bb) 295.881.277 Ft finanszírozási bevételek összege.

(2) Hajmáskér Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.

2. §

(1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. és 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 6. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

3. §

Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. §

(1) Az önkormányzat maradványát 101.628.317 Ft-ban állapítja meg. Az önkormányzat és intézményei maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2025. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.

5. §

Az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet szerint állapítja meg.

7. §

Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.

8. §

A költségvetési évet követő 3 évre tervezett bevételi és kiadási keretszámokat a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. melléklet tartalmazza.

10. §

Ez a rendelet 2025. május 30-án 14 órakor lép hatályba.

11. §

Hatályát veszti a 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelet.


.....
Köbli Miklós
polgármester




.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



Záradék:

Ezen rendelet 2025. május 29. napján lett kihirdetve.


.....
dr. Flórich-Tóth Ágnes
jegyző



2024. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Cím	Jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2024.12.31.
I.	BEVÉTELEK			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	233 100 631	245 651 179	245 651 179
2.	Önkormányzatok felhalmozási támogatásai	0	5 999 998	5 999 998
3.	Közhatalmi bevételek	55 260 000	100 424 062	100 424 062
4.	Működési bevételek	19 851 905	31 208 321	31 208 321
5.	Felhalmozási bevételek	3 500 000	11 500 000	11 500 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	680 000	680 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	311 832 536	395 463 560	395 463 560
8.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	101 628 317	101 628 317	101 628 317
9.	Államháztartási megelőlegezések	0	8 483 491	8 483 491
10.	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	199 743 819	200 843 819	185 769 469
11.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
	Finanszírozási bevételek összesen	301 372 136	310 955 627	295 881 277
	Bevételek mindösszesen	613 204 672	706 419 187	691 344 837
II.	KIADÁSOK			
1.	Személyi juttatások	205 461 728	210 939 611	195 250 358
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	25 088 669	27 387 211	22 364 740
3.	Dologi kiadások	136 173 917	146 014 328	132 436 439
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000	1 500 000	872 656
5.	Egyéb működési célú kiadások	19 291 732	74 984 503	14 165 781
	Ebből: Tartalékok	5 897 732	60 712 507	0
6.	Beruházások	14 779 000	22 348 903	15 979 633
7.	Felújítások	3 175 000	13 697 915	13 697 915
8.	Felhalmozási célú támogatások	0	539 101	539 101
	Költségvetési kiadások összesen	405 470 046	497 411 572	395 306 623
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 990 807	8 163 796	8 163 796
10.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	199 743 819	200 843 819	185 769 469
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
	Finanszírozási kiadások összesen	207 734 626	209 007 615	193 933 265
	Kiadások mindösszesen	613 204 672	706 419 187	589 239 888

2024. évi költségvetés

BEVÉTELEK

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B11	231 785 495	236 698 502	236 698 502
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	92 036 750	93 566 750	93 566 750
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	78 084 744	81 787 278	81 787 278
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	51 263 746	50 018 312	50 018 312
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 400 255	10 835 079	10 835 079
1.5.	Elszámolásból származó bevételek	B116		491 083	491 083
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B115			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	B16	1 315 136	8 952 677	8 952 677
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	B16	1 315 136	8 952 677	8 952 677
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	B2		5 999 998	5 999 998
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	B25		5 999 998	5 999 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	B3	55 260 000	100 424 062	100 424 062
4.1.	Jövedelemadó	B31			
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	B34	10 000 000	11 131 010	11 131 010
4.2.	Gépjárműadó				
4.3.	Iparüzési adó	B351	41 000 000	87 887 024	87 887 024
4.5.	Talajterhelési díj	B36			170 705
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4 260 000	1 406 028	1 235 323
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	B4	19 851 905	31 208 321	31 208 321
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000	1 770 824	1 770 824
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	6 500 000	10 493 368	10 493 368
5.4.	Tulajdonosi bevételek	B404	2 200 000	4 184 297	4 184 297
5.5.	Ellátási díjak	B405	6 009 216	7 493 921	7 493 921
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 187 489	6 205 764	6 205 764
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	B408	200	80	80
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
5.10.	Egyéb működési bevételek	B411	55 000	1 060 067	1 060 067
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	B5	3 500 000	11 500 000	11 500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	B52	3 500 000	11 500 000	11 500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseledések értékesítése				
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	B6	120 000	680 000	680 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	B64			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	B65	120 000	680 000	680 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	B7			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	B1-B7	311 832 536	395 463 560	395 463 560
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	B813	101 628 317	101 628 317	101 628 317
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	101 628 317	101 628 317	101 628 317
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
12.3.	Intézményfinanszírozás irányítószeri működési célú támogatás	B816	199 743 819	200 843 819	185 769 469
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	B814		8 483 491	8 483 491
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		8 483 491	8 483 491
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	B8	301 372 136	310 955 627	295 881 277
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		613 204 672	706 419 187	691 344 837

KIADÁSOK

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím				
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B		C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)		381 618 314	400 113 146	365 089 974
1.1.	Személyi juttatások	K1	205 461 728	210 939 611	195 250 358
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	25 088 669	27 387 211	22 364 740
1.3.	Dologi kiadások	K3	136 173 917	146 014 328	132 436 439
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000	1 500 000	872 656
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	13 394 000	14 271 996	14 165 781
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			14 485 069	14 485 069
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		13 488 000	13 488 000	10 643 148
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.14.	- Kamattámogatások				
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 910 400	2 099 317	1 939 317
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		17 954 000	36 585 919	30 216 649
2.1.	Beruházások	K6	14 779 000	22 348 903	15 979 633
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	K7	3 175 000	13 697 915	13 697 915
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		539 101	539 101
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			539 101	539 101

3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	K513	5 897 732	60 712 507	
3.1.	Általános tartalék		2 000 000	53 406 980	
3.2.	Céltartalék		3 897 732	7 305 527	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	K1-K8	405 470 046	497 411 572	395 306 623
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)				
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása				
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	K91	207 734 626	209 007 615	193 933 265
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		7 990 807	8 163 796	8 163 796
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
7.4.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		199 743 819	200 843 819	185 769 469
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása				
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	K9	207 734 626	209 007 615	193 933 265
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		613 204 672	706 419 187	589 239 888

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)		-93 637 510	-101 948 012	156 937
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)		93 637 510	101 948 012	101 948 012

Felhalmozási kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség Bruttó	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2024.12.31-ig
A			C	D			G=(D+F)
Hajmáskér Közsé Önkormányzata							
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	Gree Klíma térítés mentes átadás Veszprém Rendőrség	320 000	2024		320 000	320 000	320 000
	Videó Megfigyelő rendszer kiépítése 616/166 Hrsz - MFP játszótér	1 169 289	2024		1 169 289	1 169 289	1 169 289
	Ovodánál parkoló		2024		1 505 776		
	Településrendezési terv		2024		4 827 157		
013320	Köztemető						
	2 db kolombárium	813 072	2024		813 072	813 073	813 073
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - MÚZEUM						
	Tornaterem - vizlágyító rendszer	1 024 800	2024		1 028 400	1 028 400	1 028 400
	Tornaterem - Automata öntözőberendezés	3 583 597	2024		3 583 597	3 583 597	3 583 597
	Tornaterem 2 db öltözőpad	294 132	2024		294 132	294 132	294 132
	Öntözőrendszer sportpályához	446 786	2024		446 786	446 786	446 786
	Fém polcrendszer 3 db - Múzeális kiállítóhely	47 970	2024		47 970	47 970	47 970
	Tornaterem - Permetező	10 791	2024		10 791	10 791	10 791
	Tornaterem - Vasanyag, cső	16 935	2024		16 935	16 935	16 935
062020	Város-, község gazdálkodás						
	MFP - Jászóteri eszközök	6 998 562	2024		7 034 900	6 998 562	6 998 562
066010	Zöldterület karbantartás						
	Fűnyíró és fűkasza	275 970	2024		275 970	275 970	275 970
066020	Város-, község gazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	Tófólia - Iskola udvar	52 776	2024		52 776	52 776	52 776
	Permetező - Műhely	47 900	2024		47 900	47 900	47 900
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
	Közösségi Ház - Vizlágyító rendszer	669 000	2024		669 000	669 000	669 000
	Közösségi Ház - Kávéfőző	119 996	2024		119 996	119 996	119 996

074031	Család és Nővédelem - Védőnő						
	Létra	14 990	2024		14 990	14 990	14 990
	Önkormányzat összesen	15 906 566			22 279 437	15 910 167	15 910 167
Lurkó Óvoda							
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
	TEFAL FV1710 vasaló	11 990	2024		11 990	11 990	11 990
	Lurkó Óvoda összesen	11 990			11 990	11 990	11 990
Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal							
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége						
	hivatal számítástechnikai eszköz, ssd, memória	19 177	2024		19 177	19 177	19 177
	IPS LED Monitor /Hivatal	38 299	2024		38 299	38 299	38 299
	Hajmáskéri Közös Önk.Hiv. összesen	57 476			57 476	57 476	57 476
	MINDÖSSZESEN:	15 976 032			22 348 903	15 979 633	15 979 633

Felújítás megnevezése kormányzati funkcióként		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024.12.31-ig	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Összes teljesítés 2023.12.31-ig
	A		C	D			G=(D+F)
Hajmáskér Közsé Önkormányzata							
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
	Sportpálya-Kevert rostált föld/Gyepágy Focipálya	13 697 915	2024		13 697 915	13 697 915	13 697 915
	Önkormányzat összesen	13 697 915			13 697 915	13 697 915	13 697 915
	Önkormányzat összesen	13 697 915			13 697 915	13 697 915	13 697 915

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	2024.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2024.12.31-ig	2024.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	231 785 495	4 913 007	236 698 502	Személyi juttatások	205 461 728	5 477 883	210 939 611
2.	Egyéb Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 315 136	7 637 541	8 952 677	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 088 669	2 298 542	27 387 211
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	136 173 917	9 840 411	146 014 328
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000		1 500 000
5.	Közhatalmi bevételek	55 260 000	45 164 062	100 424 062	Egyéb működési célú kiadások	13 394 000	877 996	14 271 996
6.	Működési bevételek	19 851 905	11 356 416	31 208 321	Tartalékok	2 000 000	54 814 775	56 814 775
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	120 000	560 000	680 000				
8.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	308 332 536	69 631 026	377 963 562	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	383 618 314	73 309 607	456 927 921
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	101 628 317		101 628 317	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	101 628 317		101 628 317	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	199 743 819	1 100 000	200 843 819
22.	Államháztartási megelőlegezések		8 483 491	8 483 491	Váltókiadások			
23.	Intézményfinanszírozás	199 743 819	1 100 000	200 843 819	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	7 990 807	172 989	8 163 796
24.	Finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	301 372 136	9 583 491	310 955 627	Finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	207 734 626	1 272 989	209 007 615
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	609 704 672	79 214 517	688 919 189	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	591 352 940	74 582 596	665 935 536
26.	Költségvetési hiány:	75 285 778	3 678 581	78 964 359	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	18 351 732	4 631 921	22 983 653

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31-ig	2024.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 999 998	5 999 998	Beruházások	14 779 000	7 569 903	22 348 903
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	3 500 000	8 000 000	11 500 000	Felújítások	3 175 000	10 522 915	13 697 915
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		539 101	539 101
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	3 897 732		3 897 732
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	3 500 000	13 999 998	17 499 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	21 851 732	18 631 919	40 483 651
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 500 000	13 999 998	17 499 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	21 851 732	18 631 919	40 483 651
27.	Költségvetési hiány:	18 351 732	4 631 921	22 983 653	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	18 351 732	4 631 921	22 983 653	Bruttó többlet:	-	-	-

Költségvetési létszámkeret

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés (fő)
1.	Hajmáskér Község Önkormányzata			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott főállású polgármester	1	1	1
	Társadalmi megbízatású alpolgármester	1	1	1
	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai	5	5	5
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott	1	1	1
	Egyéb munkaválló MT-szerint	7	7	8
	Közfoglalkoztatottak átlagléttszáma	5	1	1
2.	Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő	10	1	9
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikai alkalmazott (MT.szerint)			
3.	Lurkó Óvoda			
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott óvoda pedagógus	4	4	4
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott dajka	3	3	3
	Teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott egyéb	4	4	4

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024.12.31. Konszolidált mérlege

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	32 110	0	0	0	0	0	40 009	0	28 041	72 119	0	28 041
02	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	32 110	0	0	0	0	0	40 009	0	28 041	72 119	0	28 041
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	882 385 969	0	979 297 240	33 267 135	0	32 412 039	0	0	0	915 653 104	0	1 011 709 279
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	21 431 075	0	17 642 775	799 672	0	581 218	0	0	0	22 230 747	0	18 223 993
07	A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	4 763 000	0	11 154 435	0	0	0	0	0	0	4 763 000	0	11 154 435
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	908 580 044	0	1 008 094 450	34 066 807	0	32 993 257	0	0	0	942 646 851	0	1 041 087 707
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	A/III/2a - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	908 802 154	0	1 008 284 450	34 066 807	0	32 993 257	40 009	0	28 041	942 908 970	0	1 041 305 748
30	B/II/1 Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B/II/2 Átszorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B/II/3 Egyéb készletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	B/II/5 Növéndék-, hizó és egyéb állatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B/II/1a - ebből: részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
46	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47	C/II/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48	C/I Lekötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49	C/II/1 Forintpénztár	936 925	0	409 625	87 800	0	192 785	78 535	0	87 020	1 103 260	0	689 430
50	C/II/2 Valutapénztár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	936 925	0	409 625	87 800	0	192 785	78 535	0	87 020	1 103 260	0	689 430
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	105 129 950	0	103 441 633	1 875 704	0	1 815 607	1 266 352	0	1 315 495	108 272 006	0	106 572 735
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	105 129 950	0	103 441 633	1 875 704	0	1 815 607	1 266 352	0	1 315 495	108 272 006	0	106 572 735
56	C/IV/1 Kincstárban kívüli devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	C/IV Pénzeszközök (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	106 066 875	0	103 851 258	1 963 504	0	2 008 392	1 344 887	0	1 402 515	109 375 266	0	107 262 165
60	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	34 051 332	0	9 423 023	0	0	0	0	0	0	34 051 332	0	9 423 023
65	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
68	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 205 279	0	781 826	0	0	0	0	0	0	1 205 279	0	781 826
69	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	31 661 764	0	4 196 169	0	0	0	0	0	0	31 661 764	0	4 196 169
70	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	1 184 289	0	4 445 028	0	0	0	0	0	0	1 184 289	0	4 445 028
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	381 103	0	1 028 202	0	0	0	0	0	0	381 103	0	1 028 202
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	71 248	0	57 705	0	0	0	0	0	0	71 248	0	57 705
73	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	472	0	165 276	0	0	0	0	0	0	472	0	165 276
74	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	228 354	0	586 626	0	0	0	0	0	0	228 354	0	586 626
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	81 029	0	218 595	0	0	0	0	0	0	81 029	0	218 595
76	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételre és más nyereségjellegű bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
85	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeselek értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	D/II/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	
88	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
89	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	650 000	0	650 000	
91	D/II/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	D/II/8 Kölségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
98	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
99	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
101	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
103	D/II Kölségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	35 082 435	0	11 101 225	0	0	0	0	0	35 082 435	0	11 101 225	
104	D/II/1 Kölségvetési évét követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
105	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
107	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	39 179 154	0	0	0	0	0	0	0	39 179 154	
109	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
111	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	
113	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	39 169 154	0	0	0	0	0	0	0	39 169 154	
114	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
121	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
123	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
125	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
127	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
131	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
132	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
133	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
134	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
136	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
137	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
139	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
140	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
141	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
142	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
143	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	39 179 154	0	0	0	0	0	0	0	39 179 154	
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	905 491	0	905 491	0	0	0	137 999	0	137 999	1 043 490	0	1 043 490
146	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	35 649	0	35 649	0	0	0	0	0	35 649	0	35 649	
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	869 842	0	869 842	0	0	0	132 514	0	132 514	1 002 356	0	1 002 356
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	5 485	0	5 485	5 485	0	5 485
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszáró kifizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
152	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
153	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
154	D/III/4 Forgatóke elszámolása	100 000	0	150 000	0	0	0	0	0	100 000	0	150 000	
155	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelések elszámolása	4 046 306	0	0	0	0	0	0	0	4 046 306	0	0	
156	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	7 260	0	7 260	
158	D/III/8 Részesezésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 051 797	0	1 055 491	0	0	0	137 999	0	145 259	5 189 796	0	1 200 750
161	D) KÖVETÉLESEK (=D/I+D/II+D/III)	40 134 232	0	51 335 870	0	0	0	137 999	0	145 259	40 272 231	0	51 481 129

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
162	E/II/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	14 858 741	0	3 355 578	260 146	0	509 230	101 940	0	0	15 220 827	3 864 808	
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	E/II/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	14 858 741	0	3 355 578	260 146	0	509 230	101 940	0	0	15 220 827	3 864 808	
167	E/III/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
168	E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-11 756 045	0	0	-143 427	0	0	0	0	0	-11 899 472	0	
169	E/III/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	-11 756 045	0	0	-143 427	0	0	0	0	0	-11 899 472	0	
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
171	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	21 328	15 984	0	34 476	94 878	0	90 976	110 862	146 780	
172	E/III/3 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	21 328	15 984	0	34 476	94 878	0	90 976	110 862	146 780	
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	3 102 696	0	3 376 906	132 703	0	543 706	196 818	0	90 976	3 432 217	4 011 588	
174	F/1 Eredménysemleltü bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	1 208 702	0	0	0	0	0	0	0	1 208 702	
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 000	0	17 097	0	0	0	0	0	0	12 000	17 097	
176	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 000	0	1 225 799	0	0	0	0	0	0	12 000	1 225 799	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 058 117 957	0	1 168 074 283	36 163 014	0	35 546 383	1 719 713	0	1 666 791	1 096 000 684	1 205 287 457	
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 421 928 000	0	1 421 928 000	5 930 630	0	5 930 630	0	0	0	1 427 858 630	1 427 858 630	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-300 628 965	0	-193 126 439	-97 234	0	-97 234	0	0	0	-300 726 199	-193 223 673	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	148 421 817	0	148 421 817	252 197	0	252 197	25 286	0	25 286	148 699 300	148 699 300	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-228 763 973	0	-551 420 768	-2 252 503	0	-5 819 685	-3 566 556	0	-4 429 342	-234 583 032	-561 669 795	
183	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	-322 656 795	0	97 098 387	-3 567 182	0	-377 356	-862 786	0	-142 551	-327 086 763	96 578 480	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	718 300 084	0	922 900 997	265 908	0	-111 448	-4 404 056	0	-4 546 607	714 161 936	918 242 942	
186	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	627 727	0	575 827	18 669	0	0	132 514	0	419 374	778 910	995 201	
189	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	30 000	
190	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	
191	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
192	H/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
193	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
195	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
196	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
197	H/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
198	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
199	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
201	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
202	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
203	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
204	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
205	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
207	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	H/II/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	H/II/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	H/II/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
211	H/II Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	787 727	0	605 827	18 669	0	0	132 514	0	419 374	938 910	1 025 201	
212	H/II/1 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
213	H/II/2 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214	H/II/3 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	257 327	0	0	0	0	0	0	0	257 327	
215	H/II/4 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	H/II/5 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
218	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
219	H/II/6 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
220	H/II/7 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	H/II/8 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
222	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
223	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
224	H/II/9 Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	7 990 807	0	8 310 502	0	0	0	0	0	7 990 807	0	8 310 502	
225	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Lurkó Óvoda			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Önkormányzat mindösszesen		
		Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
226	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
227	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
228	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	7 990 807	0	8 310 502	0	0	0	0	0	0	7 990 807	0	8 310 502
230	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
231	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
232	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
233	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
234	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
235	H/II/ Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 990 807	0	8 567 829	0	0	0	0	0	0	7 990 807	0	8 567 829
236	H/III/1 Kapott előlegek	9 001 301	0	6 504 746	0	0	0	0	0	0	9 001 301	0	6 504 746
237	H/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	110 023	0	110 023	0	0	0	0	0	0	110 023	0	110 023
239	H/III/4 Forgatóke elszámolása (Kincstár)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközvei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	H/III/10 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	9 001 301	0	6 504 746	0	0	0	0	0	0	9 001 301	0	6 504 746
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	17 779 835	0	15 678 402	18 669	0	0	132 514	0	419 374	17 931 018	0	16 097 776
247	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
248	J/1 Eredménysemleltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
249	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 473 945	0	11 761 029	6 018 792	0	7 199 954	5 991 255	0	5 794 024	22 483 992	0	24 755 007
250	J/3 Halasztott eredménysemleltü bevételek	311 564 093	0	217 733 855	29 859 645	0	28 457 877	0	0	0	341 423 738	0	246 191 732
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	322 038 038	0	229 494 884	35 878 437	0	35 657 831	5 991 255	0	5 794 024	363 907 730	0	270 946 739
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 058 117 957	0	1 168 074 283	36 163 014	0	35 546 383	1 719 713	0	1 666 791	1 096 000 684	0	1 205 287 457

Vagyonkimutatás 2024.12.31.

Hajmáskér Község Önkormányzata

Főkönyv megnevezés	Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
	Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 01111292 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke	132 360	132 360	0	0	0	0	0	0	0	132 360	132 360	0
N 011211222 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	53 804 000	0	53 804 000	0	0	0	0	0	0	53 804 000	0	53 804 000
N 011211322 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	289 349 241	40 557 213	248 792 028	0	0	0	0	0	0	289 349 241	40 557 213	248 792 028
N 011211332 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	445 635 385	13 147 417	432 487 968	0	0	0	0	0	0	445 635 385	13 147 417	432 487 968
N 011211442 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő építmények aktivált állományának értéke	29 870 393	2 515 716	27 354 677	0	0	0	0	0	0	29 870 393	2 515 716	27 354 677
N 0112114811 Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 116 000	1 087 483	1 028 517	0	0	0	0	0	0	2 116 000	1 087 483	1 028 517
N 01131912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	9 208 778	9 208 778	0	0	0	0	0	0	0	9 208 778	9 208 778	0
N 01131913 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	1 423 190	1 423 190	0	0	0	0	0	0	0	1 423 190	1 423 190	0
N 01131923 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11 992 000	11 992 000	0	0	0	0	0	0	0	11 992 000	11 992 000	0
K 011319243 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	11	11	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0
N 11112 Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	1 000 000	967 890	32 110	1 000 000	0	-1 000 000	1 000 000	32 110	-967 890	0	0	0
N 111912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	143 575	143 575	0	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	1 143 575	1 143 575	0
K 1119142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	80 311	80 311	0	0	0	0	0	0	0	80 311	80 311	0
N 112912 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	14 524 760	14 524 760	0	0	0	0	0	0	0	14 524 760	14 524 760	0
K 1129142 Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke	72 631	72 631	0	0	0	0	0	0	0	72 631	72 631	0
N 1211112 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű termőföldek aktivált állományának értéke	110 927 700	0	110 927 700	8 637 000	8 637 000	0	0	0	0	110 927 700	0	110 927 700
N 121112 Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	7 056 000	0	7 056 000	0	0	0	0	0	0	7 056 000	0	7 056 000

N 121113	Üzleti (forgalomképes) termőföldek aktivált állományának értéke	111 052 441	0	111 052 441	2 141 222	97 611	-2 043 611	0	0	0	109 008 830	0	109 008 830
N 1211212	Korlátozottan forgalomképes lakótelkek aktivált állományának értéke	5 150 000	0	5 150 000	0	0	0	0	0	0	5 150 000	0	5 150 000
N 1211222	Korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	9 490 000	0	9 490 000	0	0	0	0	0	0	9 490 000	0	9 490 000
N 1211223	Üzleti (forgalomképes) egyéb célú telkek aktivált állományának értéke	8 390 000	0	8 390 000	0	0	0	0	0	0	8 390 000	0	8 390 000
N 1211322	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	43 193 600	2 749 822	40 443 778	0	0	0	0	0	0	43 193 600	2 749 822	40 443 778
N 1211323	Üzleti (forgalomképes) értékét nem csökkentő épületek aktivált állományának értéke	67 270 696	41 848	67 228 848	0	0	0	0	0	0	67 270 696	41 848	67 228 848
N 12113311	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb épületek aktivált állományának értéke	3 196 000	1 780 270	1 415 730	0	0	0	0	63 920	63 920	3 196 000	1 844 190	1 351 810
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	86 207 383	28 809 749	57 397 634	0	0	0	0	1 724 148	1 724 148	86 207 383	30 533 897	55 673 486
N 12114411	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	50 567 114	4 104 701	46 462 413	0	0	0	0	0	0	50 567 114	4 104 701	46 462 413
N 1211442	Korlátozottan forgalomképes értékét nem csökkentő műemléki védettségű építmények aktivált állományának értéke	1 699 519	140 260	1 559 259	0	0	0	0	0	0	1 699 519	140 260	1 559 259
N 12114811	Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	573 373 267	180 039 274	393 333 993	0	789 033	789 033	0	17 173 340	17 173 340	574 162 300	197 212 614	376 949 686
N 12114812	Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	2 017 000	257 955	1 759 045	0	0	0	0	60 510	60 510	2 017 000	318 465	1 698 535
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	8 707 379	2 998 799	5 708 580	0	120 275 956	120 275 956	0	2 541 145	2 541 145	128 983 335	5 539 944	123 443 391
N 1211483	Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	18 361 124	3 350 576	15 010 548	0	0	0	0	547 044	547 044	18 361 124	3 897 620	14 463 504
N 12192482	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	59 000	59 000	0	0	0	0	0	0	0	59 000	59 000	0
N 131113	Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke	1 764 291	1 176 630	587 661	669 291	0	-669 291	669 291	363 549	-305 742	1 095 000	870 888	224 112
N 131122	Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	2 617 310	2 372 108	245 202	2 401 010	1 697 400	-703 610	2 401 010	321 949	-2 079 061	1 913 700	293 047	1 620 653
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	19 032 721	6 072 568	12 960 153	0	920 700	920 700	0	2 780 902	2 780 902	19 953 421	8 853 470	11 099 951
K 1311242	Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	119 857	119 857	0	119 857	119 857	0	0	0	0
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	515 568	515 568	0	515 568	515 568	0	0	0	0
N 131133	Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke	162 000	0	162 000	0	0	0	0	0	0	162 000	0	162 000
N 131163	Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke	14 700 000	7 223 941	7 476 059	0	0	0	0	2 940 000	2 940 000	14 700 000	10 163 941	4 536 059
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	5 181 148	5 181 148	0	0	669 291	669 291	0	669 291	669 291	5 850 439	5 850 439	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	1 824 321	1 824 321	0	0	0	0	0	0	0	1 824 321	1 824 321	0
N 13191211	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	4 466 800	4 466 800	0	0	0	0	0	0	0	4 466 800	4 466 800	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	5 730 437	5 730 437	0	0	2 401 010	2 401 010	0	2 401 010	2 401 010	8 131 447	8 131 447	0

N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	19 870 840	19 870 840	0	0	0	0	0	0	0	19 870 840	19 870 840	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kísértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	119 857	119 857	0	119 857	119 857	119 857	119 857	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	11 956 272	11 956 272	0	272 165	808 356	536 191	272 165	808 356	536 191	12 492 463	12 492 463	0
N 1319163	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke	7 340 000	7 340 000	0	0	0	0	0	0	0	7 340 000	7 340 000	0
K 13198243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kísértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	0	0	0	0	41 556	41 556	0	41 556	41 556	41 556	41 556	0
P 16223	Üzleti (forgalomképes) saját tulajdonban lévő tartós részesedések állománya nem pénzügyi vállalkozásban	2 780 000	0	2 780 000	2 590 000	0	-2 590 000	0	0	0	190 000	0	190 000
N 18224812	Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények állományának értéke	217 451	2 181	215 270	3 638 616	3 421 165	-217 451	2 181	0	-2 181	0	0	0
Összesen		2 063 714 449	393 402 835	1 670 311 614	21 984 729	141 514 360	119 529 631	4 980 072	34 224 112	29 244 040	2 183 244 080	422 646 875	1 760 597 205

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 11112	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok aktivált állományának értéke	115 100	75 091	40 009	60 100	0	-60 100	60 100	11 968	-48 132	55 000	26 959	28 041
N 111912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke	123 938	123 938	0	0	60 100	60 100	0	60 100	60 100	184 038	184 038	0
K 1119141	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	95 700	95 700	0	0	0	0	0	0	0	95 700	95 700	0
K 1119142	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke	126 674	126 674	0	0	0	0	0	0	0	126 674	126 674	0
N 112912	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke	394 985	394 985	0	0	0	0	0	0	0	394 985	394 985	0
N 1319112	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke	1 749 446	1 749 446	0	0	0	0	0	0	0	1 749 446	1 749 446	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	413 391	413 391	0	0	30 157	30 157	0	30 157	30 157	443 548	443 548	0
N 1319122	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	169 000	169 000	0	0	0	0	0	0	0	169 000	169 000	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	794 561	794 561	0	0	0	0	0	0	0	794 561	794 561	0
Összesen		3 982 795	3 942 786	40 009	60 100	90 257	30 157	60 100	102 225	42 125	4 012 952	3 984 911	28 041

Lurkó Óvoda

Főkönyv megnevezés		Nyitó értékek (Ft)			Bruttó változás (Ft)			Écs (Ft)			Záró értékek (Ft)		
		Bruttó	ÉCS	Nettó	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Csökkenés	Növekedés	Összesen	Bruttó	ÉCS	Nettó
N 121112	Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke	1 559 000	0	1 559 000	0	0	0	0	0	0	1 559 000	0	1 559 000
N 1211332	Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke	36 168 859	8 094 748	28 074 111	0	0	0	0	723 378	723 378	36 168 859	8 818 126	27 350 733
N 1211482	Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke	4 390 590	756 566	3 634 024	0	0	0	0	131 718	131 718	4 390 590	888 284	3 502 306
N 131123	Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	1 506 590	706 918	799 672	0	0	0	0	218 454	218 454	1 506 590	925 372	581 218
K 1311243	Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke	0	0	0	9 441	9 441	0	9 441	9 441	0	0	0	0
N 1319113	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke	357 000	357 000	0	0	0	0	0	0	0	357 000	357 000	0
K 13191143	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0
N 1319123	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 155 700	1 155 700	0	0	0	0	0	0	0	1 155 700	1 155 700	0
K 13191242	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	35 432	35 432	0	0	0	0	0	0	0	35 432	35 432	0
K 13191243	Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke	3 151 477	3 151 477	0	0	9 441	9 441	0	9 441	9 441	3 160 918	3 160 918	0
Összesen		48 444 648	14 377 841	34 066 807	9 441	18 882	9 441	9 441	1 092 432	1 082 991	48 454 089	15 460 832	32 993 257

Hajmáskér Község Önkormányzata 2024.12.31. maradvány kimutatás

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	388 808 335	6 000 223	655 002	395 463 560
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	203 006 295	90 998 287	101 302 041	395 306 623
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	185 802 040	-84 998 064	-100 647 039	156 937
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 554 556	86 636 814	102 689 907	295 881 277
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	193 933 265	0	0	193 933 265
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-87 378 709	86 636 814	102 689 907	101 948 012
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	98 423 331	1 638 750	2 042 868	102 104 949
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	98 423 331	1 638 750	2 042 868	102 104 949
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	1 638 750	2 042 868	3 681 618
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	98 423 331	0	0	98 423 331
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	0	0	0	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált eredménykutatása 2024.12.31.

	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata			Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal			Lurkó Óvoda			Önkormányzat összesen		
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményzsemléletü bevételék	77 009 769	0	119 097 654	0	0	0	0	0	0	77 009 769	0	119 097 654
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemléletü bevételék	10 830 024	0	20 453 013	40 000	0	80 000	530 190	0	512 633	11 400 214	0	21 045 646
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzsemléletü bevételék	4 960 285	0	4 550 101	0	0	0	0	0	0	4 960 285	0	4 550 101
04	I Tevékenység nettó eredményzsemléletü bevételék (=01+02+03)	92 800 078	0	144 100 768	40 000	0	80 000	530 190	0	512 633	93 370 268	0	144 693 401
05	04 Saját termelésü készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	05 Saját előállításü eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	06 Központi működési célü támogatások eredményzsemléletü bevételék	203 310 183	0	236 698 502	75 966 097	0	85 059 050	83 998 678	0	100 710 419	363 274 958	0	422 467 971
09	07 Egyéb működési célü támogatások eredményzsemléletü bevételék	15 584 347	0	4 033 916	1 676 362	0	5 598 761	0	0	0	17 260 709	0	9 632 677
10	08 Felhalmozási célü támogatások eredményzsemléletü bevételék	3 000 000	0	93 598 940	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	93 598 940
11	09 Különféle egyéb eredményzsemléletü bevételék	3 218 039	0	24 375 643	270 684	0	321 461	4 660	0	1 406 756	3 493 383	0	26 103 860
12	III Egyéb eredményzsemléletü bevételék (=06+07+08+09)	225 112 569	0	358 707 001	77 913 143	0	90 979 272	84 003 338	0	102 117 175	387 029 050	0	551 803 448
13	10 Anyagköltség	6 267 324	0	8 536 343	1 069 540	0	1 593 222	911 231	0	2 346 712	8 248 095	0	12 476 277
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 009 396	0	53 552 111	7 666 894	0	8 364 915	17 384 287	0	20 939 388	71 060 577	0	82 856 414
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 807 814	0	10 585 978	0	0	0	0	0	0	6 807 814	0	10 585 978
17	IV Anyagjellegü ráfordítások (=10+11+12+13)	59 084 534	0	72 674 432	8 736 434	0	9 958 137	18 295 518	0	23 286 100	86 116 486	0	105 918 669
18	14 Bérköltség	45 973 289	0	36 946 993	51 072 087	0	60 759 481	52 329 744	0	61 911 321	149 375 120	0	159 617 795
19	15 Személyi jellegü egyéb kifizetések	24 652 392	0	24 842 453	9 221 693	0	9 035 032	3 465 761	0	3 684 623	37 339 846	0	37 562 108
20	16 Bérjárulékok	6 736 657	0	5 578 593	8 044 050	0	9 332 438	6 440 166	0	7 576 979	21 220 873	0	22 488 010
21	V Személyi jellegü ráfordítások (=14+15+16)	77 362 338	0	67 368 039	68 337 830	0	79 126 951	62 235 671	0	73 172 923	207 935 839	0	219 667 913
22	VI Értékcsökkenési leírás	35 272 484	0	26 779 477	151 072	0	42 125	1 226 537	0	1 082 991	36 650 093	0	27 904 593
23	VII Egyéb ráfordítások	465 857 765	0	238 884 911	1 590 594	0	2 074 611	6 342 986	0	5 465 152	473 791 345	0	246 424 674
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-319 664 474	0	97 100 910	-862 787	0	-142 552	-3 567 184	0	-377 358	-324 094 445	0	96 581 000
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	18 Részesedésekből származó eredményzsemléletü bevételék, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsemléletü bevételék, árfolyamnyereségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegü eredményzsemléletü bevételék	143	0	77	1	0	1	2	0	2	146	0	80
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemléletü bevételék (>=21a+21b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményzsemléletü bevételék (=17+18+19+20+21)	143	0	77	1	0	1	2	0	2	146	0	80
33	22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	2 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 590 000	0	0
34	23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegü ráfordítások	402 464	0	2 600	0	0	0	0	0	0	402 464	0	2 600
36	25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesztése (>=25a+25b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	25a - ebből: lekötött bankbetétek értékesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 992 464	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 992 464	0	2 600
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 992 321	0	-2 523	1	0	1	2	0	2	-2 992 318	0	-2 520
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-322 656 795	0	97 098 387	-862 786	0	-142 551	-3 567 182	0	-377 356	-327 086 763	0	96 578 480

Pénzeszközök állományának levezetése

ország	Megnevezés	Hajmáskér Község Önkormányzata	Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal	Lurkó Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	202 517 417	1 344 887	1 963 504	205 825 808
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	717 580	78 535	87 800	883 915
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	201 799 837	1 266 352	1 875 704	204 941 893
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-96 450 542	57 628	44 888	-96 348 026
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-423 662 309	-90 998 287	-101 302 041	-615 962 637
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	521 733 374	92 637 037	103 344 909	717 715 320
07	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]</i>	-194 114 563	-1 577 764	-1 979 488	-197 671 815
32	<i>Forgótőke elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3654]</i>	50 000			50 000
34	<i>Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydőszaki forgalma [+/-3657]</i>		7 260		7 260
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydőszaki forgalma összesen [+/-366] (37+38)	21 328	-3 902	18 492	35 918
38	Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgydőszaki forgalma [+/-3662]	21 328	-3 902	18 492	35 918
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)	2 496 555			
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	2 875 911			
41	Egyéb kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36712]	-379 356			
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	103 851 258	1 402 515	2 008 392	107 262 165
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	103 851 258	1 402 515	2 008 392	107 262 165

Hajmáskér Község Önkormányzata konszolidált bevételei és kiadásai 3 éves tervadatokkal

Forintban

Sor-szám	BEVÉTELEK	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	93 566 750	101 668 484	101 668 484	101 668 484
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	81 787 278	96 753 336	96 753 336	96 753 336
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	50 018 312	51 634 301	51 634 301	51 634 301
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 835 079	11 101 084	11 101 084	11 101 084
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	-	-	-
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	491 083	-	-	-
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	236 698 502	261 157 205	261 157 205	261 157 205
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)	B16	17 140 709	3 508 797	3 508 797	3 508 797
9	ebből: központi költségvetési szervek	B16	-	2 059 095	2 059 095	2 059 095
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	B16	-	-	-	-
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	B16	-	-	-	-
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B16	7 980 000	1 140 000	1 140 000	1 140 000
11	ebből: elkülönített állami pénzalapok	B16	7 484 347	309 702	309 702	309 702
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	1 676 362	-	-	-
13	ebből: társulások és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
14	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
15	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	B16	-	-	-	-
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32)	B1	253 839 211	264 666 002	264 666 002	264 666 002
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	-	-	-	-
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)	B25	3 000 000	-	-	-
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)	B2	3 000 000	-	-	-
22	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83)	B311	-	-	-	-
23	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó	B311	-	-	-	-
24	Jövedelemadók (=80+84)	B31	-	-	-	-
25	Vagyoni típusú adók (=109+...+116)	B34	9 341 497	8 000 000	8 000 000	8 000 000
109	ebből: építményadó	B34	-	-	-	-
110	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	-	-	-	-
26	ebből: magánszemélyek kommunális adója	B34	9 341 497	8 000 000	8 000 000	8 000 000
112	ebből: telekadó	B34	-	-	-	-
113	ebből: luxusadó	B34	-	-	-	-
114	ebből: cégautóadó	B34	-	-	-	-
115	ebből: közművezetékek adója	B34	-	-	-	-
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	-	-	-	-
27	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+136)	B351	59 549 655	60 000 000	60 000 000	60 000 000
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	-	-	-	-
119	ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
120	ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
121	ebből: energia ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó	B351	-	-	-	-
123	ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték	B351	-	-	-	-
28	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	59 549 655	60 000 000	60 000 000	60 000 000
29	Gépjárműadók (=143+...+146)	B354	-	-	-	-
143	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	-	-	-	-
30	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	-	-	-	-
33	Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147)	B35	59 549 655	60 000 000	60 000 000	60 000 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+...+176)	B36	1 053 887	1 100 000	1 100 000	1 100 000
36	ebből: egyéb bírság	B36	-	-	-	-
37	Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164)	B3	69 945 039	69 100 000	69 100 000	69 100 000
38	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-	-	-	-
39	Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181)	B402	1 327 544	1 100 000	1 100 000	1 100 000
40	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel	B402	17 500	-	-	-
41	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj	B402	-	-	-	-
42	Közvetített szolgáltatások értéke (>=183)	B403	6 946 110	7 000 000	7 000 000	7 000 000
43	ebből: államháztartáson belül	B403	3 197	-	-	-
44	Tulajdonosi bevételek (>=185+...+190)	B404	5 513 980	3 000 000	3 000 000	3 000 000
45	Ellátási díjak	B405	6 052 575	6 050 000	6 050 000	6 050 000
46	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 312 211	4 603 500	4 603 500	4 603 500
47	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	398 000	-	-	-
48	Kamatbevételek (>=195+196+197)	B408	146	110	110	110
	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	107 650	-	-	-
49	Egyéb működési bevételek (>=204+205+206)	B411	364 964	105 000	105 000	105 000

50	Működési bevételek (=178+179+182+184+191+...+194+198+203)	B4	26 023 180	21 858 610	21 858 610	21 858 610
208	Immateriális javak értékesítése (>=209)	B51	-	-	-	-
209	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár	B51	-	-	-	-
51	Ingatlanok értékesítése (>=211)	B52	-	394 000	394 000	394 000
211	ebből: termőföld-eladás bevételei	B52	-	-	-	-
212	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-	-
213	Részesedések értékesítése (>=214)	B54	-	-	-	-
52	ebből: privatizációból származó bevétel	B54	-	-	-	-
215	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-	-
52	Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215)	B5	-	394 000	394 000	394 000
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	650 000	-	-	-
	ebből: nonprofit gazd.társaságoknak működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B64	650 000	-	-	-
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+239)	B65	120 000	120 000	120 000	120 000
54	ebből: egyéb vállalkozások	B65	120 000	120 000	120 000	120 000
55	Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229)	B6	770 000	120 000	120 000	120 000
264	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253)	B7	-	-	-	-
56	Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264)	B1-B7	353 577 430	356 138 612	356 138 612	356 138 612
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812				
57	Előző évi maradvány igénybevétele	B813	195 947 867	102 104 949	102 104 949	102 104 949
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	8 150 192	-	-	-
59	Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás	B816	159 964 775	219 492 204	219 492 204	219 492 204
60	Finanszírozási bevételek összesen	B8	364 062 834	321 597 153	321 597 153	321 597 153
61	BEVÉTELEK összesen (=43+79+177+207+216+240+264+268)	B1-B8	717 640 264	677 735 765	677 735 765	677 735 765
Sor- szám	KIADÁSOK	Rovat- szám	2024. évi teljesítés	2025.	2026.	2027.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
62	Személyi juttatások összesen (=15+19)	K1	184 688 586	227 364 410	227 364 410	227 364 410
63	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	21 405 742	30 169 680	30 169 680	30 169 680
64	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)	K3	100 512 893	155 889 850	155 889 850	155 889 850
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114)	K4	1 341 273	1 000 000	1 000 000	1 000 000
66	Elvonások és befizetések	K502	14 485 069	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=168+...+177)	K506	10 916 954	13 000 000	13 000 000	13 000 000
	Nonprofit gazd.társaságoknak műk.célú visszatérítendő támogtás	K508	-			
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+...+203)	K512	2 044 917	1 085 000	1 085 000	1 085 000
69	Tartalékok	K513	-	5 099 855	5 099 855	5 099 855
70	Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204)	K5	27 446 940	19 184 855	19 184 855	19 184 855
71	Beruházások (=206+207+209+...+213)	K6	3 748 469	15 054 264	15 054 264	15 054 264
72	Felújítások (=215+...+218)	K7	23 692 263	1 270 000	1 270 000	1 270 000
243	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=244+...+253)	K84	20 302 641	-	-	-
246	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	20 302 641	-	-	-
268	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=269+...+278)	K88	34 251 654	-	-	-
275	ebből: egyéb vállalkozások	K88	34 251 654	-	-	-
279	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268)	K8	54 554 295	-	-	-
73	Költségvetési kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279)	K1-K8	417 390 461	449 933 059	449 933 059	449 933 059
	Befektetési célú gelföldi értékpapírok vásárlása	K912		-	-	-
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	7 611 226	8 310 502	8 310 502	8 310 502
75	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	K915	159 964 775	219 492 204	219 492 204	219 492 204
76	Finanszírozási kiadások	K9	167 576 001	227 802 706	227 802 706	227 802 706
77	Kiadások összesen (K1-K9)	K1-K9	584 966 462	677 735 765	677 735 765	677 735 765

Hajmáskér Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2024. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés összege (Ft-ban)
1.	ÉDÁSZ Zrt.	190 000
2.		
ÖSSZESEN:		190 000

ELŐTERJESZTÉS

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2025. május 28. napján tartandó önálló ülésére

Tárgy: Környezeti vizsgálattal kapcsolatos döntés Hajmáskér község – 040/32 hrsz-ú ingatlanon tervezett beépítés kialakításával kapcsolatos - településrendezési eszközeinek módosítása során

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Melléklet: környezeti vizsgálattal kapcsolatos államigazgatási vélemények

Tisztelt Képviselő-testület!

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2024. (VI. 26.) számú képviselő-testületi határozatával befogadta a Hajmáskér Invest 2021 Kft. kérelmét a településrendezési eszközök módosítása tárgyában, amelynek célja a Hajmáskér 040/32 hrsz-ú ingatlanon biomassza erőmű kialakítása az épületmagasság értékének emelésével.

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó eljárást az önkormányzat megindította.

A véleményezési eljárást megelőzően az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatás jelentősége, valamint a környezeti vizsgálat szükségessége eseti meghatározás alapján dönthető el.

Ennek megfelelően kérte az önkormányzat a 2/2005.(I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés alapján az illetékes, környezet védelméért felelős szerveket, hogy nyilatkozzanak a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően a környezeti hatás jelentőségéről.

Nyilatkozatot tettek az alábbi államigazgatási szervek:

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda	Környezeti vizsgálat készítését szükségesnek ítélte
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága	Környezeti vizsgálat készítését szükségesnek ítélte
Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	A megkeresést áttette az illetékességgel rendelkező Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	Véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.
Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály	Javasolja a környezeti vizsgálat lefolytatását
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Erdészeti Osztály	Nem kíván véleményt alkotni.
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztály	Környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Közegészségügyi és Járványügyi Osztály	Környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály	Környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Természetvédelmi Osztály	Környezeti vizsgálat készítését szükségesnek ítélte

Az államigazgatási szervek közül a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Természetvédelmi Osztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági

Osztálya, valamint a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda úgy ítélte, hogy **környezeti vizsgálat lefolytatását szükségesnek tartják.**

Az államigazgatási szervek által tett nyilatkozatok jelen előterjesztés *1. melléklete*.

A környezeti vizsgálat kidolgozásra került, és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Eljr.) egyszerűsített eljárásokra vonatkozó 68. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az egyeztetése megtörtént.

A környezeti vizsgálatban észrevételt tettek:

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Közegészségügyi és Járványügyi Osztály	Észrevételt nem tett, kifogást nem emelt.
Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ	Észrevételt, módosítási javaslatot érintettség híján nem kíván tenni.
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Koordinációs Osztály	Észrevételt nem tett.
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály	Észrevételt nem tett.
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	Véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.
Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály	Nem tartotta szükségesnek a dokumentáció kiegészítését.
Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály	Kifogást nem emel, de felhívja a figyelmet arra, hogy tervezett tereprendezés és építési tevékenység megkezdése előtt a környezeti hatásvizsgálatnak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálatot kell lefolytatni.
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda	Környezeti vizsgálat tartalmával egyetért.
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 313-7/2025. iktatószámú állásfoglalása	Táj- és természetvédelmi szempontból kifogást emel, a dokumentáció pontosítását, kiegészítését kéri.
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 313-9/2025. iktatószámú állásfoglalása	Korábbi véleményét kiegészíti, kéri telepítési tanulmányterv csatolását.
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 313-17/2025. iktatószámú állásfoglalása	A környezeti értékelést elfogadja.
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Természetvédelmi Osztály	A környezeti értékelést elfogadja.

Az államigazgatási szervek véleményei jelen előterjesztés *2. melléklete*.

Partneri észrevétel a környezeti vizsgálatban kapcsolatban nem érkezett.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 313-7/2025. valamint 313-9/2025. iktatószámú véleményében kért módosításokkal a környezeti értékelés kiegészült, melyet a kért telepítési tanulmánytervvel együtt a jelen előterjesztéshez mellékelünk (*3. és 4. melléklet*).

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a napirendet vitassa meg, és döntsön a napirenddel kapcsolatban a határozati javaslat szerint.

Hajmáskér, 2025. május 23.

Köbli Miklós s.k.
polgármester

határozati javaslat:

.../2025. (...) Határozat:

Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Környezeti vizsgálattal kapcsolatos döntés Hajmáskér község – 040/32 hrsz-ú ingatlanon tervezett beépítés kialakításával kapcsolatos - településrendezési eszközeinek módosítása során” tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

- 1.) Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Hajmáskér község hatályos településrendezési eszközeinek módosítása során kidolgozásra került környezeti vizsgálat - az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet valamint a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet alapján - a környezet védelméért felelős szervek és partnerek megkeresése megtörtént. A megkeresett szervek megadták véleményüket a környezeti vizsgálattal kapcsolatban.
- 2.) A képviselő-testület elfogadva a környezet védelméért felelős szervek véleményét, környezeti értékelést elfogadja.
- 3.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e döntését küldje meg az illetékes környezet védelméért felelős szervezeteknek.

Határidő: azonnal

Felelős: Köbli Miklós polgármester



Ügyiratszám: VE/05/1389-2/2024.
Ügyintéző: Szlobodáné Bártfai Gabriella
Telefon: 06-88/579-344
Hiv.szám: H/2295-4/2024.

Tárgy: Hajmáskér község településrendezési eszközeinek módosítása a Hajmáskér 040/32 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan
– **környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése** –

Köbli Miklós
polgármester részére
Hajmáskér község Önkormányzata
(Hivatali kapu)

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2024. július 22-én kelt, hivatkozott számú levelében tájékoztatott, hogy Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközeinek módosítását határozta el. Kérte, hogy mint – az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SKVr.) 3. melléklete szerint – a környezet védelméért felelős szerv nyilatkozzak a környezeti vizsgálat szükségességéről.

Tervezési feladat:

A hatályos településrendezési eszközeinek módosítása a 040/32 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan a tervezett biomassa erőmű megvalósíthatósága érdekében. Az ingatlan övezeti besorolásának módosítása, az építménymagasság értékének 6,5 m-ről 7,5 m-re történő növelése, valamint az Országos ökológiai hálózat magterülete határának módosítása és a 040/32 hrsz. alatti területnek – a kapcsolódó úthálózat egy részével együtt – az Országos ökológiai hálózat magterülete alól történő kivonása tervezett.

A tervezési feladatok a felmerült változtatási szándékoknak megfelelően várhatóan a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és annak mellékletét képező szabályozási terv módosítását teszik szükségessé.

Környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége:

A SKVr. 1. § (3) bekezdése szerint a várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége [a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43. § (5) bekezdés b) pontja] a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál.

A környezeti vizsgálat lefolytatásában az állami főépítész hatáskörében eljáró illetékes vármegyei kormányhivatal – a SKVr. 4. § (2) bekezdése, és 3. számú melléklete alapján, érintettség esetén – **az épített környezet védelmére kiterjedően** vesz részt.

A beruházás léptékére és jellegére, valamint a település belterületének közelségére, valamint a beépítési intenzitás növekedésére figyelemmel **szükségesnek tartom a környezeti vizsgálat lefolytatását és a környezeti értékelés elkészítését.**

A tervezett módosítási szándékok megvalósíthatóságát és a feltárt környezeti hatások mértékének csökkentésére irányuló szükséges intézkedéseket nagymértékben meghatározzák és befolyásolják a területrendezési tervekben, különös tekintettel a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben* megfogalmazott követelmények. Előbbiek okán az alátámasztó javaslat részeként elkészülő települési környezeti értékelésben kérem részletesen kidolgozni a településtervezési várható környezeti hatásainak, következményeinek feltárása [a *településtervezési tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.419.) 2. melléklet 2.4. pont], a településtervezési és a tervi elemek részletes értékeléséből levont következtetések [Eljr.419. 2. melléklet 2.5. pont] munkarészeket, továbbá a megvalósulás során várható jelentős kedvezőtlen környezeti hatások megelőzésére, elkerülésére, csökkentésére, ellensúlyozására irányuló településrendezési intézkedéseket [Eljr.419. 2. melléklet 2.6. pont]. Az Eljr.419. 2. mellékletében meghatározott további munkarészeket csak az indokolt és szükséges mértékben kérem kidolgozni.

Előzők mellett **kérem részletesen meghatározni a tájba illesztést szolgáló intézkedéseket is** (pl. takaró növényesítések, alapterületi korlát, építési helyek stb.).

Felhívom az Önkormányzat figyelmét, hogy az SKVr. 8. § (1) bekezdése alapján a környezeti értékelés a terv-, illetve programdokumentáció önálló része, illetve munkarésze. A környezeti értékelés egyes részeit a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő részszerkezetű területeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készíti el.

Az Eljr.419. 59. § (2) bekezdése szerint a településtervezési, kézikönyv és településképi rendelet készítését és módosítását az önkormányzat képviselő-testületének

- a) a készítés vagy módosítás tényét,
 - b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való megfelelést,
 - c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területtelé nyilvánítást és
 - d) az Eljr.419. 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását
- együttesen tartalmazó döntése alapozza meg.

Megállapítottam, hogy a megküldött dokumentáció az Önkormányzat fentiek szerinti döntését **nem tartalmazza. Kérem pótolni.**

Tájékoztatásként felhívom a figyelmet az alábbiakra:

Hajmáskér község településrendezési eszközei a 2021. június 30-át megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján kerültek elfogadásra. Előbbiek okán **a településrendezési eszközöknek az épített környezet alakításáról és védelméről** szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 60. § (9) bekezdése szerinti **2027. június 30-ig történő módosítása**

- az Eljr.419. 78. § (1) b) pontja alapján, 2022. július 1-ét követően **az Eljr.419. VIII-IX. Fejezet eljárási rendelkezései szerint**, továbbá
- *az országos településrendezési és építési követelményekről* szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 121. § (2) bekezdése alapján **az OTÉK 2021. július 15-ig hatályos II. fejezete, valamint 1. és 2. számú melléklete és a településrendezési eszköz módosításakor hatályos III. fejezete figyelembevételével történhet.**

A SKVr. 5. § (1)-(3) bekezdései szerint, ha a kidolgozó véleménye a környezeti vizsgálat szükségességéről eltér a környezet védelméért felelős szervek véleményétől, a kidolgozó végleges döntését megelőzően az indokok tisztázása érdekében megbeszélést tart az érintett szervekkel. Ezt követően a kidolgozó hivatalos értesítőjében vagy más, a nyilvánosság tájékoztatására alkalmas egyéb módon, továbbá ha van honlapja, azon is **nyilvánosságra hozza döntését és annak indokait, továbbá, ha a környezet védelméért felelős szervek véleményétől eltérően úgy döntött, hogy a környezeti vizsgálat nem szükséges, az eltérés tényét is.**

Döntéséről és indokairól a kidolgozó értesíti a várható környezeti hatások jelentőségének eldöntésébe bevont környezet védelméért felelős szerveket.

A SKVr. a terv és a program kidolgozójának felelősségi körébe utalja a szabályszerű környezeti vizsgálat lefolytatását, ami azt jelenti, hogy egy későbbi ellenőrzés során is a kidolgozó tartozik felelősséggel az eljárás esetleges hiányos lefolytatásáért. Ezért amennyiben a partnerségi egyeztetések során a tervezett módosítással kapcsolatosan egy későbbi társadalmi szerv megkeresése, lakossági bejelentéssel kapcsolatosan induló törvényességi felügyeleti eljárás során a Kúria utólagosan megsemmisítheti a helyi építési szabályzat módosítását, amennyiben az önkormányzat döntését és annak indoklását nem tartja megalapozottnak.

Az állami főépítési szakmai feladatokat a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a SKVr. 4. §-a (2) bekezdése és a 3. számú melléklet II.2. táblázat b) pontja alapján látom el.

Veszprém, 2024. augusztus 2.

**Tisztelettel
Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:**

**Németh Zsolt
állami főépítész**



Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

8229 Csopak, Kossuth u. 16.
Telefon: 87/555-260
Fax: 87/555-261
E-mail: bfnp@bfnp.hu
BFNPI KRID: 545266339

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Ügyiratszám: 3442-2/2024
Ügyintézőnk: Tóth Livia ☎ 87/555-309
Ügyintézőjük: -

Tárgy: Hajmáskér Község településrendezési eszközeinek
módosítása a 040/32 hrsz.-ú ingatlant érintően
egyszerűsített eljárásban – környezeti értékelés
szükségességének eldöntése

Melléklet:
Hivatkozási szám: H/2295-4/2024

Hajmáskér Község Önkormányzata

Köbli Miklós
polgármester

8192 Hajmáskér
Kossuth Lajos u. 31.

Tisztelt Polgármester Úr!

Igazgatóságunkhoz 2024. július 25-én érkezett megkeresésükre, Hajmáskér Község településrendezési eszközeinek módosításához környezeti vizsgálat szükségességével kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk.

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezte a hatályos településrendezési eszközeinek módosítását, a módosítás a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68. §-a szerinti **egyszerűsített eljárásban** történik.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §. f) pontja, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, illetve az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésének a) pontja, valamint a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján véleményezi a településrendezési eszközöket.

A megkeresés az alábbi módosítást tartalmazza:

A módosítás célja, hogy a Hajmáskér 040/32 hrsz.-ú jelenleg Gksz-1 építési övezeti besorolású ingatlanon tervezett biomassa erőmű kialakítása meg tudjon valósulni. Ennek érdekében a HÉSZ övezeti besorolásának módosítása szükséges, az építménymagasság értékének 6,5 m-ről 7,5 m-re történő növelése, valamint az országos ökológiai hálózat magterület övezet határának módosítása és a 040/32 hrsz. alatti területnek - a kapcsolódó úthálózat egy részével együtt - az országos ökológiai hálózat magterület övezetből történő kivonása.

Tájékoztatjuk, hogy a módosítással érintett ingatlan ex lege védett természeti értéket nem érint, nem része országos természetvédelmi oltalom alatt álló területnek és a Natura 2000 hálózatnak. Az ingatlan a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MaTrT) szerinti **országos ökológiai hálózat magterület övezetébe**

tartozik, a MaTrT 25. § (6) bekezdése szerint az ökológiai hálózat magterületének övezetében az erőművek közül csak háztartási méretű kiserőmű létesíthető épületen elhelyezve. Az tervezéssel érintett ingatlan a MaTrT szerinti **tájképvédelmi terület övezetébe tartozik**, az övezetre vonatkozó előírásokat a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) tartalmazza. Az MvM rendelet 4. § (4) bekezdése értelmében **a tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.**

A fentiekén kívül tájékoztatjuk, hogy az érintett ingatlantól nyugati irányban kb. 100 méterre a HUBF20017 Kádártai dolomitmezők elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, keleti irányban kb. 400 méterre a HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület található.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) tájvédelmi része, a 6-7. §-ok szerint többek között kimondják, hogy:

- A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegzetességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban található a természeti erők és a mesterséges (ember által létrehozott) környezeti elemek
- A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.
- A történelmileg kialakult természetkímélő hasznosítási módok figyelembevételével **biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megőrzését.**
- A táj jellege, a természeti értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megőrzése érdekében:
 - **gondoskodni kell az épületek, építmények, nyomvonalas létesítmények, berendezések külterületi elhelyezése során azoknak a természeti értékek, a mesterséges környezet funkcionális és esztétikai összehangolásával történő tájba illesztéséről;**
 - **a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére;**
 - **művelési ág változtatás, más célú hasznosítás csak a táj jellegének, szerkezetének, a történelmileg kialakult természetkímélő használat által meghatározott adottságoknak és a természeti értékeknek a figyelembevételével lehetséges;**
 - **biztosítani kell, hogy a gazdálkodással összefüggő épületek, építmények, létesítmények és berendezések elhelyezése, mérete, formája, funkciója és száma alkalmazkodjon a táj jellegéhez;**
 - **biztosítani kell a jellegzetes tájképi elemek fennmaradását.**

Környezeti vizsgálat szükségessége:

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése szerint, a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége. A módosítás jellege, illetve a fent leírtak alapján jelen megkeresésben szereplő módosítás esetében a **környezeti vizsgálat**

lefolytatását, környezeti értékelés elkészítését szükségesnek tartjuk. A környezeti értékelést a Rendelet 4. számú melléklete szerint kérjük kidolgozni, különös tekintettel a 3.1., 3.6.1.1., 3.6.1.2., 3.6.1.3. pontokra, a fent ismertetett jogszabályi előírásoknak való megfelelés bemutatására, illetve szükségesnek tartjuk tájba illesztési dokumentáció elkészítését. A dokumentációt javasoljuk a MSZ 20378:2018 számú szabvány követelményrendszere alapján elkészíteni. **Felhívjuk a figyelmet, hogy jogszabályi kizáró ok akkor áll fenn, ha a fent rögzített előírások nem teljesülnek.**

Az Igazgatóságunkkal történő személyes egyeztetést szükségesnek tartjuk az országos ökológiai hálózat magterület övezet lehatárolásának módosításával kapcsolatban. Az egyeztetés pontosítása érdekében várjuk szíves megkeresésüket.

Jelen véleményezésünket a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §. f) pontja értelmében adtuk, tekintettel az 1996. évi LIII. (a természet védelméről szóló) törvényre, a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletre, a vonatkozó nemzetközi egyezményekből adódó kötelezettségekre, a MaTrT és az építésügyi jogszabályok előírásaira.

Ezúton nyilatkozunk arról, hogy Igazgatóságunk az eljárás további szakaszaiban részt kíván venni.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus úton kerül kézbesítésre.

Csopak, 2024. augusztus 05.

Tisztelettel:


Bende Zsolt
igazgató *h.*



- Kapják:
1. Címzett hivatali kapun – KRID: 256105928
 2. Dr. Lökkös Andor osztályvezető – e-mailen
 3. Szentmiklósi-Nagy Kornél természetvédelmi őr – e-mailen
 4. Irattár - helyben



BELÜGYMINISZTERIUM
ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI SZERVEZET
MEGELŐZÉSI ÉS ENGEDÉLYEZÉSI SZOLGÁLAT



Tárgy: Hajmáskér Község Önkormányzatának megkeresése – településrendezési terv módosítása – környezeti vizsgálat készítésének szükségessége tárgyban
Ügyintéző: dr. Tihanyi Bettina

Köbli Miklós polgármester úr részére
Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskér

Kossuth Lajos u. 31.
8192

Tisztelt Polgármester Úr!

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezte a hatályos településrendezési eszközeinek módosítását.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltak alapján várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál, továbbá olyan más, a (2) bekezdés b) pontjába tartozó tervnél, illetve programnál, amely helyi szinten kis terület használatát határozza meg; a (2) bekezdésbe tartozó terv, illetve program kisebb módosításánál; a (2) bekezdésbe nem tartozó olyan egyéb tervnél, illetve programnál, amely környezethasználatot jelentő tevékenységek vagy létesítmények jövőbeli hatósági engedélyezése számára keretet szab.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 43. § (5) bekezdés b) pontja szerint a (4) bekezdés szerinti külön jogszabály meghatározza azokat a terveket, illetve programokat, amelyeknél a környezeti vizsgálat szükségessége a várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján, a külön jogszabályban foglalt szempontok figyelembevételével dönthető el.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének II.1. d) pontja értelmében nem országos hatáskörű szerv által kidolgozott terv, illetve program esetén mindig részt vesz a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően a vízvédelmi és vízügyi hatóság.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdéseinek figyelembe vételével megállapítottam, hogy Hajmáskér Község Önkormányzat közigazgatási területe a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízvédelmi és vízügyi hatósági feladatot ellátó katasztrófavédelmi igazgatóság illetékességi területét érinti.

A fentiekben részletezettek alapján a megkeresést a területileg illetékes és hatáskörrel rendelkező Igazgatóság részére véleményezés érdekében megküldtem.

Kelt: Budapest, *elektronikus dátumbélyegző szerint*

Tisztelettel:
Laczkó Levente t. alezredes
mb. szolgálatvezető

Kapják: 1. Hajmáskér Község Önkormányzata – Hivatali Kapu
2. Irattár

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35000/5490-2/2024.ált.



Köbli Miklós polgármester

részére

Hajmáskér Község Önkormányzata

Iktatószám: BP/FNEF/04268-2/2024.
Ügyintéző: Németh Réka
Telefonszám: +36-1-4653866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Véleményezés természetes gyógytényező érintettsége szempontjából
Hivatkozási szám: H/2295-4/2024

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!

Tisztelt Polgármester Úr!

Hajmáskér község településrendezési tervének a 040/32 hrsz.-ú ingatlant érintő módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése kapcsán, hivatkozott számú levelében történt megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja:

A község területén belül természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.

Érintettség esetén a BFKH, mint a környezet védelméért felelős szerv feladatát *az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról* szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklete II. 2. pontjának g) bekezdése állapítja meg.

BFKH jelen iratot az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel **elektronikus úton** küldi meg.

BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203 – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Üdvözlettel:

dr. Sára Botond
főispán megbízásából

dr. Somogyi Rozália
osztályvezető
helyett

Melléklet: –

Kapják:

1. Címzett – Hivatali kapu
2. Irattár



FEJÉR VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
HATÓSÁGI OSZTÁLY

Tárgy: tájékoztatás
Ügyintéző: Virág Imre
Hiv. szám: H/2295-4/2024
Ügyintézőjük: -

Köbli Miklós
polgármester

Hajmásköz Község Önkormányzata
Hajmáskér
Kossuth Lajos u. 31.
8192

Tisztelt Köbli Miklós Polgármester Úr!

A hivatkozott számú levelében megkereste a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan, mely a Hajmáskér 040/32 hrsz. alatti ingatlant érinti az oda tervezett biomassza erőmű kialakítása kapcsán.

Az érintett 040/32 hrsz-ú ingatlan teljes területen a Sóly ivóvízbázisul szolgáló kutak hatósági határozattal kijelölt (Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 12393/2010. ügy- és 88163/12. iktatószámú határozata) hidrogeológiai védőterületének „B” védőzónáját.

A hatósági határozat alapján:

„4.3. Hidrogeológiai „A” (5 éves elérési idejű) és „B” (50 éves elérési idejű) védőterületekre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízelléptételek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, és az 5. számú melléklete tartalmazza.”

„9. A jogerős határozattal megkeresem Sóly és Hajmáskér Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:

9.1. Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.”

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízelléptételek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, és az 5. számú melléklet 62. sora alapján a vízvezető réteget érintő (jelen esetben fedőréteg nem található) egyéb tevékenység új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti

hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: KormR.) 3. § alapján a terv, illetve program kidolgozásának megkezdésekor a terv, illetve program kidolgozásáért felelős szerv (a továbbiakban: kidolgozó) állapítja meg, hogy a terv, illetve program beletartozik-e az 1. § (2) bekezdés szerint környezeti vizsgálatra vagy az 1. § (3) bekezdés szerint a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe.

Erre vonatkozóan megállapítást nem tettek.

A KormR. 4.§ (2) bekezdése alapján - „A döntéshez a kidolgozó kikéri a 3. számú mellékletben meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek (a továbbiakban: környezet védelméért felelős szervek) véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás. E szervek véleményük kialakításában a 2. számú mellékletben foglaltak közül a hatáskörükbe tartozó és a szóban forgó terv, illetve program jellege alapján a tervre, illetve a programra vonatkoztatható szempontokat veszik figyelembe.” – megkereste Igazgatóságunkat a szükségesség eldöntésének tárgyában.

A mellékelt módosítási igény alapján a tervezett beruházás miatt bár a jelenlegi építési övezeti előírások megengedik a terület beépítését, ugyanakkor korlátok közé szorítják az elképzelt beruházást ezért a tervezett funkció elhelyezését lehetővé tevő építési övezet kijelölése, és az elhelyezhető építménymagasság értékének növelését határozták el. A területen tervezett biomassa erőmű építése, és későbbi megszüntetése a vízvezető rétegben történik annak megbontásával. A terület csapadékvíz elvezetése a működésből eredő, felszín alatti vízbázist érő hatások nem tisztázottak.

Mindezekre figyelemmel a tervezett beruházás hatásait Igazgatóságunk a felszíni és a felszín alatti vizekre vonatkozóan jelentősnek tartja, javasolja a környezeti vizsgálat lefolytatását.

A dokumentációban a tervezett tevékenységnek a felszín alatti vízre és földtani közegre, valamint a felszín alatti vízre, mint ivóvízbázisra kifejtett (építés, hosszútávú üzemeltetés, felhagyás) hatásait kell részletesen bemutatni a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat alapján.

Székesfehérvár, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

Magosi Lajos t. ezredes
igazgató helyett és nevében


Maincz Tamás
hatósági szolgálatvezető-helyettes

Melléklet: -
Terjedelem 3 oldal (melléklet és hitelesítő oldal nélkül)
:
Kapják: 1. Hajmáskér Község Önkormányzata / Hivatalikapu-Céggkapu
2. Irattár

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35700/5723-2/2024.ált.

Alíró: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
2024.07.24. 10:14:53
Kiss Zsolt osztályvezető



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/32/03846-2/2024.	Tárgy:	Településrendezési eszközök módosítása – környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése
Ügyintéző:	Róthweil Róbert Miklós	Hiv. szám:	H/2295-4/2024
Szerv. egység:	Erdészeti Osztály	Melléklet:	-
Telefon:	88/620-816		

Hajmáskér Község Önkormányzata
Köbli Miklós polgármester
Hajmáskér
Kossuth Lajos utca 31.
8192

Tisztelt Polgármester Úr!

A véleményezésre megküldött dokumentációt áttanulmányoztam, és azzal kapcsolatban az alábbi megállapítást teszem:

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 4. §. 2. c) pontja alapján **a településrendezési eszközök tervezett módosításával érintett Hajmáskér 040/32 hrsz.-ú, „kivett telephely” művelési ágú földrészlet nem esik az Evt. hatálya alá, ezért – hatáskör hiányában – a településrendezési eszközök tervezett módosításáról véleményt nem alkotok.**

Amennyiben a tervezett módosítás a későbbiekben is a megküldött dokumentáció szerinti tartalommal és területi érintettséggel történik, **úgy a további egyeztetési eljárásban nem kívánok részt venni.**

Az Önkormányzat a nyilatkozatot a a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 60. § (3) bekezdése alapján kérte.

Veszprém, az elektronikus aláírás időbélyegzője szerint

Tisztelettel:

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából

Kiss Zsolt
osztályvezető

Kapják:

1. Hajmáskér Község Önkormányzata (HKO, 256105928) – **E-TÉR-en és hivatali kapun keresztül,**
2. Irattár.



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 18.555/4/2024.

Ügyintéző: Varga Tibor

Szerv. egység: Földhivatali Koordinációs
Osztály

Telefon: 88/577-024

Tárgy: Hajmáskér község
településrendezési eszközök, környezeti
hatásvizsgálat szükségessége. (040/32
hrsz biomassza erőmű)

Hiv. szám: H/2295-4/2024.

Hajmáskér Község Önkormányzat

Köbli Miklós
polgármester

KRID: 256105928

Tisztelt Polgármester Úr!

A Hajmáskér Község Önkormányzatának fenti tárgyú véleménykérésére vonatkozóan a Földhivatali Főosztály az alábbi tájékoztatást adja:

A Földhivatali Főosztály a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. 62. § (1) bekezdés a) pontja és a 11. melléklet 19. pontja, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és a 3. melléklet II.2. e) pontja alapján a termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatosan vesz részt a véleményezési eljárásban.

A tervezett módosítások Hajmáskér külterület 040/32 helyrajzi számú telephelyként nyilvántartott ingatlant érintik. A változtatások termőföldet nem érintenek, illetve a szomszédos mezőgazdasági területek használatát nem akadályozzák. **Ezért a Földhivatali Főosztály a termőföld mennyiségi védelme érdekében a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek és a dokumentációra vonatkozó egyéb észrevételt nem tesz.**

Veszprém, 2024. július 26.

Tisztelettel:

Takács Szabolcs
főispán

nevében és megbízásából:


Dr. Bita József
főosztályvezető



Aláíró: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Hauckné Pálincás Krisztina osztályvezető
2024.07.25. 13:42:33



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VE/NEF/01473-2/2024
Ügyintéző: Lieberné Varga Andrea
Szerv. egység: Közegészségügyi és
Járványügyi Osztály
Telefon: 88/550-924

Tárgy: Hajmáskér Község településrendezési
eszközeinek részleges módosítása, a 2/2005.
(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti
értékelés szükségességének véleményezése
Hiv. szám: H/2295-4/2024.
Melléklet: -

Köbli Miklós
polgármester
részére

Hajmáskér Község Önkormányzata
Polgármester

Hajmáskér
Kossuth Lajos utca 31.
8192

Tisztelt Polgármester Úr!

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) tárgyi ügyben az alábbi véleményt adja:

A Kormányhivatal az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SKVr.) 4. § (2) bekezdése, 2. sz. melléklete és 3. sz. melléklete II. 1. c) pontja alapján a rendelkezésére álló dokumentációt szakmai szempontból – a környezet- és település-egészségügyre kiterjedően – áttekintette, a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban **kifogást nem emel.**

A Kormányhivatal megállapította, hogy közegészségügyi szempontból jelentős kedvezőtlen környezeti hatás nem várható, **környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását nem tartja szükségesnek.**

Veszprém, elektronikus dátumbélyegző szerint.


Tisztelettel:

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Pápai Enikő
főosztályvezető, vármegyei
tisztifőorvos

Értesülnek:

- 1.Címzett – Hivatali kapun keresztül
- 2.Irattár



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/31/02030-2/2024.

Tárgy: Hajmáskér Község településrendezési eszközeinek módosítása, környezeti vizsgálat szükségességével kapcsolatos vélemény

Ügyintéző: Tatár Judit

Hiv. szám: H/2295-4/2024

Szerv.egység: Növény- és Talajvédelmi
Osztály

Telefon: 06 88/590-472

Melléklet:-

Hajmáskér Község Polgármestere

Hajmáskér

Kossuth Lajos u. 31.

8192

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI VÉLEMÉNY

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró szerv (továbbiakban talajvédelmi hatóság) a H/2295-4/2024 hivatkozási számú megkeresésben szereplő területrendezési eszközök módosításaival kapcsolatosan nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását.

INDOKOLÁS

A talajvédelmi hatóságot Hajmáskér község polgármestere kereste meg, hogy Hajmáskér község területrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatosan szükséges-e környezeti értékelés elkészítése.

A talajvédelmi hatóság a tervezett módosításokkal kapcsolatosan környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek, mivel az érintett termőföldrészleten a tervezett beruházások engedélyezése során a termőföld minőségének védelme érdekében szükséges kötelezettségek teljesítését a talajvédelmi hatóság előírja.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. év CXXIX. tv. 32.§ (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm.rendelet) 52. § (1) bekezdése, valamint a 2/2005 (I. 11.) Korm. rend 1. § (3) bekezdése, illetékességét a

Korm.rendelet 3. § (2) és 14 § (4) bekezdései, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint


**Takács Szabolcs főispán
nevében és megbízásából:**

**Odor Tamás
osztályvezető**

Kapják:

1. Hajmáskér község Önkormányzata (KRID: 256105928)
2. Irattár

Aláíró: Benczik Zsolt főosztályvezető
(2024.08.02. 11:24:13)



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/07789-2/2024.	Tárgy:	Hajmáskér TRE módosítása - környezeti vizsgálat szükségessége
Ügyintéző:	Horváth László	Hiv. szám:	H/2295-4/2024
Szerv. egység	Természetvédelmi Osztály	Melléklet:	-
Telefon:	88/550-874		

Köbli Miklós
polgármester részére

Hajmáskér Község Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással fenti számú levelére, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: **Kormányhivatal**) környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva, az *egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról* szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet (Rendelet) 4. § (2) bekezdése alapján, **Hajmáskér község** településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről az alábbi véleményt adom:

Az Önkormányzat jelen módosítási szándéka leveléhez csatolt iratanyag alapján a **040/32** hrsz.-ú ingatlanra terjed ki. A tervmódosítás célja a jelenlegi Gksz-1 övezethez tartozó telken tervezett **biomassza erőmű** elhelyezésének lehetővé tétele (övezeti besorolás módosítása, építménymagasság növelése), valamint a telek kivonása az Országos Ökológiai Hálózat magterület övezetéből.

Tájékoztatom, hogy a tervezési terület **nem része** országos jelentőségű védett természeti területnek, közösségi jelentőségű Natura 2000 területet közvetlenül nem érint, ugyanakkor a Kádártai dolomitmezők (HUBF20017) SAC területtől mindössze 80-100 méterre fekszik. A telek teljes területével *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel (MaTrT.) meghatározott országos ökológiai hálózat magterületén és *a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról* szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (MvM rendelet) szerinti tájképvédelmi terület övezetén fekszik. Az ingatlanon ex-lege védett természeti értékekről vagy védett élő szervezetek előfordulásáról nincs adatunk, de ez utóbbi az ingatlan dolomit sziklagyep jellege miatt a telepítés, vagy már akár az építési hely kijelölése során mindenképpen vizsgálandó.

Tekintettel a Natura 2000 terület közelségére, a tervezett létesítmény jellegére és arra, hogy a magterület övezetéből kivonni tervezik a területet a tervmódosítás során szükségesnek tartom a Rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását.

Kérem, a Rendelet 4. számú melléklete és a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt szempontok közül részletesen bemutatni és vizsgálni az alábbiakat:

1. A telken belül van-e védett természeti érték? Ha igen, szükséges-e védelmükben intézkedés vagy korlátozás a helyi szabályozásban (pl. megtartandó zöldfelület)?
2. A tervezett építmények telken belüli elhelyezése (látványhatás, láthatóság, belső úthálózat, burkolt felületek minimalizálása, fás növényzet megóvása).
3. A tervezett erőmű tájbailleszthetősége, hatása a tájképi egységre, figyelemmel az MvM rendelet 4. § (4) bekezdésére (látványtervi ábrázolás - MSZ 20378:2018 szabvány).
4. A tervezett erőmű okoz-e levegőterhelést vagy zajterhelést a védendő területfelhasználásoknál? (hatásterület bemutatása, technológia és berendezések ismertetése).

Felhívom szíves figyelmét, hogy a MaTrT. 22. §-a és a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 10. melléklet 48. pontja alapján a magterület csak az Agrárminisztérium (Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság útján) hozzájárulása esetén változtatható meg. Szakmai szempontból a teljes kivonás helyett javaslom a terület pufferterületbe való átsorolását, így az erőművekre vonatkozó korlát megszűnik, de az ingatlan továbbra is része maradna Országos Ökológiai Hálózatnak.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 27/2023. (III.6.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:

Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Címzett (KRID: 314905738)
2. Irattár



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 18.516/2/2025.

Ügyintéző: Varga Tibor

Szerv. egység: Földhivatali Koordinációs
Osztály

Telefon: 88/577-024

Tárgy: Hajmáskér község
településrendezési eszközök, környezeti
értékelés véleményezése. (040/32 hrsz
biomassza erőmű)

Hiv. szám: H/37-5/2025.

Hajmáskér Község Önkormányzat

Köbli Miklós
polgármester

KRID: 256105928

Tisztelt Polgármester Úr!

A Hajmáskér Község Önkormányzatának fenti tárgyú véleménykérésére vonatkozóan a Földhivatali Főosztály az alábbi tájékoztatást adja:

A Földhivatali Főosztály a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. 62. § (1) bekezdés a) pontja és a 11. melléklet 19. pontja, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és a 3. melléklet II.2. e) pontja alapján a termőföld mennyiségi védelmével kapcsolatosan vesz részt a véleményezési eljárásban.

A tervezett módosítások Hajmáskér külterület 040/32 helyrajzi számú telephelyként nyilvántartott ingatlant érintik. A változtatások termőföldet nem érintenek, illetve a szomszédos mezőgazdasági területek használatát nem akadályozzák. Ezért a Földhivatali Főosztály a termőföld mennyiségi védelme érdekében a környezeti értékelés elkészítését 18.555/4/2024. számú iratában nem tartotta szükségesnek. Az előzőek alapján a Földhivatali Főosztály a megküldött dokumentációra vonatkozó észrevételt nem tesz.

Veszprém, 2025. január 22.


Tisztelettel:

Takács Szabolcs

névben és megbízásából:

Dr. Birta József
főosztályvezető

Aláíró: Benczik Zsolt főosztályvezető
2025.02.19. 10:43:42



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	VE/30/00767-3/2025.	Tárgy:	Hajmáskér község környezeti értékelés véleményezése
Ügyintéző:	Horváth László	Hiv. szám:	H/37-5/2025.
Szerv. egység	Természetvédelmi Osztály	Melléklet:	-
Telefon:	88/550-874		

Köbli Miklós

polgármester részére

Hajmáskér Község Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással fenti számú levelére, a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljárva, **Hajmáskér község** településrendezési eszközeinek **040/32 hrsz.**-ú telekre vonatkozó módosításához kapcsolódó környezeti értékelésről az *egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról* szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.rendelet 8. § (3a) bekezdése alapján az alábbi véleményt adom:

A környezeti értékelés a VE/30/07789-2/2024. ügyiratszámú levelemben foglalt valamennyi szempontot megvizsgálta és a rendelkezésre álló adatoknak megfelelően tartalmazza a terv megvalósulásával környezeti hatást kifejtő tényezők, okok feltárását, a megvalósulás esetén várható környezeti hatásokat.

Az elkészült környezeti értékelést elfogadom, azonban tekintettel arra, hogy a telken jelentős botanikai értékekről van tudomásunk és a módosítás egy konkrét beruházás érdekében történik, a továbbtervezés során, a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó dokumentációban kérem az alábbiak részletes kidolgozását:

1. A 2MW teljesítményű **biomassza erőmű és valamennyi kapcsolódó berendezése** – beleértve a funkcióhoz szükséges burkolt felületeket is – **csak a kijelölt, a szabályozási tervlapon rögzített építési helyen belül kerülhessen elhelyezésre**. A telek területe 2,2 ha, a környezeti vizsgálat szerint a létesítmény teljes területfoglalása 1,2 – 1,35 ha, melyhez képest csak a 40x20 méteres épületre tett javaslatot a terv, az egyéb létesítmények és burkolatok telken belüli helye nem ismert.
2. **Az építési hely kijelölését úgy kell megoldani**, hogy a gyepterülethez kötődő, a szakértők által 2024. május 10-én és június 5-én, valamint a természetvédelmi kezelő által 2024 novemberében felmért védett és fokozottan védett növényfajok több száz egyedes állománya és azok élőhelye megőrzésre kerüljön. Az igénybe vehető telekrész kijelölése a létesítmény tájba illesztését segítő, **a telken jelenleg meglévő cserjés-fás terület kárára** (itt kérdés a 8. számú főút védőtávolsága), a tájba illesztési dokumentációban bemutatott vizuális hatás növelésével **is történhet**.

Felhívom a figyelmet, hogy a környezeti értékelés 4.2 pontjával („a beruházás területén értékes élőhelyek megszűnnek, a védett/fokozottan védett növényfajok populációi megszűnnek v. károsodnak”) szemben a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 5. § (1) és 42. § (1)-(2) bekezdései alapján a védett egyedek megőrzése kötelező, azokat a beruházás nem károsíthatja.

A hatóság a törvény 38/A. §-a alapján a létesítéshez nem járulhat hozzá, ha az természeti értéket veszélyeztetne vagy károsítana.

3. **A helyi építési szabályzat övezeti előírásaiban** kérem biztosítani, hogy **a kijelölt építési helyen kívüli telekrészen** semmilyen építmény vagy burkolat ne kerülhessen elhelyezésre, deponálás, tárolás a dolomitsziklagyep, ill. sziklafüves lejtősztyepp élőhelyeken még átmenetileg se történhessen. Kérem továbbá a HÉSZ-ben, vagy a TKR-ben előírni a környezeti értékelésben bemutatott, a tájbaillesztést segítő javaslatokat is; a tervezett építményeken a természetközeli színek alkalmazása, takarónövényzet (az építési hely függvényében).

Környezetvédelmi szempontból a megküldött környezeti értékelés 4.3 fejezete alapján megállapítható, hogy a létesítmény számított zajvédelmi hatásterülete védendő területfelhasználást nem érint, a várható maximális légszennyező anyag kibocsátási koncentráció nem éri el a légszennyezettségi határértéket. A környezeti értékelés 4.2 fejezetének zajkibocsátásra vonatkozó javaslatait a majdani telephelyi üzemeltetési szabályzatban, míg a légszennyező anyagok tekintetében tett javaslatot *a levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.rendelet 22. § (1) bekezdése szerinti levegőtisztaság-mvédelmi engedélyben lehet érvényesíteni; azok nem tartoznak a rendezési terv szabályozási körébe.

Tájékoztatom, hogy a településrendezési eszközök módosításának véleményezési eljárásában *a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm.rendelet előírásai alapján részt kívánok venni. Kérem, a kidolgozott véleményezési dokumentációt megküldeni szíveskedjen.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Kormányhivatal vezetőjének *a kiadmányozás rendjéről* szóló 58/2024. (XI. 13.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:


Takács Szabolcs
főispán

nevében és megbízásából:

Benczik Zsolt
főosztályvezető

Kapják:

1. Címzett (KRID: 314905738)
2. Irattár



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/05/233-3/2025.

Ügyintéző: Szlobodáné Bártfai Gabriella

Telefon: 06-88/579-344

Hiv. szám: H/37-5/2025

Tárgy: Hajmáskér község településrendezési eszközeinek módosítása a Hajmáskér 040/32 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan
– **környezeti értékelés véleményezése** –

Köbli Miklós

polgármester részére

Hajmáskér község Önkormányzata
(E-TÉR¹)

Tisztelt Polgármester Úr!

Hajmáskér Község Önkormányzata a településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálatot lefolytatta, a környezeti értékelést elkészítette és kérte, hogy mint az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SKVr.) 3. melléklete szerint, a környezet védelméért felelős szerv az elkészült környezeti értékeléssel kapcsolatosan adjam meg a SKVr. 8. § szerinti véleményemet.

Tervezési feladat:

A módosítás célja a Hajmáskér 040/32 hrsz. alatti ingatlan Gksz-1 jelű kereskedelmi, szolgáltató építési övezetről Gip-3 jelű ipari gazdasági terület építési övezetre történő módosítása, az ingatlanon tervezett biomassa erőmű megvalósíthatósága érdekében. A 040/32 hrsz. alatti területnek – a kapcsolódó úthálózat egy részével együtt – az országos ökológiai hálózat magterülete alól történő kivonása. Továbbá a megengedett építménymagasság növelése 6,5 m-ről 7,5 m-re.

A tervezési feladatok a felmerült változtatási szándékoknak megfelelően várhatóan a településszerkezeti terv, a helyi építési szabályzat és annak mellékletét képező szabályozási terv módosítását teszik szükségessé.

Környezeti vizsgálat:

Az SKVr. 1. § (3) bekezdése szerint a várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége [a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 43. § (5) bekezdés b) pontja] a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál.

2024. augusztus 2-án kelt, VE/05/1389-2/2024. számú levelemben a beruházás léptékére és jellegére, a település belterületének közelségére, valamint a beépítési intenzitás növekedésére figyelemmel **szükségesnek tartottam a környezeti vizsgálat lefolytatását és a környezeti értékelés elkészítését.**

A környezeti vizsgálat lefolytatásában az állami főépítész hatáskörében eljáró illetékes vármegyei kormányhivatal – a fenti rendelet 4. § (2) bekezdése, és 3. számú melléklete alapján, érintettség esetén – **az épített környezet védelmére kiterjedően** vesz részt.

¹ Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszer

A véleményezésre megküldött, Szőke Balázs E.V. okleveles tájépítésmérnök, okleveles környezetvédelmi szakmérnök, tájvédelmi szakértő [(SZTjV) SZ-010/2021.], településtervező – zöldfelületi és tájrendezési szakterület [TK 13-1867]; Gergely Attila okleveles biológus, élővilág szakértő [(SZTV) Sz-003/2013.], valamint Barna Sándor (ENVIRO-EXPERT Környezetvédelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.) környezetvédelmi szakértő [MMK-09-1037], hulladékgazdálkodási szakértő [SZKV-1.1.], levegőtisztaság-védelem szakértő [SZKV-1.2.], víz- és földtani közeg védelem szakértő [SZKV-1.3.] és zaj- és rezgésvédelem szakértő [SZKV-1.4.] által elkészített, „Hajmáskér Biomassza erőmű építése – Településrendezési eszközök módosítása **KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS**” megnevezésű, 2024. 12. 06. keltezésű **környezeti értékelés tartalmával, kidolgozottságával** – mint az SKVr. 3. melléklete alapján az épített környezet védelme tekintetében nevesített, a környezet védelméért felelős szerv – **egyetértek**.

Jelenleg a terület beépítetlen, de a hatályos településrendezési eszközök már jelenleg is beépítésre szánt területbe sorolják az ingatlant. A tervezési területet nem érintik régészeti lelőhelyek, műemlékek, illetve műemléki környezet.

A megengedett építménymagasság növelése a tájképre kis mértékben kedvezőtlenül hat, azonban a tervezett beruházás vizuális hatását a tájba illesztési javaslatok mérsékelni tudják. A tervezett építmény kedvezőbb tájba illesztése érdekében a dokumentáció több javaslatot is megfogalmaz. **Javasolt a tervezett építményeken a természetközeli színek** (zöld, barna, kék színek árnyalatai) **alkalmazása, valamint az épület körül takarónövényzet telepítése**. A legtöbb helyen kétszintű fa és cserje takaró növényültetést javasol a szakértő, de az épület déli oldalán a domborzati adottságok miatt elegendőnek ítéli meg a cserje telepítést is. A helyi építési szabályzatban, illetve a szabályozási terven a telken belüli zöldfelületként kialakítandó terület jelölés feltüntetése szükséges, amelynek a területén egy sor nagy lombkoronát nevelő (azonos, honos fajú fákból álló) fasor, és minimum 2 m széles és minimum 2,5 m magas, honos fajokból álló cserjesáv kialakítása szükséges. A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy a takarófásítás során az értékes gyepek területét is figyelembe kell venni, így a lehető legminimálisabb területen kell takarófásítást végezni, közvetlenül az építmények közelében.

Tájékoztatásként felhívom a figyelmet az alábbiakra:

A SKVr. a terv és a program kidolgozójának felelősségi körébe utalja a szabályszerű környezeti vizsgálat lefolytatását, ami azt jelenti, hogy egy későbbi ellenőrzés során is a kidolgozó tartozik felelősséggel az eljárás esetleges hiányos lefolytatásáért. Ezért a partnerségi egyeztetések során a tervezett módosítással kapcsolatosan egy későbbi társadalmi szerv megkeresése, lakossági bejelentéssel kapcsolatosan induló törvényességi felügyeleti eljárás során a Kúria utólagosan megsemmisítheti a helyi építési szabályzat módosítását, **amennyiben az önkormányzat döntését és annak indoklását nem tartja megalapozottnak**.


Az állami főépítési szakmai feladatokat a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a SKVr. 4. §-a (2) bekezdése és a 3. számú melléklet II.2. táblázat b) pontja alapján látom el.

Veszprém, 2025. február 4.

Tisztelettel
Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Németh Zsolt
állami főépítész

Aláíró: Dr. Pápai Enikő
2025.01.29. 13:55:48



VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VE/NEF/00188-2/2025

Ügyintéző: Lieberné Varga Andrea

Szerv. egység: Közegészségügyi és Járványügyi
Osztály

Telefon: 88/550-928

Tárgy: Hajmáskér 040/32 ingatlant érintő
településrendezési eszközeinek módosítása-
környezeti értékelés véleményezése

Hiv. szám: H/37-5/2025

Melléklet: -

Köbli Miklós
polgármester
részére

Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere

Hajmáskér

Kossuth Lajos utca 31.
8192

Tisztelt Polgármester Úr!

A népegészségügyi feladatkörében eljáró Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) tárgyi ügyben az alábbi véleményt adja:

A Kormányhivatal az Elektronikus Térségi Tervezést Támogató Rendszerben (E-TÉR) megküldött, illetve a Hivatali kapun is megküldött dokumentációkat *az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése, 2. sz. melléklete és 3. sz. melléklete II. 1. c) pontja* alapján szakmai szempontból – a környezet- és település-egészségügyre kiterjedően – áttekintette. **Az elkészült környezeti értékeléssel kapcsolatban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel.**

Veszprém, elektronikus dátumbélyegző szerint.

Tisztelettel:


Takács Szabolcs
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Pápai Enikő
főosztályvezető,
vármegyei tisztifőorvos

Értesülnek:

- 1.Címzett – Hivatali kapun keresztül
- 2.Irattár

Aláíró: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
2025.01.30. 14:46:06
Odor Tamás osztályvezető



Hajmáskéri Községi Önkormányzati Hivatal	
BEKÜLDÉSI DÁTUM	01.30.
BEKÜLDÉSI SZÁM	H/37-12/2025 E210
BEKÜLDŐ	Kotán Miklós
BEKÜLDÉSI HELYSZÍN	

VESZPRÉM VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: VE/31/00118-2/2025.

Tárgy: Hajmáskér település

településrendezési eszközeinek Hajmáskér 040/32 hrsz-ú ingatlant érintő részleges módosítása, környezeti vizsgálat szükségességével kapcsolatos vélemény

Ügyintéző: Tatár Judit

Hiv. szám: H/37-5/2025.

Szerv.egység: Növény- és Talajvédelmi
Osztály

Telefon: 06 88/590-472

Melléklet:-

Hajmáskér Település Polgármestere

Hajmáskér

Kossuth Lajos u. 31.

8192

KRID a: (256105928)

TALAJVÉDELMI SZAKHATÓSÁGI VÉLEMÉNY

A Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró szerv (továbbiakban talajvédelmi hatóság) a Hajmáskér 040/32 hrsz-ú ingatlant érintő területrendezési eszközök részleges módosításaival kapcsolatosan nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását.

INDOKOLÁS

A talajvédelmi hatóságot Hajmáskér település polgármestere kereste meg, hogy a Hajmáskér 040/32 hrsz-ú ingatlant érintő területrendezési eszközök részleges módosításaival kapcsolatosan szükséges-e környezeti értékelés elkészítése.

A talajvédelmi hatóság a tervezett módosításokkal kapcsolatosan környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek, mivel az érintett termőföldrészleten a tervezett beruházások engedélyezése során a termőföld minőségének védelme érdekében szükséges kötelezettségek teljesítését a talajvédelmi hatóság előírja.

AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY

8200 Veszprém, Dózsa György u. 33. levelezési cím: 8200 Veszprém, Pf.: 1001
Telefon: 88/590 472 e-mail: novony.talajved@veszprem.gov.hu, KRID azonosító: 166301915

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. év CXXIX. tv. 32.§ (1) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Kormányrendelet (a továbbiakban Korm.rendelet) 52. § (1) bekezdése, valamint a 2/2005 (I. 11.) Korm. rend 1. § (3) bekezdése, illetékességét a Korm.rendelet 3. § (2) és 14 § (4) bekezdései, továbbá az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1) bekezdése állapítja meg.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

**Takács Szabolcs főispán
névében és megbízásából:**

**Odor Tamás
osztályvezető**

Kapják:

1. Hajmáskér Önkormányzat (KRID:256105928)
2. Irattár



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT
Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály
Kémiai Biztonsági Kockázatértékelési Osztály

Iktatószám: NNGYK/08020-2/2025
Ügyintéző: Czékus Miklós
Telefon: 06 (1) 476-1298

Tárgy: tervdokumentáció véleményezése

Hivatkozási szám: -
Ügyintézőjük: -
Melléklet: -

Köbli Miklós
polgármester részére

Hajmáskér Község Polgármesteri Hivatala
E-TÉR rendszeren keresztül megküldött dokumentum

Tisztelt Polgármester Úr!

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az *egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról* szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletben meghatározott illetékességét figyelembe véve Hajmáskér Község településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó tervdokumentációt áttekintette.

Figyelemmel arra, hogy kémiai biztonsági hatáskört érintő közvetlen fejlesztési elképzelések nem kerültek ismertetésre, érintettséget nem azonosítottunk.

A dokumentációhoz észrevételt vagy módosítási javaslatot nem kívánunk tenni.

Budapest, 2025. január „13.”

Tisztelettel:

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
nevében és megbízásából



Dr. Deim Szilvia
főosztályvezető

Kapják:

1. Címzett
2. Irattár



FEJÉR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: 30407/818/2025.ált.

Tárgy: tájékoztatás

Ügyintéző: Virág Imre

Hivatkozási szám: H/37-5/2025.

Hajmáskér Község Önkormányzata

*Köblik Miklós
polgármester*

Tisztelt Köblik Miklós Polgármester Úr!

A hivatkozott számú levelében kérte a megküldött, Hajmáskér 040/32 hrsz-ú ingatlan érintő településrendezési eszközök módosítása érdekében elkészített környezeti vizsgálat véleményezését a Fejér Vármegyei Kormányhivataltól.

A Hajmáskér 040/32 hrsz-ú ingatlanon megánberuházásban biomassza erőmű telepítését tervezik, mely során a jelenlegi Gksz-1 építési övezet Gip-3 építési övezetbe való sorolását tervezik.

A Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint a Fejér Vármegyei Kormányhivatal vízügyi és vízvédelmi jogkörben jogelőd szervezete – megállapította, hogy a 040/32 hrsz-ú ingatlan teljes területe a Sóly ivóvízbázisául szolgáló kutak hatósági határozattal kijelölt (Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 12393/2010. ügy- és 88163/12. iktatószámú határozata) hidrogeológiai védőterületének „B” védőzónáján található, ezért szükségesnek látta a környezeti vizsgálat elvégzését.

A becsatolt dokumentáció lefekteti, hogy mivel a létesítmény megvalósítására kiviteli szintű tervek még nem állnak rendelkezésre, így a tereprendezés, illetve az épülethez kapcsolódó egyéb építményekről nincsenek információk, nincs konkrét információ a tervezett burkolatokról, építményekről, a főépület pontos elhelyezkedéséről sem, ennél fogva a hatásvizsgálatok során egy feltételezett forgatókönyv alapján vizsgálták meg a beruházás környezeti hatásait.

A dokumentáció bemutatja a földtani közeget, a felszíni és felszín alatti vizek állapotát.

Javasolja a vízbázis védelme érdekében a vízszükségletnek nem saját vízbeszerző létesítménnyel való biztosítását, hanem a települési ivóvízhálózatról való ellátást. A burkolt felületekről elfolyó vizeket tisztítani tervezik, majd a befogadó Veszprémi-sédbe való bevezetése előtt tározást terveznek, így csökkentve a Veszprémi-sédet terhelő csapadékmennyiségeket.

Az épületen belül vízzáróan kialakított ipari padló kialakítását tervezik.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal az adott ingatlanok a Gksz-1 építési övezet Gip-3 építési övezetbe való sorolása ellen kifogást nem emel.

Felhívja azonban a figyelmet arra, hogy a területen tervezett tereprendezési, építési tevékenység megkezdése előtt a konkrét építési, tereprendezési tervdokumentációk ismeretében a környezeti hatásvizsgálatnak megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálatot kell lefolytatni az ivóvízbázis védelme érdekében. Az építési, tereprendezési tevékenység csak a vízügyi hatóság által pozitív eredménnyel zárult, egyedi kockázatértékelési vizsgálatot lezáró végleges határozat birtokában kezdhető meg.

Jelen Hajmáskér 040/32 hrsz ingatlant érintő Gksz-1 építési övezetből Gip-3 építési övezetbe való átsoroláshoz való hozzájárulás semmilyen formában nem köti a kockázatértékelési vizsgálat során a vízügyi hatóságot.

Székesfehérvár, időbélyegző szerint

Dr. Tanárki Gábor

főispán

nevében és megbízásából

Maincz Tamás

vízügyi és vízvédelmi osztályvezető

Melléklet: -

Terjedelem: 2 oldal (melléklet és hitelesítő oldal nélkül)

Kapják: 1. Hajmáskér Község Önkormányzata / Hivatalikapu-Cégkapu

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30407/818-1/2025.ált.



Köbli Miklós polgármester

részére

Hajmáskér Község Önkormányzata

Iktatószám: BP/FNEF/00648-3/2025.
Ügyintéző: Németh Réka
Telefonszám: +36-1-4653866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Véleményezés természetes gyógytényező érintettsége szempontjából
Hivatkozási szám: H/37-5/2025

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!

Tisztelt Polgármester Úr!

Hajmáskér Község településrendezési eszközeinek a 040/32 hrsz.-ú ingatlant érintő módosítása valamint a hozzá kapcsolódó környezeti értékelés véleményezése kapcsán E-TÉR rendszeren keresztül, valamint hivatkozott számú levelében Hivatali kapu útján történt megkereséseire a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja:

A község területén belül természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.

Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát *a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. számú mellékletének 26. pontja, és mint a környezet védelméért felelős szerv feladatát az egyes tervek, illetve *programok környezeti vizsgálatáról* szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklete II.2. pontjának g) bekezdése állapítja meg.

A BFKH jelen iratot *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (DÁP tv.) 19. §-a alapján **elektronikus úton** küldi meg.

A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).

Közegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203 – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását.

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Üdvözlettel:

dr. Sára Botond
főispán megbízásából

dr. Somogyi Rozália
osztályvezető

Melléklet: –

Kapják:

1. Címzett – E-TÉR
2. Irattár



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI FŐOSZTÁLY

Ügyiratszám: BP/2602/00102-2/2025

Ügyintéző neve: Bozóki-Ernyey Katalin

Telefon: 061/795-9032

E-mail: bozoki-ernyey.katalin@bfkh.gov.hu

Tárgy: Hajmáskér részterületeire vonatkozó településrendezési eszközök módosítása (biomassza erőmű létesítéséhez kapcsolódóan) – örökségvédelmi vélemény környezeti vizsgálat szükségességének meghatározásáról – környezeti értékelés véleményezése

Melléklet: –

Hiv. szám: –

Ügyintézőjük: –

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre.

Tisztelt Érintettek!

Hajmáskér részterületeire vonatkozó településrendezési eszközök módosítása (biomassza erőmű létesítéséhez kapcsolódóan) dokumentációkat (Alátámasztó javaslat és Településszerkezeti tervmódosítás – Véleményezési dokumentáció, Megalapozó vizsgálat Véleményezési dokumentáció, kapcsolódó tervlapok, társhatóságok hivatalos levelei tárgyi ügyben környezeti értékelés szükségességének eldöntéséről) – az E-TÉR rendszeren keresztül, kíséreléssel nélkül – kézhez véve az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében, továbbá a 3. számú melléklet II. 2. h) pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti szempontból

az alábbi megjegyzéssel nem tartom szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását, illetve a Véleményezési dokumentáció örökségvédelmi szempontó kiegészítését.

Fenti módosításhoz kapcsolódóan hatóságom Budapest Főváros Kormányhivatala (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály) nem vett át megkeresést környezeti értékelés szükségességének eldöntéséhez korábban. Jelen, fent nevezett dokumentációk azonban alkalmasak véleményezésre. Ezért azokat megvizsgálva megállapítottam, hogy a tervezéssel közvetlenül érintett ingatlanon (040/32 hrsz.) ill. a biomassza erőmű megvalósításához szükséges, további érintett ingatlanokon az Építési és Közlekedési Minisztérium által vezetett közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás aktuális adatai alapján nem ismert régészeti lelőhely, nem található műemlék, műemléki terület. Azonban felhívom a figyelmüket arra, hogy fentiekől függetlenül, amennyiben a *kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (1) bekezdése szerint valamely tervezett beruházás ún. nagyberuházásnak minősül, úgy a beruházónak előzetes régészeti dokumentációt kell készíttetnie. Fenti jogszabály 7. § 20. pontja alapján nagyberuházásnak minősül a földmunkával járó a) bruttó 500 millió forintos értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költségű beruházás, c) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által kezelt beruházás, e) azon közérdekű célú beruházás, amelynek

Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

Cím: 1105 Budapest, Körösi Csoma Sándor út 53–55. Postacím: 1475 Budapest, Pf.: 103. – Telefon: +36 (1) 79-59050

KRID: 422374158

E-mail: oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

megvalósítása érdekében a kisajátításról szóló törvény szerint kisajátítást végeztek. Fenti jogszabály 7. § 3. pontja szerint az előzetes régészeti dokumentáció valamely terület régészeti érintettségének tisztázására, a régészeti örökség elemeire vonatkozó ismeretek (különösen a lelőhely jellegének, korának, kiterjedésének és intenzitásának) megszerzésére és pontosítására szolgáló, valamint az ebből következően elvégzendő régészeti feladatellátás formájának, idő- és költségvonzatainak meghatározásához hozzájáruló, az ismert adatok és források feldolgozásával, a lelőhely állapotában maradandó változással nem járó műszeres lelőhely-, illetve leletfelderítés, terepbejárás és próbafeltárás alkalmazásával készült dokumentum.

Fentiekén felül, megállapítottam, hogy a dokumentációkban nem található önálló *Környezeti értékelés* fejezet, csak hivatkozás annak elkészültére, s az alapján egyértelműen természet-, környezetvédelmi szempontú környezeti értékelést készítettek csak, így azt örökségvédelmi szempontból nem áll módomban véleményezni. Ugyanakkor, amint fentebb részleteztem örökségvédelmi szempontból nem is tartom szükségesnek annak elkészítését.

Jelen, két szempontból is kialakított véleményemet az ügyintézés gyorsítását segítve fogalmaztam meg.

A további örökségvédelmi eljárások során a területileg illetékes vármegyei örökségvédelmi hatóság Veszprém Vármegyei Kormányhivatal (Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) jogosult eljárni.

Jelen irat kiadmányozására Budapest Főváros Kormányhivatala kiadmányozási rendjéről szóló 11/2024. (X.30.) utasítás 1. számú melléklete 307.5-307.8 pontjai alapján történt kijelölés szerint került sor.

Budapest, dátum: *elektronikus aláírás szerint*

Tisztelettel,

a BFKH feladat- és hatáskörében eljáró
dr. Sára Botond főispán megbízásából:

Jevuczóné dr. Zelenyánszki Éva
Digitálisan aláírta: Jevuczóné dr. Zelenyánszki Éva
Dátum: 2025.02.03 10:27:57 +01'00'

dr. Zelenyánszki Éva
ügyintéző

Erről értesül:

1. Címzett – E-TÉR
2. Hajmáskér Község Önkormányzata – HK
3. Veszprém Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. – HK



Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Telefon: 87/555-260

Fax: 87/555-261

E-mail: bfnp@bfnp.hu

BFNPI KRID: 545266339

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Ügyiratszám: 313-7/2025

Ügyintézőnk: Tóth Livia ☎ 87/555-309

Ügyintézőjük: -

Tárgy: Hajmáskér, 040/32 hrsz.-ú ingatlant érintő
településrendezési eszközeinek módosítása
egyszerűsített eljárásban – környezeti
értékelés véleményezése

Melléklet: -

Hivatkozási szám: H/37-5/2025

Hajmáskér Község Önkormányzata

Köbli Miklós részére

polgármester

8192 Hajmáskér

Kossuth Lajos utca 31.

Tisztelt Polgármester Úr!

Hajmáskér Község Önkormányzata által Igazgatóságunk részére hivatali kapun megküldésre került a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti értékelés véleményezési anyaga. A módosítás a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti **egyszerűsített egyeztetési eljárással kerül véleményezésre.**

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §. f) pontja, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, illetve az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésének a) pontja alapján véleményezi a településrendezési eszközöket.

A környezeti értékeléssel kapcsolatban táj- és természetvédelmi szempontból az alábbi véleményezést adjuk:

A környezeti értékelés 1.5. pontjában a következő megállapítás szerepel:

„A rendezési tervek célja az ingatlanon egy biomassza erőmű elhelyezhetőségének megalapozása. Ennek okán a tervezési szakaszban a beruházás pontos adatai még nem ismertek, a Megrendelőtől kapott információk alapján még nem állnak rendelkezésre kiviteli szintű tervek, így a tereprendezés, illetve az épülethez kapcsolódó egyéb építményekről nincsenek információink. Nincs konkrét információnk a tervezett burkolatokról, építményekről, a főépület pontos elhelyezkedéséről sem! Ennélfogva a hatásvizsgálatok során egy feltételezett forgatókönyv alapján vizsgáltuk meg a beruházás környezeti hatásait.”

Mivel a fenti bekezdés alapján a környezeti értékelés dokumentációjának kidolgozása nem a konkrét beruházási igények alapján, hanem egy feltételezett forgatókönyv alapján történt, táj- és természetvédelmi szempontból a jelen dokumentációt nem áll módunkban véleményezni. A védett és fokozottan védett növényállományok megóvása, a természetes élőhelyek minél nagyobb arányban történő megőrzése, illetve a tájképvédelmi szempontok figyelembevétele érdekében

szükségesnek tartjuk a tervezett beruházás konkrét részleteinek kidolgozását, beépítési vázlatterven jelölni a főépület, melléképítmények, burkolt felületek pontos helyét, ennek alapján a környezeti értékelés pontosítását, kiegészítését, akár további egyeztetést.

A környezeti értékelés dokumentációja ellen a fent leírtak alapján táj és természetvédelmi szempontból kifogást emelünk, kérjük a dokumentáció pontosítását, kiegészítését.

Jelen véleményezést Igazgatóságunk a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §. f) pontja értelmében, tekintettel az 1996. évi LIII. törvényre, a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletre, a vonatkozó nemzetközi egyezményekből adódó kötelezettségekre, a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény és az építésügyi jogszabályok előírásaira adta.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus úton kerül kézbesítésre.

Csopak, 2025. február 13.

Tisztelettel:


Bende Zsolt
Igazgató



Kapják: 1. Címzett – hivatali kapun - KRID: 256105928
2. Dr. Lökkös Andor osztályvezető – e-mailen
3. Szentmiklósi-Nagy Kornél természetvédelmi őr – e-mailen
4. Irattár - helyben



Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Telefon: 87/555-260

Fax: 87/555-261

E-mail: bfnp@bfnp.hu

BFNPI KRID: 545266339

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Ügyiratszám: 313-17/2025

Ügyintézőnk: Tóth Livia ☎ 87/555-309

Ügyintézőjük: -

Tárgy: Hajmáskér, 040/32 hrsz.-ú ingatlant érintő
településrendezési eszközeinek módosítása
egyszerűsített eljárásban – javított
környezeti értékelés véleményezése

Hivatkozási szám: H/37-28/2025

Hajmáskér Község Önkormányzata

Köbli Miklós

polgármester részére

Hajmáskér

Kossuth Lajos utca 31.

8192

Tisztelt Polgármester Úr!

Hajmáskér Község Önkormányzata által Igazgatóságunk részére hivatali kapun megküldésre került a tárgyi településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos **javított környezeti értékelés** véleményezési anyaga. A módosítás a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti **egyszerűsített egyeztetési eljárással kerül véleményezésre.**

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §. f) pontja, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, illetve az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésének a) pontja alapján véleményezi a településrendezési eszközöket.

A környezeti értékeléssel és a telepítési tanulmánytervvel kapcsolatban táj- és természetvédelmi szempontból az alábbi véleményezést adjuk:

A környezeti értékelés 1.5. pontjában továbbra is a következő megállapítás szerepel:

„A rendezési tervek célja az ingatlanon egy biomassza erőmű elhelyezhetőségének megalapozása. Ennek okán a tervezési szakaszban a beruházás pontos adatai még nem ismertek, a Megrendelőtől kapott információk alapján még nem állnak rendelkezésre kiviteli szintű tervek, így a tereprendezés, illetve az épülethez kapcsolódó egyéb építményekről nincsenek információink. Nincs konkrét információnk a tervezett burkolatokról, építményekről, a főépület pontos elhelyezkedéséről sem! Ennélfogva a hatásvizsgálatok során egy feltételezett forgatókönyv alapján vizsgáltuk meg a beruházás környezeti hatásait.”

A javított környezeti értékelés dokumentációjával együtt azonban benyújtásra került a telepítési tanulmányterv is, amely tartalmazza az első ütemben elhelyezésre kerülő erőmű és a későbbi ütemben tervezett épületek pontos helyét is.

A két dokumentumot áttekintve megállapítottuk, hogy a **környezeti értékelés 90. oldalán és a telepítési tanulmányterv 18. oldalán ábrázoltak nincsenek összhangban, az erőmű épület**

elhelyezkedése nem azonos. A telepítési tanulmányterven ábrázolt helyszínrajz alapján a tervezett épületek és burkolt felületek a környezeti értékelésben megjelenő 1 darab épülettel szemben meglehetősen sűrű beépítést eredményeznek, azonban az Igazgatóságunk által előzetesen megjelölt „telek természetközeliént fenntartandó részeket” a beruházás nem érinti. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezeket a természetközeliént fenntartandó területrészeket az ott található védett és fokozottan védett növény- és állatfajok védelme érdekében a tervezett beruházás, kivitelezés semmilyen módon nem érintheti (terület megközelítése, deponálás, építőanyag ideiglenes tárolása stb.), továbbá az üzemeltetés során a területek kezelése, fenntartása is kizárólag Igazgatóságunkkal egyeztetett módon történhet. Kérjük, hogy a kivitelezés során az ingatlan DK-i részén a fakivágást, cserjeirtást vegetációs időn kívül (szeptember 15. és március 1. közötti időszakban) végezzék.

A telepítési tanulmánytervvel kiegészített környezeti értékelést a fent leírtak alapján elfogadjuk.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus úton kerül kézbesítésre.

Csopak, 2025. május 21.


Tisztelettel:



Bende Zsolt
Igazgató



- Kapják:
1. Címzett – hivatali kapun - KRID: 256105928
 2. Dr. Lökkös Andor osztályvezető – e-mailen
 3. Szentmiklósi-Nagy Kornél természetvédelmi őr – e-mailen
 4. Irattár - helyben



Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Telefon: 87/555-260

Fax: 87/555-261

E-mail: bfnp@bfnp.hu

BFNPI KRID: 545266339

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Ügyiratszám: 313-9/2025

Ügyintézőnk: Tóth Livia ☎ 87/555-309

Ügyintézőjük: -

Tárgy: Hajmáskér, 040/32 hrsz.-ú ingatlant érintő
településrendezési eszközeinek módosítása
egyszerűsített eljárásban – környezeti
értékelés véleményezése (kiegészítés)

Hivatkozási szám: H/37-5/2025

Hajmáskér Község Önkormányzata

Köbli Miklós részére

polgármester

8192 Hajmáskér

Kossuth Lajos utca 31.

Tisztelt Polgármester Úr!

A tárgyi településrendezési eszközök módosítását érintően a környezeti értékelés tartalmával kapcsolatban Igazgatóságunk 2025. február 13-án kelt 313-7/2025 ügyiratszámú levelében véleményt adott, amelyben a környezeti értékelés további pontosítását, kiegészítését kérte.

Hivatkozva a 2025. február 18-án a településtervezővel történt telefonos egyeztetésünkre, **fenti ügyiratszámú véleményünket az alábbiakkal egészítjük ki.**

A védett és fokozottan védett növényállományok megóvása, a természetes élőhelyek minél nagyobb arányban történő megőrzése, illetve a tájképvédelmi szempontok figyelembevételére érdekében kérjük a tájba illesztési dokumentációban vizsgált **főépület pontos helyét olyan helyszínrajzon jelölni, amely tartalmazza a „Telek természetközeli fenntartandó része” szabályozási elemet is, így biztosítva, hogy ezeket a területrészeket semmilyen módon nem érinti a beruházás (kivitelezés, majdani használat, építmények, burkolt felületek, egyéb kiszolgáló létesítmények elhelyezése). Felhívjuk a figyelmet, hogy a „Telek természetközeli fenntartandó része” szabályozási elemmel jelölt területrészekben építmény nem helyezhető el és közlekedés céljából nem vehető igénybe.**

A környezeti értékelés 4.2 és 4.3 fejezetében (57. és 67. oldalakon) rögzítésre került, hogy „a beruházás területén értékes élőhelyek megszűnnek, a védett/fokozottan védett növényfajok populációi megszűnnek v. károsodnak. **Felhívjuk a figyelmet a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42. § (1) és (2) bekezdéseire, amelyek szerint tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása, illetve gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről. A fenti jogszabályi előírások értelmében a védett- és fokozottan védett növény egyedeket a beruházás nem érintheti.**

A dokumentációban a tájba illesztés elősegítésére javasolt kétszintű növénytelepítés pontos meghatározását kérjük a HÉSZ fogalom meghatározásában rögzíteni, amely többféle tájhonos cserje és fajtából álljon.

A véleményezési szakasz tervdokumentációjához kérjük majd telepítési tanulmányterv csatolását, egyebekben a szabályozási tartalom tekintetében véleményt a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszában fogunk adni.

Jelen dokumentum kizárólag elektronikus úton kerül kézbesítésre.

Csopak, 2025. február 20.

Tisztelettel:


Bende Zsolt
Igazgató



Kapják: 1. Címzett – hivatali kapun - KRID: 256105928
2. Dr. Lökkös Andor osztályvezető – e-mailen
3. Szentmihályi-Nagy Kornél természetvédelmi őr – e-mailen
4. Irattár - helyben

Hajmáskér

Biomassza erőmű építése - Településrendezési eszközök módosítása

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

Szerzők



Szőke Balázs E.V.

okl. tájépítészmérnök

okl. környezetvédelmi szakmérnök

Tájvédelmi szakértő (SZTjV): SZ-010/2021.

Településtervező - zöldfelületi és tájrendezési szakterület: TK 13-1867

Egyéni vállalkozó nyilvántartási száma: 56535323



Gergely Attila

okl. biológus

Élővilágvédelmi szakértő (SZTV): Sz-003/2013.



Barna Sándor (ENVIRO-EXPERT Környezetvédelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.)

környezetvédelmi szakértő

MMK - 09-1037

- SZKV-1.1. - Hulladékgazdálkodási szakértő
- SZKV-1.2. - Levegőtisztaság-védelem szakértő
- SZKV-1.3. - Víz- és földtani közeg védelem szakértő
- SZKV-1.4. - Zaj- és rezgésvédelem szakértő

ENVIRO-EXPERT KFT.
4028 Debrecen Hadházi út 7. I. em. 5.
Cégyjegyzékszám: 09-09-014095
Adószám: 14100110-2-09
Bank: 10103434-16374700-01005006

2024.12.06.

javítva: 2025.04.30

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Előzmények, a kidolgozás folyamata.....	3
1.1.	A települési környezetértékelés folyamata.....	3
1.2.	A terv tartalmi körvonalai, fő céljai.....	7
1.3.	Összefüggés, kapcsolat más tervekkel, programokkal.....	12
1.4.	Alternatívák vizsgálata, a kiválasztás okai.....	14
1.5.	Szükséges információk összeállítása során tapasztalt nehézségek.....	14
2.	A terv környezeti értékelést igénylő változásainak azonosítása, rövid ismertetése.....	16
3.	A valószínűsíthetően jelentősen érintett területek környezeti jelenlegi állapotának bemutatása, kiemelten a környezeti szempontból különösen fontos területeket érintően, azok lényeges szempontjai és valószínűsíthető fejlődése, illetve a terv megvalósulásnak elmaradása esetén annak valószínűsíthető fejlődése.....	17
4.	A terv várható környezeti hatásainak, következményeinek feltárása.....	18
4.1.	A terv egészének általános értékelése, a tervi elemek, intézkedések összevetése a releváns környezet- és természetvédelmi célokkal.....	18
4.2.	A terv részletes értékelése, a tervben foglaltak megvalósulása esetén a környezeti következmények feltárása, értékelése.....	26
4.3.	Tervi elemek részletes értékelése, a 2-es fejezetben azonosított tervi elemek tekintetében feltárásra és értékelésre kerülnek a megvalósulásuk esetén a várható jelentős környezeti (közvetlen és közvetett) hatások, beleértve a biológiai sokféleségre, a laosságra, az emberi egészségre, az állat- és növényvilágra, a talajra, a vízre, az éghajlati tényezőkre, az anyagi javakra, a kulturális örökségre (beleértve az építészeti és régészeti örökséget), a tájra, valamint ezen tényezők közötti kölcsönhatásokra gyakorolt hatásokat, a közvetett módon hatást kiváltó tényezők miatt fellépő hatások – a tervi elem települési szintű jellege által megkövetelt részletezettséggel.....	58
5.	A terv részletes értékeléséből levont következtetések.....	86
5.1.	azon környezeti jellemzők, környezeti rendszerek azonosítása, amelyekre jelentős hatással vannak a tervi elemek.....	86
5.2.	azon fejlesztések, tervi elemek azonosítása, amelyek környezeti szempontból negatív hatást gyakorolnak, és annak csökkentése valamilyen intézkedést igényel.....	88
6.	A megvalósulás során várható jelentős kedvezőtlen környezeti hatások megelőzésére, elkerülésére, csökkentésére, minél teljesebb ellensúlyozására irányuló tervi intézkedések, és ezen intézkedések várható hatékonyságának bemutatása.....	89
7.	Monitoringjavaslat-értékelés a fellépő környezeti hatásokra.....	91
8.	Közérthető összefoglaló.....	92
	MELLÉKLET.....	94

1. ELŐZMÉNYEK, A KIDOLGOZÁS FOLYAMATA

1.1. A települési környezetértékelés folyamata

A módosítás a Tulajdonos kezdeményezése alapján indult, célja, hogy olyan javaslatot tegyen, ami egyaránt összhangban van a beruházói szándékokkal és a települési érdekekkel.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) (43.§ (4)) alapján „a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló, külön jogszabályban meghatározott olyan tervekre, illetve programokra, (...) valamint ezek módosításaira, amelyek kidolgozását jogszabály, illetve országgyűlési, kormány- vagy helyi önkormányzati határozat írja elő, és amelyeket a (...) helyi önkormányzati testület dolgoz ki vagy fogad el, (...) külön jogszabály alapján környezeti értékelést magában foglaló környezeti vizsgálatot kell lefolytatni. Környezeti értékelés nélkül terv, illetve program nem terjeszthető elő.” A Kvt. 43.§ (7) bekezdés alapján a környezeti értékelés célja a terv, illetve program, valamint ezek céljait és földrajzi kiterjedését figyelembe vevő ésszerű változatai megvalósításának várható jelentős környezeti hatásainak beazonosítása, leírása és értékelése.

A 43.§ (5) bekezdés alapján külön jogszabály határozza meg azokat a terveket, illetve programokat, amelyeknél a környezeti vizsgálat készítése kötelező, vagy szükségessége a várható környezeti hatás jelentőségének meghatározása alapján dönthető el.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. Korm. rendelet (továbbiakban: SKVr.) rendelkezik az egyes tervek, illetve programokhoz kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről. A „várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésével” kapcsolatban az önkormányzat – az SKVr. előírásainak megfelelően – megkereste a környezet védelméért felelős szervezetet, előzetes véleményüket kérve. A „várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésével” kapcsolatban a környezet védelméért felelős szervek előzetes véleményeket adtak, melyek az alábbiak szerint összegezhetőek:

	környezeti vizsgálat készítését NEM tartja szükségesnek	környezeti vizsgálat készítését szükségesnek tartja
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Növény – és Talajvédelmi Osztály	x	
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Földhivatali Koordinációs Osztály	x	
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály	x	
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Természetvédelmi Osztály		x
Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Állami Főépítési Iroda		x
Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hatósági Osztály		x
Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság		x

Tehát a „várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésével” kapcsolatban érkezett vélemények alapján

- a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hatósági Osztály **a felszíni és a felszín alatti vizek tekintetében,**
- a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Természetvédelmi Osztály **természetvédelmi szempontból,**
- a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság,
- az Állami Főépítészeti Iroda – a beruházás léptékére és jellegére, valamint a település belterületének közelségére, valamint a beépítési intenzitás növekedésére figyelemmel – **épített környezet szempontjából**

szükségnek tartja a környezeti vizsgálat készítését.

A környezeti értékelésben a felszíni és a felszín alatti vizek védelmére kiterjedően a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hatósági Osztály kéri részletesebben kidolgozni az alábbiakat:

„A dokumentációban a tervezett tevékenységnek a felszín alatti vízre és földtani közegre, valamint a felszín alatti vízre, mint ivóvízbázisra kifejtett (építés, hosszútávú üzemeltetés, felhagyás) hatásait kell részletesen bemutatni a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat alapján.”

- Tervezői válasz: 4.2-es és 4.3-as fejezetekben a települési környezeti értékelés mélységében a földtani közegre, felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatások bemutatva. A beruházás jelen fázisában nem készült környezeti hatásvizsgálat, környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve egyedi kockázatértékelési vizsgálat.

A környezeti értékelésben természet védelmére kiterjedően a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Természetvédelmi Osztály kéri részletesebben kidolgozni az alábbiakat:

„Kérem, a Rendelet 4. számú melléklete és a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontjában foglalt szempontok közül részletesen bemutatni és vizsgálni az alábbiakat:

1. A telken belül van-e védett természeti érték? Ha igen, szükséges-e védelmükben intézkedés vagy korlátozás a helyi szabályozásban (pl. megtartandó zöldfelület)?

- Tervezői válasz: 4.3-as fejezetben részletesen bemutatva (a természeti értékek az Aktuális vegetáció c. fejezetben bemutatva; a 4.2-es fejezetben a „c” jelölés bemutatva, amely a megtartandó zöldfelületekre vonatkozik)

2. A tervezett építmények telken belüli elhelyezése (látványhatás, láthatóság, belső úthálózat, burkolt felületek minimalizálása, fás növényzet megóvása).

- Tervezői válasz: 4.3-as fejezetben részletesen bemutatva (Tájvédelem), de az adatok bizonytalanságára felhívjuk a figyelmet az 1.5-dik fejezetben

3. A tervezett erőmű tájbailleszthetősége, hatása a tájképi egységre, figyelemmel az MvM rendelet 4. § (4) bekezdésére (látványtervi ábrázolás - MSZ 20378:2018 szabvány).

- Tervezői válasz: a tervezett módosításhoz tájba illesztési dokumentáció készült az MSZ 20378:2018 szabvány alapján

4. A tervezett erőmű okoz-e levegőterhelést vagy zajterhelést a védendő területfelhasználásoknál? (hatásterület bemutatása, technológia és berendezések ismertetése)."

- Tervezői válasz: 4.3-as fejezetben részletesen bemutatva (Levegőtisztaság-védelem)

„Felhívom szíves figyelmét, hogy a MaTrT. 22. §-a és a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 10. melléklet 48. pontja alapján a magterület csak az Agrárminisztérium (Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság útján) hozzájárulása esetén változtatható meg. Szakmai szempontból a teljes kivonás helyett javaslom a terület pufferterületbe való átsorolását, így az erőművekre vonatkozó korlát megszűnik, de az ingatlan továbbra is része maradna Országos Ökológiai Hálózatnak.”

A környezeti értékelésben a Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság kéri részletesebben kidolgozni az alábbiakat:

„A környezeti értékelést a Rendelet 4. számú melléklete szerint kérjük kidolgozni, különös tekintettel a 3.1., 3.6.1.1., 3.6.1.2., 3.6.1.3. pontokra¹, a fent ismertetett jogszabályi előírásoknak való megfelelés bemutatására, illetve szükségesnek tartjuk tájba illesztési dokumentáció elkészítését. A dokumentációt javasoljuk a MSZ 20378:2018 számú szabvány követelményrendszere alapján elkészíteni. Felhívjuk a figyelmet, hogy jogszabályi kizáró ok akkor áll fenn, ha a fent rögzített előírások nem teljesülnek.

Az Igazgatóságunkkal történő személyes egyeztetést szükségesnek tartjuk az országos ökológiai hálózat magterület övezet lehatárolásának módosításával kapcsolatban. Az egyeztetés pontosítása érdekében várjuk szíves megkeresésüket.”

A környezeti értékelésben az épített környezet védelme szempontjából a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal, Állami Főépítészeti Iroda kéri részletesebben kidolgozni az alábbiakat:

¹ Az SKVr. 8.§ (7) alapján „A település egészére vagy egy részére készülő településrendezési tervnél, településszerkezeti tervnél, helyi építési szabályzatnál és szabályozási tervnél a környezeti értékelés tartalmát és egyeztetésének sajátos szabályait a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet határozza meg.” Ennek alapján jelen környezeti értékelés a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. mellékletének 2. pontja alapján készült.

„A beruházás léptékére és jellegére, valamint a település belterületének közelségére, valamint a beépítési intenzitás növekedésére figyelemmel szükségesnek tartom a környezeti vizsgálat lefolytatását és a környezeti értékelés elkészítését.”

„A tervezett módosítási szándékok megvalósíthatóságát és a feltárt környezeti hatások mértékének csökkentésére irányuló szükséges intézkedéseket nagymértékben meghatározzák és befolyásolják a területrendezési tervekben, különös tekintettel a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben megfogalmazott követelmények. Előbbiek okán az alátámasztó javaslat részeként elkészülő települési környezeti értékelésben kérem részletesen kidolgozni a településtervezés várható környezeti hatásainak, következményeinek feltárása [a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eljr.419.) 2. melléklet 2.4. pont], a településtervezés és a tervi elemek részletes értékeléséből levont következtetések [Eljr.419. 2. melléklet 2.5. pont] munkarészeket, továbbá a megvalósulás során várható jelentős kedvezőtlen környezeti hatások megelőzésére, elkerülésére, csökkentésére, ellensúlyozására irányuló településrendezési intézkedéseket [Eljr.419. 2. melléklet 2.6. pont]. Az Eljr.419. 2. mellékletében meghatározott további munkarészeket csak az indokolt és szükséges mértékben kérem kidolgozni.”

- Tervezői válasz: a tervezett módosításhoz tájba illesztési dokumentáció készült az MSZ 20378:2018 szabvány alapján

„Előzőek mellett kérem részletesen meghatározni a tájba illesztést szolgáló intézkedéseket is (pl. takaró növényzónák, alapterületi korlát, építési helyek stb.).”

„Az Eljr.419. 59. § (2) bekezdése szerint a településtervezés, kézikönyv és településképi rendelet készítését és módosítását az önkormányzat képviselő-testületének

a) a készítés vagy módosítás tényét,

b) új beépítésre szánt terület kijelölése esetén az Étv.-ben foglalt követelményeknek való megfelelést,

c) amennyiben indokolt, a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítást és

d) az Eljr.419. 7. § (7) bekezdése szerinti feljegyzés elfogadását

együttesen tartalmazó döntése alapozza meg. Megállapítottam, hogy a megküldött dokumentáció az Önkormányzat fentiek szerinti döntését nem tartalmazza. Kérem pótolni.”

Az SKVr. 8.§ (7) alapján „A település egészére vagy egy részére készülő településrendezési tervnél, településszerkezeti tervnél, helyi építési szabályzatnál és szabályozási tervnél a környezeti értékelés tartalmát és egyeztetésének sajátos szabályait a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet határozza meg.” Ennek alapján jelen környezeti értékelés a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos

jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 2. mellékletének 2. pontja alapján készült.


A környezeti értékelés a településrendezési terv kidolgozásához kapcsolódik, a tervezési folyamat hozzávetőlegesen párhuzamosan folyt iterációs jelleggel. Ennek következtében a környezeti értékelés folyamán kapott eredmények befolyásolták az új településrendezési terv egyes elemeit. A tervbe folyamatosan beépülő környezeti szempontok jelenthetik a garanciát a döntéshozók számára, hogy a terv törekszik minimalizálni, elkerülni a nem kívánt környezeti konfliktusokat és a fenntarthatóság, a biodiverzitás és a klímavédelem alapvető céljait segíti elő.

A környezeti értékelés során az alábbi szempontokat vettük figyelembe:

- a módosítással érintett terület jelenlegi környezeti állapota, jellemző területhasználat;
- a módosítással érintett terület hatályos területfelhasználása is figyelembevételre került, még ha ez a területfelhasználás a valóságban nem is valósult meg. Ilyenkor kifejezetten a változtatás következtében megnövekvő vagy csökkenő környezeti hatásokat vizsgáltuk (beépítési intenzitás növekedése);
- a módosítás hatása a környezeti elemekre: talaj, felszíni és felszín alatti víz, levegő, élővilág, épített környezet;
- a módosítás hatása a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére: tájvédelem, klímavédelem, biodiverzitás védelme, ökológiai rendszerek védelme;
- a módosítás hatása a természetvédelmi területekre;
- a módosítás hatása az emberek egészségi állapotára: zaj- és rezgésvédelem, levegőtisztaság-védelem, zöldinfrastruktúra védelme, fenntartható hulladékgazdálkodás.

1.2. A terv tartalmi körvonalai, fő céljai

A tervi módosítás célja a Hajmáskér 040/32 hrsz. alatti ingatlan tekintetében a HÉSZ és a Szabályozási Terv Gksz-1 építési övezetről Gip-3 építési övezetre történő módosítása, valamint az országos ökológiai hálózat magterülete határának módosítása és a 040/32 hrsz. alatti területnek - a kapcsolódó úthálózat egy részével együtt - az országos ökológiai hálózat magterülete alól történő kivonása.



1. ábra: A tervezési terület

Megrendelői adatszolgáltatás

A szabadalmaztatott ZeroEmissionEnergy (ZEE) technológia tiszta, megújuló és széndioxidsemleges bioenergia gazdaságos és fenntartható előállítását teszi lehetővé olyan cellulóztartalmú biomassza felhasználásával, mint a széna, a fa és az energianövények; az üveg, az alumínium és a burkolóanyagok kivételével akár még a maradék hulladék is hasznosítható. A ZEE technológia biomassza alapú megújuló energiát használ szárítás, fűtés, hűtés, valamint áram- és hőtermelés céljára („kapcsolt energiatermelés”).

A ZeroEmissionEnergy technológia remekül használható a meglévő biomassza erőforrások kiaknázására, különös tekintettel a vad fűfélékre, faforgácsra, faalapú biomasszákra és a szénára; mindezt anélkül, hogy élelmiszerként is felhasználható elsődleges nyersanyagok (pl. kukorica vagy gabona) felhasználására lenne szükség.

A ZEE bioenergia üzemek cellulóztartalmú biomasszát (pl. szalma, faalapú biomassza, fű) dolgoznak fel, hogy gazdaságilag fenntartható, tiszta, megújuló és széndioxid-semleges bioenergiát állítsanak elő. Mivel a ZEE üzemek folyamatosan (a nap 24 órájában) üzemeltethetők, alapterhelés kielégítésére képes energiatermelőknek minősülnék. A ZEE bioenergia üzemek cellulóztartalmú biomasszát (pl. szalma, fű) dolgoznak fel, egy kétlépéses folyamat keretében: (I.) a biomasszát az oxigén csökkentése által gyúlékony gázzá alakítjuk (biomassza gázzá alakítására szolgáló eljárás); és (II.) a folyamat következő lépése során a gyúlékony gázt azonnal, az üzemben belül elégetjük égetőkben és

utánégetőkben, melyek rendkívül magas (1 000 C° feletti) hőmérsékletet érnek el. Ezáltal hőenergiát képezünk.

A folyamat során nem jön létre salak. Az *energia-visszanyerési folyamat nyomán képződő hamu ásványi anyagokban és tápanyagokban dús, így újra felhasználható a mezőgazdaságban természetes trágyaként*. Ezáltal természetes ciklus alakul ki.

A ZEE technológia alkalmazásával minden kibocsátásra vonatkozó jogszabály (pl. BImSchV, TA-Luft) követelménye teljesül, külön elszívószűrők alkalmazása nélkül is.

Tervezett éves összteljesítmény - 380 kW/óra (3.040 MW éves) villamos energia és kb. 900 kW (7.200 MW éves) melegvíz energia

Szükséges teljes biomassza igény - 8000 tonna cellulóz biomassza

*Referencia hőerőmű: ThermiFlex 2MW égő termo-olaj rendszerrel a furnérgyártásban.
Gyártás Pivka városában, Szlovéniában 2021.*

A ThermiFlex égő a továbbfejlesztett égésrendszer új generációja, amely turbólöketet ad a bioüzemanyagot használó üzemeknek.

Svéd licenccel rendelkező, szabadalmaztatott technológia. A ThermiFlex több energiát nyer a bioüzemanyagok széles skálájából, alacsonyabb költségek mellett. A ThermiFlex égetőrendszerrel akár 60%-os nedvességtartalmú tüzelőanyagok is sikeresen tüzelhetők.

ThermiFlex égő biztosítja:

- nagyobb égési hatásfok
- teljesen automatikus égés
- nagyobb működési megbízhatóság
- alacsonyabb karbantartási igény
- automatizált üzemanyag- és hamukezelés
- jobb ár-érték arány

A ThermiFlex égőtechnológia leírása:

- 1 Vízhűtéses, hidraulikus hajtású toló
- 2 A rostélyszerkezet hidraulikus teljesítménye csak lineáris mozgásokkal
- 3 Központi feldolgozó egység a hidraulikus szabályozáshoz (a rostélyhoz és a pusserhez)
- 4 Elsődleges levegő ventilátor
- 5 Üzemanyagszint-szabályozó

6 Elosztó csatorna a primer levegő elosztására a különböző égési zónákban

7 Vízhűtéses rostélyváz 4 bar nyomásgradiens

8 Mozgó rostély 28% krómmal és 0,6% nikkellel, amelyet úgy terveztek, hogy nagyon magas etetőkapacitást biztosítsanak.

9 Préselt levegő rekesz a másodlagos levegő számára

10 Légekammera az égéstér falának hűtésére


11 Kerámia bélés

12 Automata működtető a szekunder levegő fúvóka szabályozásához


13 Vákuumkamra

14 Másodlagos levegő ventilátor


15 Égő tűzcsatorna - bemenet a kazánba



2. ábra: ThermiFlex hőerőmű felépítése 1.



3. ábra: ThermiFlex hőerőmű felépítése 2.



4. ábra: ThermiFlex hőerőmű felépítése 3.


A ThermiFlex égőt minden típusú biomassza és hulladék darált fa elgázosítására tervezték:

- élek favágásból
- kéreg és faágak levelekkel


- különböző agrocellulóz hulladékok, teljes tőzeg,...

G20-G100 biomagranulált üzemanyag, legfeljebb 60% páratartalommal. A kazánrostélyon akár 800°C hőmérsékletű parazsat tartanak fenn, mert viszonylag alacsony a hőmérséklet a rostélyon, salakot nem hoznak létre.

Tervezett építmény előzetes tervei



5. ábra: Tervezett építmény előzetes tervei 1.



6. ábra: Tervezett építmény előzetes tervei 2.

Az építmény tervezett méretei: hossz: 40 m, szélesség 20 m, magasság: 8 m.

1.3. Összefüggés, kapcsolat más tervekkel, programokkal

Hajmáskér területére az alábbi területrendezési tervek vonatkoznak:

- 2018. évi. CXXXIX tv. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről (Trtv)

- Országos Területrendezési Terv (OTrT)
- 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról (MvM rendelet.)
- Veszprém Megye Hatályos területrendezési Terve (15/2019. (XII. 13.) önkormányzati rendelet) (VMTrT)

Az országos és vármegyei érintettségeket a Lechner Tudásközpont által 2024-ben közölt térinformatikai adatállományt felhasználva vizsgáltuk.



7. ábra: Az Országos Szerkezeti Terv részlete a tervezési területre vonatkozóan

A módosítással érintett telek települési térségben található.

A módosítással érintett telket az OTrT övezetei közül az alábbiak érintik:

- Országos ökológiai hálózat megterületének övezete (4.2-es fejezetben térképesen bemutatva)
- Vízminőség-védelmi terület övezete (tervezési területet teljes egészében érinti)
- Tájképvédelmi terület övezete (tervezési területet teljes egészében érinti)
- Honvédelmi és katonai célú terület övezete (tervezési területet teljes egészében érinti)

A módosítással érintett telkeket a VMTrT övezetei közül az alábbiak érintik:

- Ásványi nyersanyagvagyon övezete (tervezési területet teljes egészében érinti)

- Együtt tervezendő térségek övezet – Az „Európa kulturális fővárosa Veszprém 2023” program érdekében együttműködő térség településeinek övezete (tervezési területet teljes egészében érinti)
- Gazdaságfejlesztés kiemelten támogatott célterületeinek övezete (tervezési területet teljes egészében érinti)

1.4. Alternatívák vizsgálata, a kiválasztás okai

A településtervezési folyamat során nem kerültek kidolgozásra tervváltozatok. A terv célja tulajdonosi kezdeményezés alapján egy biomassza erőmű építésének megvalósíthatóságának megalapozása a településrendezési eszközökben, így ennek okán nem születhettek alternatívák.

1.5. Szükséges információk összeállítása során tapasztalt nehézségek

A környezeti értékelés elkészítéséhez szükséges adatok beszerzése a településrendezési terv módosításához felhasznált adatok begyűjtésével együttesen történt (E-TÉR adatszolgáltatás). A környezeti értékeléshez minden közadat rendelkezésre állt. A környezeti értékelés a tervezés során beérkezett megrendelői adatszolgáltatásokat vette figyelembe, melyeket az 1.2-es fejezet mutat be.

A rendezési tervek célja az ingatlanon egy biomassza erőmű elhelyezhetőségének megalapozása. Ennek okán a tervezési szakaszban a beruházás pontos adatai még nem ismertek, a Megrendelőtől kapott információk alapján még nem állnak rendelkezésre kiviteli szintű tervek, így a tereprendezés, illetve az épülethez kapcsolódó egyéb építményekről nincsenek információink. Nincs konkrét információnk a tervezett burkolatokról, építményekről, a főépület pontos elhelyezkedéséről sem! Ennélfogva a hatásvizsgálatok során egy feltételezett forgatókönyv alapján vizsgáltuk meg a beruházás környezeti hatásait.

Az élővilágvédelmi részekhez az alábbi irodalmak kerültek felhasználásra:

Böloni J., Molnár Zs., Kun A. (szerk.) (2011): Magyarország élőhelyei. Vegetációtípusok leírása és határozója. ÁNÉR 2011. MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Vácrátót

Dövényi Z. (szerk.)(2010): Magyarország kistájainak katasztere. MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest

Farkas S. (szerk.) 1999: Magyarország védett növényei. Mezőgazda Kiadó, Bp.

Király G. (szerk.) (2007): Vörös Lista. A magyarországi edényes flóra veszélyeztetett fajai. Sopron

Király G. (szerk.) (2009): Új magyar fűvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei I.-II. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága, Jósvafő

Király G., Molnár Zs., Böloni J., Csiky J. & Vojtkó A. (szerk.) (2008): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA ÖBKI, Vácrátót

A HUBF20017 Kádártai dolomitmezők kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve (BfNPI, Tapolca-Csopak, 2014)

A HUBF20023 Hajmáskéri Törökcsapás () kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási terve (BfNPI, Tapolca-Csopak, 2014)

Adatbázisok

Google Earth műholdfotók

Természetvédelmi Információs rendszer (<https://web.okir.hu/hu/tir>)

Natura 2000 Viewer (<https://natura2000.eea.europa.eu/>)

Nébih Erdőtérkép (<https://erdoterkep.nebih.gov.hu/>)

MÉTA Növényzeti térképek (<https://novenyzetiterkep.hu/>)

DoSoReMi.hu Talajtani térképek (<https://dosoremi.hu/>)

2. A TERV KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉST IGÉNYLŐ VÁLTOZÁSAINAK AZONOSÍTÁSA, RÖVID ISMERTETÉSE

A Hajmás-Invest 2021 Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képezi a hajmáskéri 040/32 hrsz-ú – 2,2 ha területű - Gksz-1 Kereskedelmi, szolgáltató építési övezeti besorolású fejlesztési terület. A társaság az ingatlant 2022. év elején gazdasági fejlesztés céljából vásárolta meg. A célnak megfelelő előkészítő munkák megindultak, melynek keretében körvonalazódtak a terület felhasználás igényei. Az ingatlanon egy biomassza-elgázosításon alapuló erőmű telepítése a cél.

A jelenlegi építési övezeti előírások megengedik, ugyanakkor jelentős korlátok közé szorítják az elképzelt beruházást, tekintettel arra, hogy a Gksz-1 övezetben a megengedett maximális építménymagasság – a társaság által igényelt 7,5 m-rel szemben - 6,5 m.

A módosítás célja a Hajmáskér 040/32 hrsz. alatti ingatlan tekintetében a HÉSZ és a Szabályozási Terv Gksz-1 építési övezetről Gip-3 építési övezetre történő módosítása, valamint az országos ökológiai hálózat magterületének határának módosítása és a 040/32 hrsz. alatti területnek - a kapcsolódó úthálózat egy részével együtt - az országos ökológiai hálózat magterülete alól történő kivonása.

Össességében a tervi módosításokból adódóan két jelentős hatótényező érvényesül a területen:

- építménymagasság növekedése 6,5 m-ről 7,5 m-re,
- érintett terület országos ökológiai hálózat magterületéből történő kivonás.

3. A VALÓSZÍNŰSÍTHETŐEN JELENTŐSEN ÉRINTETT TERÜLETEK KÖRNYEZETI JELENLEGI ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA, KIEMELTEN A KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL KÜLÖNÖSEN FONTOS TERÜLETEKET ÉRINTŐEN, AZOK LÉNYEGES SZEMPONTJAI ÉS VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ FEJLŐDÉSE, ILLETVE A TERV MEGVALÓSULÁSÁNAK ELMARADÁSA ESETÉN ANNAK VALÓSZÍNŰSÍTHETŐ FEJLŐDÉSE

A tervezési területen belül azok a területek érintettek jelentősen, ahol a meglévő gyepes terület beépítésre kerül, így az ottani élőhelyek megszűnnek.



8. ábra: Jelentős területfelhasználási változással érintett terület

Jelenleg a terület beépítetlen, de a hatályos településrendezési eszközök már jelenleg is beépítésre szánt területbe sorolják az ingatlant. A terv célja, hogy a biomassza erőmű telepítésnek megfelelően változtasson a beépíthetőség paraméterein, jellemzően növelve az építmény magasságot. A terv megvalósulásának elmaradása esetén ennél fogva várhatóan a terület idővel beépül és kereskedelmi, szolgáltató funkció létesülne rajta, ugyanakkor kisebb beépíthetőségi paraméterekkel, így kisebb környezeti terhelést okozva.

A terv módosításának másik vonzata, hogy a terület kikerül az országos ökológiai hálózat magterületének övezete alól. A terv megvalósulásának elmaradása esetén a terület továbbra is magterületbe lenne sorolva, így kis mértékben nagyobb védelmet tudna nyújtani a meglévő élőhelyeknek. Ugyanakkor megjegyzendő, hogy már a hatályos építési szabályok is megengedik a terület beépítését az alapterületre vonatkozóan ugyanakkora paraméterekkel, így ebből a szempontból a módosítás nem okoz nagyobb környezetterhelést.

4. A TERV VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSAINAK, KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA

4.1. A terv egészének általános értékelése, a tervi elemek, intézkedések összevetése a releváns környezet- és természetvédelmi célokkal

A tervezett változások megvalósításához szükséges településtervezési folyamatban a párhuzamosan futó településrendezési terv készítésénél felhasznált tervi előzmények és a környezet- és természetvédelemért felelős államigazgatási szervek előzetes véleményei figyelembe lettek véve annak érdekében, hogy a várható kedvezőtlen környezeti hatások minimalizálását elérjék. A megismert környezeti alapállapotok ismeretében a tervezés során az új szabályozás a lehetséges negatív hatások minimalizálására törekedve készült el. A magasabb rendű tervekkel a vizsgálat tárgyát képező településrendezési terv összhangban áll.

A tervezett fejlesztések és a megvalósításukhoz szükséges településrendezési eszközök készítése a környezet- és természetvédelmi célok, követelmények és elvárások figyelembevételével készült. A környezeti értékelés szempontjából releváns módosításokat, és azok környezeti hatásait a 4.3 fejezetben részletesen ismertetjük.

A továbbiakban ismertetjük a nemzetközi, országos és települési szinten kitűzött környezetvédelmi és természetvédelmi célkitűzéseket, valamint ezek tárgyi módosítással való kapcsolódásait.

EU 8-dik környezetvédelmi cselekvési programja

Az unió környezetvédelmi politikáját az 1970-es évek közepe óta meghatározott időszak alatt elérendő és kiemelt célkitűzéseket meghatározó cselekvési programok irányítják. 2013 novemberében fogadta el az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa a hetedik környezetvédelmi cselekvési programot (*Jólét, bolygónk felélése nélkül*), mely 2020-ig szólt.

A Tanács 2019. október 4-én jóváhagyta a leendő nyolcadik környezetvédelmi cselekvési programról szóló következtetéseket, amelyben felkérte a Bizottságot, hogy terjesszen elő egy nagyratörő és célzott programot a 2021–2030-as időszakra vonatkozóan. Az Európai Bizottság 2020. október 14-én benyújtotta a 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatát, melyet 2022. március 29-én az Európai Tanács elfogadott.

A program-javaslat iránymutatással szolgál az európai környezetvédelmi és éghajlat-politika alakításához és végrehajtásához a 2030-ig tartó időszakban. A javaslat támogatja az Európai Zöld Megállapodás környezetvédelmi és éghajlat-politikai célkitűzéseit. Lehetőséget nyújt az EU egészének, hogy megismételje elkötelezettségét a hetedik környezetvédelmi cselekvési program 2050-es jövőképe iránt: biztosítani akarjuk a jólét mindenkinek, miközben a bolygó határain belül maradunk.

A nyolcadik cselekvési program-javaslat célja, hogy felgyorsítsa az átmenetet egy klímasemleges, erőforrás-hatékony és regeneráló gazdaság felé annak alapján, hogy az emberi jólét kulcsa az egészséges ökoszisztémák működése.

A következő hat kiemelt célkitűzéssel rendelkezik:

- az üvegházhatású gázkibocsátás 2030-ra vonatkozó céljának és az éghajlat-semlegesség 2050-ig történő elérése;
- az alkalmazkodóképesség növelése, az ellenállóképesség erősítése és az éghajlatváltozással szembeni sérülékenység csökkentése;
- előrelépés a regeneratív növekedési modell felé, a gazdasági növekedés elválasztása az erőforrások felhasználásától és a környezet pusztulásától, valamint a körforgásos gazdaságra való áttérés felgyorsítása;
- a szennyezésmentességre való törekvés megvalósítása, ideértve a levegőt, a vizet és a talajt is, valamint az európaiak egészségének és jólétének védelme;
- a biológiai sokféleség védelme, megőrzése és helyreállítása, valamint a természeti tőke (nevezetesen a levegő, a víz, a talaj és az erdő, az édesvíz, a vizes élőhelyek és a tengeri ökoszisztémák) fejlesztése;
- a termeléssel és a fogyasztással kapcsolatos környezeti és éghajlati nyomás csökkentése (különösen az energia, az ipari fejlesztés, az épületek és az infrastruktúra, a mobilitás és az élelmiszer-ellátás területén).

A településrendezési eszközök magánberuházói szándék alapján kerülnek módosításra biomassza erőmű építése céljából. Az EU 8-dik környezetvédelmi cselekvési programja célként fogalmazza meg az alkalmazkodóképesség növelését, az ellenállóképesség erősítését és az éghajlatváltozással szembeni sérülékenység csökkentését. A tervi módosítás a területet kivonja az országos ökológiai hálózat magterületéből, ezáltal kis mértékben rontja a terület ellenállóképességét, ennél fogva a célkitűzés kapcsán kis mértékben kedvezőtlen hatással bír.

A módosítás, valamint a környezeti értékelés során a cselekvési program célkitűzései figyelembe lettek véve. A környezeti értékelés a felsorolt célkitűzések alapján fogalmazta meg a javaslatait.

5. Nemzeti Környezetvédelmi Program

Magyarország környezetpolitikai céljainak és intézkedéseinek átfogó keretét 1997 óta a Nemzeti Környezetvédelmi Programok jelentik. A 27/2015. (VI.17.) OGY határozattal elfogadott 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2020-ban lezárult, emiatt szükségessé vált a 2021-2026 közötti időszakra szóló 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP-5) kidolgozása.

Az NKP-5 feladata, hogy az ország környezeti állapotát, a társadalom fejlődési céljait, valamint a nemzetközi együttműködésből és az EU-tagságból adódó kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza az ország környezeti céljait és az elérésükhöz szükséges feladatokat és eszközöket. Az NKP-5 szemléletében kiemelkedő hangsúlyt kap a környezetvédelem horizontális – valamennyi

ágazatot érintő – jellege és fontos, hogy a környezeti szempontok a társadalmi-gazdasági folyamatok minden részében megfelelően érvényesüljenek.

Az NKP-5 összhangban van az Európai Unió 2030-ig tartó időszakra szóló nyolcadik környezetvédelmi cselekvési programjával és az Országgyűlés által elfogadott Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiával. Az NKP-5 egyúttal a 2021–2027 közötti időszakban rendelkezésre álló környezetügyi célú európai uniós fejlesztési források felhasználásának szakmai megalapozását is szolgálja.

A program a következő célkitűzéseket fekteti le:

- Az emberi egészség és az életminőség környezeti feltételeinek javítása, a környezetterhelés hatásainak csökkentése.
- Természeti értékek és erőforrások védelme, helyreállítása, fenntartható használata.
- Az erőforrás-takarékosság és -hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése és körforgásos működésének erősítése.
- A környezetbiztonság javítása.

Az Országgyűlés 2022. december 7-én fogadta el az NKP-5-öt.

A településrendezési eszközök magánberuházói szándék alapján kerülnek módosításra biomassza erőmű építése céljából. Az 5. Nemzeti Környezetvédelmi Program célként fogalmazza meg a természeti értékek és erőforrások védelmét. A tervi módosítás a területet kivonja az országos ökológiai hálózat magterületéből, ezáltal rontja a terület természeti védelmét, ennél fogva a célkitűzés kapcsán kedvezőtlen hatással bír.

A módosítás, valamint a környezeti értékelés során az NKP célkitűzései figyelembe lettek véve. A környezeti értékelés a felsorolt célkitűzések alapján fogalmazta meg a javaslatait.

Nemzeti Tájstratégia (NTS)

Az NTS a hazai tájak megőrzésével kapcsolatos célkitűzéseket fogalmazza meg a 2017-2026-os időszakra. Az NTS egyik alapfeladata a társadalom figyelmének és felelősségérzetének felkeltése annak érdekében, hogy a hazai, illetve a határon átnyúló tájak védelme, kezelése és tervezése céljából az érdekelt helyi, országos és nemzetközi szinten is együttműködjenek. A stratégia az egyezmény szellemiségének megfelelően a védelemkezelés-tervezés hármas eszközrendszerét alkalmazva határozza meg a célokat és feladatokat.

- Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás megalapozása
 - Táji adottságokon alapuló tájhasznosítás kereteinek meghatározása
 - A tájhasználat változásának nyomon követése
 - A táji adottságokon alapuló tájhasznosítás integrálása a döntési mechanizmusokba
 - Komplex tájszemlélet integrálása a kutatásokba
- Élhető táj – élhető település – bölcs tájhasznosítás
 - Kompakt, klímabarát, értékőrző települések

- Tájba illesztett infrastruktúrák
- Táj adottságokon alapuló termelési funkciók
- Táj adottságokon alapuló rekreációs funkciók
- Jobban működő szabályozási és védelmi funkciók
- A tájidentitás növelése
 - Fogékonyság, társadalmi felelősségvállalás növelése
 - A társadalmi részvétel növelése
 - A tájjal kapcsolatos képzés, oktatás fejlesztése

A településrendezési eszközök magánberuházói szándék alapján kerülnek módosításra biomassza erőmű építése céljából. A Nemzeti Tájstratégia célként fogalmazza meg a tájba illesztett infrastruktúrák kialakítását. A tervi módosítás 6,5 m-ről 7,5 m-re növeli a megengedett építmény magasságot, így a tájképre kis mértékben kedvezőtlenül hat a módosítás. A „Jobban működő szabályozási és védelmi funkciók” megnevezésű cél tekintetében kedvezőtlenül hat a magterület megszűnése.

A módosítás, valamint a környezeti értékelés során az NTS célkitűzései figyelembe lettek véve. A környezeti értékelés a felsorolt célkitűzések alapján fogalmazta meg a javaslatait.

Nemzeti Biodiverzitás Stratégia (NBS)

A biológiai sokféleség megőrzésének 2030-ig szóló nemzeti stratégiája Magyarország biológiai sokféleségének megőrzésére és fenntartható hasznosítására vonatkozó átfogó stratégia, amelyet a nemzetközi és európai uniós kötelezettségekkel összhangban kell kidolgozni. A hazai stratégia megalkotásával párhuzamosan megtörtént a kunming-montreali világszintű biológiai sokféleség megőrzési keretstratégia kidolgozása, melyet a Biológiai Sokféleség Egyezmény részes feleinek 15. konferenciája fogadott el 2022. decemberben, Montrealban. Az Európai Unió már 2020-ban elfogadta a biodiverzitás stratégiáját. A 3. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia reflektál az EU 2030-ig szóló biodiverzitás stratégiájában megfogalmazott uniós kötelezettségvállalásokra.

A 3. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia kidolgozása során követendő szempont volt, hogy az a nemzeti sajátosságokat figyelembe véve igazodjon az Európai Unió 2030-ig szóló biodiverzitás stratégiájához. Emellett cél, hogy a stratégia kezelje a SWOT-elemzés során feltárt problémákat, továbbá kellő hangsúllyal érvényesüljenek benne hazánk főbb környezeti, társadalmi és gazdasági, valamint a biológiai sokféleség szempontjából legfontosabb ágazatok sajátosságai. A 3. Nemzeti Biodiverzitás Stratégia a biológiai sokféleség állapotát és helyzetét is elemzi, és a 2030-ra vonatkozó nemzeti jövőképet szem előtt tartva 3 stratégiai területet jelöl ki, amelyekben belül 19 célkitűzés összpontosít a biológiai sokféleség védelmével kapcsolatos hazai problémák kezelésére az alábbiak szerint:

- A biológiai sokféleséget fenyegető veszélyek csökkentése
 - A védelemben részesülő területek koherens hálózatának kialakítása, a védett és Natura 2000 területek állapotának javítása és megfelelő természetvédelmi kezelés biztosítása.

- Leromlott ökoszisztémák helyreállítása, természeti értékeik és szolgáltatás-nyújtó képességük megőrzése és helyreállítása.
- A kedvezőtlen természetvédelmi helyzetben lévő fajok helyzetének javítása.
- A természetes és természetközeli ökoszisztémákat károsító idegenhonos inváziós fajok állományainak visszaszorítása, továbbterjedésük, valamint a potenciális veszélyt jelentő inváziós fajok hazánkba történő bekerülésének és betelepülésének megakadályozása.
- A kereskedelmi célú hasznosítás által veszélyeztetett fajok védelme.
- A biológiai sokféleséget veszélyeztető szennyezések csökkentése.
- A géntechnológiával módosított szervezetek (GMO) környezetbe történő kibocsátása nem veszélyezteti a biológiai sokféleséget.
- A beporzók helyzetének felmérése, állományuk hanyatlásának megállítása és a beporzás, mint ökoszisztéma-szolgáltatás fenntartása és helyreállítása.
- A klímaváltozás és a biológiai sokféleség megőrzés közötti összefüggések fokozottabb megismerése, az ökoszisztémák klímaváltozással szembeni ellenálló képességének javítása, továbbá a biológiai sokféleség megőrzése a klímaváltozás hatásainak mérséklése és az alkalmazkodás elősegítése érdekében.
- A biológiai sokféleség fenntartható használata és a hasznok megosztása
 - A biológiai sokféleség megőrzését és a környezet- és tájvédelmi szempontokat szem előtt tartó fenntartható és mozaikos mezőgazdálkodás elterjesztése, valamint a biológia sokféleség megőrzés szempontjainak érvényesítése a Közös Agrárpolitikában.
 - A genetikai erőforrások megőrzése, valamint a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférés és a használatukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásának biztosítása.
 - A meglévő természetes és öreg erdők megőrzése, a biológiai sokféleség szempontjából kiemelkedő értéket képviselő erdőállományok területének bővítése, továbbá a biológiai sokféleség megőrzése és fejlesztése szempontjából kedvező erdőszerkezet kialakítása.
 - Fenntartható vad- és halgazdálkodás biztosítása, amely nem veszélyezteti a biológiai sokféleség megújulását.
 - Fenntartható vízgazdálkodás, vízvisszatartás és az ésszerű, takarékos vízhasználat elterjesztése a biológiai sokféleség megőrzése és az ökoszisztémaszolgáltatások fenntartása érdekében.
 - A zöldinfrastruktúra elemeinek összehangolt fejlesztése, fenntartása és javítása.
 - Az ökoszisztéma-szolgáltatások értékelése, valamint a megőrzésüket és helyreállításukat szolgáló szempontok integrálása az érintett ágazati szakpolitikák döntési folyamataiba az ökoszisztémák szolgáltatásnyújtó-képességének hatékonyabb megőrzése és helyreállítása érdekében.
- A végrehajtást támogató eszközök és megoldások

- A biológiai sokféleség megőrzésével és fenntartható használatával kapcsolatos ismeretek bővítése, a megőrzéssel kapcsolatos tevékenységek tudományos megalapozottságának biztosítása.
- A biológiai sokféleség jelentőségével, a hazai természeti értékek megőrzésével kapcsolatos szemlélet formálása, a tudatosság kialakítása és elterjesztése.
- Nemzetközi együttműködés erősítése a biológiai sokféleség megőrzése érdekében.

A 3. Nemzeti Biodiverzitási Stratégiát a Kormány 2023. augusztus 8-án hagyta jóvá.

A településrendezési eszközök magánberuházói szándék alapján kerülnek módosításra biomassza erőmű építése céljából. A 3. Nemzeti Biodiverzitási Stratégia célként fogalmazza meg a biológiai sokféleség fenntartható használatát. A tervi módosítás a területet kivonja az országos ökológiai hálózat magterületéből, ezáltal rontja a terület biológiai sokféleség megőrzésének lehetőségét, ennél fogva a célkitűzés kapcsán kedvezőtlen hatással bír.

A módosítás, valamint a környezeti értékelés során az NBS célkitűzései figyelembe lettek véve. A környezeti értékelés a felsorolt célkitűzések alapján fogalmazta meg a javaslatait.

Nemzeti Erdőstratégia 2016-2030

Magyarország területének mintegy egyötödét erdő borítja, melyek óriási szerepet játszanak a CO₂ megkötésben, így hozzájárulnak az ÜHG-kibocsátás csökkentéséhez, de adaptációs funkciót is betöltenek mikro-, mezo- és makroklimatikus hatásaik révén. A Nemzeti Erdőstratégia az ország erdőterületeit érintően megfogalmazza az aktuális feladatokat, kihívásokat és azokra megoldási lehetőségeket vázol fel. Emellett a gazdálkodás és az erdei ökoszisztémák dinamikus folyamatainak összehangolása, valamint az ökoszisztéma-szolgáltatások megvalósítása is a kiemelt feladatai közé tartozik.

A stratégia céljai a következők:

- Az erdők környezeti, gazdasági és szociális szolgáltatásainak hosszú távon való biztosítása többcélú, fenntartható erdőgazdálkodással, az erdők multifunkcionális szerepének egymás közötti megfelelő, területenként különböző arányának kialakítása mellett.
- Energia- és erőforrás-hatékonyság növelése a megújuló energiahasznosítás, a klímaváltozási folyamatok hatásainak csökkentése, megelőzése érdekében. A biomassza alapú megújuló energiahasznosítás döntően térségi szintű szervezése és közösségi alapú fejlesztése.
- Az erdészeti feltáró hálózat fejlesztésének támogatása, az erdők jobb elérése érdekében, figyelemmel a folyamatos erdőborítás fenntartása melletti kíméletes erdőgazdálkodás, a piacra jutás, az erdők védelme és a lakosság kulturált rekreációjának egyidejű biztosítására.
- Az erdőgazdálkodás biológiai alapjainak fenntartható módon történő biztosítása, az erdei biodiverzitás célzott védelme és fejlesztése, kiemelten a védett és magas természetességű erdőkben.

A településrendezési eszközök magánberuházói szándék alapján kerülnek módosításra, biomassza erőmű építése céljából. A Nemzeti Erdőstratégiában megfogalmazott célok tekintetében a beruházás hozzájárul a biomassza alapú megújuló energiahasznosítás térnyeréséhez, így kis mértékben kedvezően járul hozzá a stratégia céljaihoz. Ettől eltekintve a tervi módosítások irrelevánsak, ugyanis a fejlesztések nem érintenek erdőterületeket.

Veszprém megyei klímastratégia

A vármegyei szintű klímastratégia lehetőséget ad a klímatudatos jövőtervezésre, amelynek kulcsfontosságú lépcsőit és mérőföldköveit hivatott bemutatni. Az egyes adaptációs, mitigációs, valamint szemléletformáló helyzetértékelések és javaslatok elősegítik a jelenkori globális felmelegedés és klímaváltozás várható módosító hatásainak enyhítését.

A vármegye klímavédelmi jövőképe: Veszprém megye képessé válik a változó klimatikus körülményekből eredő, jelen és eljövendő korszak kihívásainak megválaszolására, miközben az üvegházhatású gáz kibocsátását tovább csökkenti.

A vármegye általános adaptációs céljai a következők:

- Veszprém megye településeinek hőhullámokkal szembeni ellenálló képességének fokozása, és a tartós hőhullám kialakulása esetén várható egészségügyi kockázatok csökkentése, megelőzése
- A klímaváltozás hatására növekvő extrémítások következtében kialakuló viharkárok kedvezőtlen hatásainak csökkentése
- A klímaváltozás miatt megváltozó vízmérleg hatásainak enyhítése és a növekvő vízigények biztosítása érdekében az ivóvízbázisok védelme
- A gyakoribb szélsőséges csapadékos események által keltett villámárvizek jelentette kockázatok mérséklésére és kezelésére való felkészülés elősegítése
- Klímaváltozás várható kedvezőtlen hatásainak csökkentése a természeti értékekre
- Az aszályal fokozottan érintett területek alkalmazkodási lehetőségeinek támogatása
- Erdőtűz kialakulását elősegítő körülmények/tényezők leredukálása
- Turizmus klímaváltozáshoz való alkalmazkodásának elősegítése

A vármegye specifikus adaptációs céljai a következők:

- Bakony, Somló és Balaton-felvidék élettelen és élő ökoszisztémáinak megőrzése, klímaváltozáshoz való alkalmazkodásuk elősegítése
- Tapolcai tavasbarlang sérülékenységének csökkentése
- A Balaton vízi és vízparti élővilágának megőrzése, természeti állapotuk fenntartása, javítása
- Várpalotai homokbánya sérülékenységének csökkentése
- Borvidékeket érintő várható éghajlati változások felmérése, alkalmazkodási lehetőségek feltérképezése, és megismertetése a gazdálkodókkal

- A Balaton vízminőségének és vízszintjének fenntartása, illetve javítása az üdülőturizmus érdekében

A vármegye éghajlati szemléletformálási és partnerségi átfogó célkitűzései:

- Energiahatékonyság és energiatakarékosság javítása, lehetőségek ismertségének növelése a lakosság, gazdálkodó szervezetek és helyi önkormányzatok körében
- Megújuló energiafelhasználással kapcsolatos lehetőségek ismertségének növelése
- Fenntartható közlekedési módok népszerűségének növelése
- Klímaváltozáshoz való alkalmazkodás lehetőségeinek megismertetése a lakossággal, turistákkal, gazdálkodókkal, helyi önkormányzatokkal
- Klímatudatosság növelése, egyéni felelősség felismerésének elősegítése
- Megyei klímavédelmi hálózat fenntartása
- Települési jó gyakorlatok kiterjesztése megyei szintre

A településrendezési eszközök magánberuházói szándék alapján kerülnek módosításra biomassza erőmű építése céljából. A vármegyei klímastratégia célként fogalmazza meg a Balaton-felvidék élettelen és élő ökoszisztémáinak megőrzését, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásuk elősegítését. A tervi módosítás a területet kivonja az országos ökológiai hálózat magterületéből, ezáltal rontja a terület élő ökoszisztémáinak megőrzésének lehetőségét, ennél fogva a célkitűzés kapcsán kedvezőtlen hatással bír.

A módosítás, valamint a környezeti értékelés során a vármegyei klímastratégia célkitűzései figyelembe lettek véve. A környezeti értékelés a felsorolt célkitűzések alapján fogalmazta meg a javaslatait.

4.2. A terv részletes értékelése, a tervben foglaltak megvalósulása esetén a környezeti következmények feltárása, értékelése

A terv egésze szempontjából meghatározó környezeti állapotjellemzők bemutatása

A terület közigazgatási lehatárolása, területi egységek

Régió	Közép-Dunántúl régió
Megye	Veszprém megye
Település	Hajmáskér
Érintett környezetvédelmi hatóság	Veszprém Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Veszprém-Devecseri Árok
Kistáj	

A kistáj Veszprém megyében helyezkedik el. Területe 256 km² (a középtáj 7,3%-a, a nagytáj 4%-a).



9. ábra Kistáj

Földrajzi adottságok, éghajlat

Meteorológiai viszonyok


Mérsékelt hűvös éghajlatú, de DK-en már közel a mérsékelt meleghez. A mérsékelt nedves és mérsékelt száraz éghajlati típus határán van, de K-en kifejezetten mérsékelt száraz. A napsütéses órák évi összege 1960 körüli, nyáron 790 óra körüli, télen 190 óra napfénytartam várható. A kistáj középső területem az évi középhőmérséklet 9,0 °C körüli, K-en és Ny-on 9,5 °C körüli, sőt a DK-i részeken megközelíti a 10,0 °C-ot. A vegetációs időszak átlaghőmérséklete DK-en 16,0- 16,5 °C, a középső részeken csak 15,0 °C körüli, Ny-on ismét megközelíti a 16,0 °C-ot. Ápr. 10-15. körül a napi középhőmérséklet általában meghaladja a 10 °C-ot, de a K -i részeken már egy-két nappal hamarabb is, míg a középső hegyes- dombos vidékeken csak ápr. 20. körül. Ez az időszak okt. 14—18-ig tart, ami K-en évi mintegy 190 napot, a középső vidékeken hozzávetőlegesen 175 napot, máshol 185 napot jelent. A fagypont alatti hőmérsékletek a kistáj K-i és N y-i részén általában ápr. 10-15., középen ápr. 15-20. között megszűnnek. Az őszi átlépés ugyanilyen eloszlásban okt. 25-28., ill. okt. 22-25. A fagymentes időszak hossza így 195, ill. 188-190 nap.

A nyári legmelegebb napok maximum hőmérsékletének sokévi átlaga K-en 33,0 °C, máshol 31,0- 32,0 °C, a téli legalacsonyabb minimumoké -15,0 és -16,0 °C közötti. Az évi csapadékösszeg K-en 570 és 620


mm közötti, a középső és a Ny-i részekén 650-730. A vegetációs időszakban Ny-on 400-420 mm, K-en és É-on csak 330-350 mm eső várható.

A legtöbb csapadékot, ami 24 óra alatt lehullott, Herenden mérték (115 mm). A kistáj Ny-i és K-i szélén évente 35-40, közepén 50 fölötti hótakarós napra számíthatunk; az átlagos maximális hóvastagság 25-30 cm. Gyakoriak a hófúvások. K-en 1,12-1,20, máshol 1,00 körüli az ariditási index értéke.

Különösen nagy a Ny-i szél gyakorisága a gyenge-közepes erősségű szeleknél. Erős szél esetén az ÉNy-i az uralkodó. Az átlagos szélesség 3 m/s, de Városlőd környékén megközelíti a 4 m/s-ot. A térségre jellemző szélviszonyokat AERMET szoftver segítségével generáltuk.



10. ábra Szélrózsa, csapadékintenzitás



11. ábra Szélgyakoriságok

Domborzati adatok

A gyengén tagolt medencék domborzattípusát képviseli. Az átlagos relatív relief 20 m/km², az átlagos völgyésűrség 1,9-2,0 km/km². Területének túlnyomó része dolomitkopár, vagy vékony rendzinatakarós felszín. A domborzat egyenetlenségeit kitöltő hullóporos anyagon és a felhalmozódott löszös lejtőtörmeléken képződhetnek sekély termőtalajok. A kistájat az erdőgazdasági hasznosításra is alkalmatlan térszínnek túlsúly jellemzi.

Földtan

Az Északi- és Déli-Bakony között helyezkedik el, K -N y -i és harántirányú törések mentén süllyedt szerkezeti árok. Mikrotektonikusan összetöredezett, eltérő mértékben megsüllyedt (100-400 m tszf), mozaikos elrendeződésű, triász dolomitból és mészkőből álló sasbércek az alapjai. A süllyedés eltérő mértékét mutatja, hogy az árok Veszprém és Bántapuszta közötti szakaszán a penepménmaradványok 50-100 m mélyen húzódnak, a Veszprém-Herend árokszakaszon 250-300 m tszf-i magasságú a medencealapzat, a Herend-Devecseri-árok részen a sasbérceket ismét több száz m mélységben érték el a fúrások.

Geomorfológiai arculatát peremi abrziós párkányok, enyhén hajló, völgyekkel tagolt pedimentek, eróziós völgyek, kiszélesedő alluviumok és medencetalpak, erodált fennsíkok mikroformákban gazdag formacsoportjai teszik változatossá.



12. ábra Földtani alapszelvény

Földtani index gM2s

Név: Gyulafirátóti Formáció

Litológia

mészcsonós tarkaagyag, homok, homokkő, néhol bentonit, diatómit, ritkán barnaköszén, gipsz és agyag

Közlekedés

Arteriális közlekedési hálózati helyzetű, egy forgalmi tengelyű terület. Középvonalában fut a 8. sz. főút, és a vele párhuzamos Székesfehérvár-Boba egyvágányú villamosított vasúti fővonal. Veszprémnél É felől csatlakozik be előbbibe a 82. sz. főút, utóbbiba a megszüntetésre kijelölt Veszprémvarsány-Veszprém vasúti mellékvonal. Állami közútjainak hossza 72 km, amelyből 27 km (38%) első- és másodrendű főút.

Közútsűrűség 24 km /100 km², főútsűrűség 9 km/100 km². Főút menti településeinek aránya 73%. Magyarpolány közúthálózati végpont. Vasútvonalainak hossza 67 km, amelynek 60%-a villamosított.

Vasútsűrűség: 22,3 km/100 km². Településeinek 90%-a rendelkezik vasútállomással.

Háttérszennyeztség (levegőtisztaság)

A vizsgált térség a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet szerint az „10. Az ország többi területe, kivéve az alább kijelölt városokat” zónacsoportba tartozik.

1. táblázat Zónacsoport tulajdonságai

Kén-dioxid	Nitrogén-dioxid	Szén-monoxid	PM ₁₀	Benzol	Talajközeli ózon
F	F	F	E	F	O-I
PM ₁₀ Arzén (As)	PM ₁₀ Kadmium (Cd)	PM ₁₀ Nikkel (Ni)	PM ₁₀ Ólom (Pb)	PM ₁₀ benz(a)-pirén (BaP)	
F	F	F	F	D	

A-tól F kategóriáig tartó, javuló minősítést jelző besorolás szerint a térség országos és nemzetközi (EU) viszonylatban a szennyezettek közé tartozik. Az F kategória olyan terület, ahol a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg, az E csoport esetében pedig a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. A D csoportba

tartozó területeken a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. A C csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tűrészhatár között van. A B csoport azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a levegőterheltségi szintre vonatkozó határértéket és a tűrészhatárt meghaladja. Az O-I csoportba tartozó területeken a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.

A vizsgálati mérések alapján megállapítható, hogy a vizsgálati területen és annak térségében a szilárd PM10 vagyis a 10 µm méret alatti koncentrációja a a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó határérték között van. A talajközeli ózon koncentrációja a törvényben meghatározottnak megfelelően – az O–I kategóriába lett sorolva, azaz az egész ország területén meghaladja a célértéket. Az egyéb szennyező anyagok közül a PM10 - benz(a)-pirén koncentrációja a vizsgálati területen a D kategóriába sorolható, míg a PM10 a légszennyezettség egy vagy több légszennyező anyag tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. A többi zónacsoport az F kategóriába sorolható, vagyis a légszennyezettség az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja meg.

A háttérszennyezettséget a 2020. évi összesítő értékelés hazánk levegőminőségéről az automata mérőhálózat adatai alapján határozzuk meg. A figyelembe vett mérőállomás: Várpalota

Háttérszennyezettség (1 órás átlagok – éves átlag):

- kén-dioxid 1,8 µg/m³
- nitrogén-dioxid 24,1 µg/m³
- nitrogén-oxidok 49,8 µg/m³
- szén-monoxid 481 µg/m³
- szálló por (PM₁₀) 23 µg/m³

8. sz. főút jelenlegi légszennyezettsége

2. táblázat Forgalmatszámítási adatok

Közút száma: 8 Útkategória: I. rendű főút A számlálóállomás szelvénye: 21+030 A számlálóállomás érvényességi szakaszai: 15+000 – 22+102 Hossza (km): 7,067 Fekvése: K Forgalom jellege: e 2 Adat forrása: felszorzott Számlált napok száma: - Pontosság: ±10,0% A számlálóállomás kódja: 3337	Gépjármű kategória	8. számú főút
	Személygépkocsi	10283
	Kis tehergépkocsi	1466
	Autóbusz - egyes	80
	Autóbusz - csuklós	6
	Tehergépkocsi - közepesen nehéz	184
	Tehergépkocsi - nehéz	132
	Tehergépkocsi - pótkocsi	250
	Tehergépkocsi - nyerges	1256
	Tehergépkocsi - speciális	1
	Motorkerékpár	59
	Lassú jármű	0

A forgalmi adatokból kiindulva meghatározhatjuk az út 1 m-re eső légszennyező anyag emissziót.

3. táblázat A járművek légszennyező anyag kibocsátása szennyező anyag komponensenként [g/s m]

Út elhelyezkedése	Járműtípus	CO	CH	NO2	SO2	PM10
külterületen	személygépkocsi	0,78352	0,21089	0,32366	0,00117	0,01357
	busz	0,00481	0,00025	0,00186	0,00008	0,00029
	tehergépjármű	0,12336	0,00870	0,06312	0,00142	0,01467
	Ei	0,91170	0,21983	0,38864	0,00267	0,02852

Átlagos szélesség (3,3 m/s) és a legkedvezőtlenebb meteorológiai feltételek teljesülése esetén a távolság függvényében változó légszennyezőanyag koncentráció a vonalforrásközépvonalától távolodva az alábbi, majd a hatástávolságok az azt követő táblázatban láthatók.

4. táblázat Átlagos szélesség esetén a távolság függvényében változó légszennyezőanyag koncentráció a vonalforrás középvonalától távolodva

Modellezési paraméterek	távolság	0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	
	α [°]	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	z_0	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	x	0	20	40	60	80	100	120	140	160	200	
	u	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39	3,39
	u_p	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
	σ_{z_0}	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	σ_z	0,00	6,02	10,47	14,47	18,22	21,77	25,18	28,48	31,69	37,88	
	σ_{zv}	1,50	6,20	10,58	14,55	18,28	21,82	25,23	28,52	31,73	37,91	
Eredmény ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CO	315,0	80,1	46,9	34,0	27,0	22,6	19,5	17,2	15,4	12,8	
	CH	75,95	19,31	11,32	8,21	6,52	5,45	4,70	4,15	3,72	3,10	
	NOx	134,26	34,13	20,00	14,51	11,52	9,63	8,31	7,33	6,57	5,47	
	SO ₂	0,924	0,235	0,138	0,100	0,079	0,066	0,057	0,050	0,045	0,038	
	PM ₁₀	9,854	2,505	1,468	1,065	0,846	0,707	0,610	0,538	0,482	0,402	

Az út hatástávolságát jelenleg átlagos meteorológiai viszonyok és inverziós állapot esetén is a nitrogén-oxidok és az „A” feltétel határozzák meg a külterületi szakaszokon.

Az út hatástávolsága

külterületen átlagos meteorológiai körülmények mellett 40,1 m

kedvezőtlen meteorológiai körülmények mellett 171,1 m

A közlekedésből származó zajkibocsátás a szomszédos 8. sz. közút jelentős forgalma határozza meg.

(Évi átlagos napi forgalom ÁNF, j/nap)

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszámlálás szerint a vizsgált útvonalszakaszra vonatkozó, j/napban megadott forgalom nagyság (amely az út keresztmetszetén áthaladó napi forgalom éves átlaga), járműkategóriánkénti bontásban a következőképpen alakul.

11. táblázat ÁNF – Átlagos napi forgalom

személy- és kisteher-gépkocsi 11749

szóló autóbusz	80
csuklós autóbusz	6
könnyű tehergépkocsi	184
szóló nehéz tehergépkocsi	132
tehergépkocsi szerelvény	1507
motorkerékpár és segédmotoros kerékpár	59

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási távolságban a következőképpen alakul:

12. táblázat Egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási távolságban napszakonként

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A hang-nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j) Határérték (LTH) az LAM'kö megítélési szintre* Túllépés (dB)

napközben	74,32	65,00	9,32
este	72,66	65,00	7,66
éjjel	67,64	55,00	12,64

Számításaink szerint az út zajterhelése jelenleg minden időszakban meghaladja a jogszabályban meghatározott határértékeket.

Zajhelyzet

A közlekedésből származó **zajkibocsátás** a szomszédos 8. sz. közút jelentős forgalma határozza meg.

(Évi átlagos napi forgalom ÁNF, j/nap)

A hivatalos keresztmetszeti forgalomszámlálás szerint a vizsgált útvonalszakaszra vonatkozó, j/nap-ban megadott forgalom nagyság (amely az út keresztmetszetén áthaladó napi forgalom éves átlaga), járműkategóriánkénti bontásban a következőképpen alakul.

5. táblázat ÁNF – Átlagos napi forgalom

személy- és kisteher-gépkocsi	11749
szóló autóbusz	80
csuklós autóbusz	6
könnyű tehergépkocsi	184
szóló nehéz tehergépkocsi	132
tehergépkocsi szerelvény	1507
motorkerékpár és segédmotoros kerékpár	59

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási távolságban a következőképpen alakul:

6. táblázat Egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási távolságban napszakonként

	Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A hang-nyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j)	Határérték (LTH) az LAM'kö megítélési szintre*	Túllépés (dB)
napközben	74,32	65,00	9,32
este	72,66	65,00	7,66
éjjel	67,64	55,00	12,64

Számításaink szerint az út zajterhelése jelenleg minden időszakban meghaladja a jogszabályban meghatározott határértékeket.

A kistáj talajai

A kistáj magasabb térszínein, pl. Herendtől K-re, a mészkőfelszíneket rendzina talajok (54%) alkotják. E talajok termőrétegének a vastagsága 20 és 40 cm között változik. Hasznosításukban az erdő csupán 25%, a gyepek és a legelő pedig 60% lehet. Herendtől Ny-ra a magasabb térszínek löszös üledékein, Ajkától É-ra pedig periglaciális üledéken agyagbemosódásos barna erdőtalajok (37%) képződtek. A löszön képződött változatok mechanikai összetétele vályog, vízgazdálkodásuk azonban a sekély termőrétegűség miatt általában szélsőséges. Termékenységi besorolásuk a 25-35 (ext.) és a 30-45 (int.), az erodáltaké pedig a 15-25 (int.) kategória. A periglaciális üledéken képződött változat homok mechanikai összetételű, kedvezőtlen vízgazdálkodású, termékenysége erősen évszaktól függő (int. 10-25). Főként szántóként (70%) és erdőként (15%) hasznosíthatóak. Az Ajka környéki löszös üledék felszínközeli (<5 m) talajvízű területen réti csernozjom talajok (3%) alakultak ki. A vályog mechanikai összetételű, kedvező termékenységgű (int. 60-75) talajok csupán harmada lehet szántó, mert 70%-ot települések foglalnak. A patak völgyek alluviumán homokos vályog és vályog mechanikai összetételű, a 40-50 (int.) termékenységi besorolású réti talajok képződtek (6%). Zömmel (90%) rétként és szántóként (10%) hasznosulhatnak. Az 1:100.000-es talajgenetikai térkép alapján a terület kovárányos barna erdő talajok típusú talajfoltra esik.

A telepítési hely talaja

Rendzina tulajdonságai

Ide soroljuk azokat a talajokat, amelyek tömör, karbonátot tartalmazó kőzeten alakultak ki, és a kőzet málladéka viszonylag kevés szilikátos anyagot tartalmaz. Ezért hazánkban rendzina elsősorban mészkövön, tömör márgán és dolomiton található. Képződésére jellemző az erőteljes humuszosodás és a gyenge kilúgzás. A legtöbb rendzinaszelvény sekély termőrétegű és köves. A kötőrmelék mennyisége és a sekély termőréteg miatt a tárolt víz mennyisége általában - a földes rész jó vízgazdálkodási tulajdonságai ellenére - kevés. A rendzina-területek talajtakarója igen változatos. A sekély és a mélyebb szelvények sűrűn váltogatják egymást, és ezek között gyakran találunk köves sziklás váztalajokat is.

A talaj tulajdonságai (Agrotopo adatbázis alapján):

- Talajképző kőzet: Mészkö, dolomit
- Fizikai féleség: Víz, vagy nincs adat
- Agyagásvány összetétel


	Domináns	Közepes	Kevés
5	Sz	-	I, K, V, I-K, I-Sz

K: Klorit, I: Illit, Sz: Szmektitek, V: Vermikulit

- A talaj vízgazdálkodási tulajdonságai: Sekély termőrétegűség miatt szélsőséges vízgazdálkodású talajok
- A talaj kémhatása és mészállapota: Felszíntől karbonátos talajok

A helyi talajviszonyok megismerése céljából külön talajmechanikai fúrás nem történt, de a területtől nem messze hasonló talajadottságokkal rendelkező területről vannak fúrási adataink feltételezve a hasonlóságokat ezeket vettük alapul a területen.

Szakértő: dr. Vásárhelyi Balázs (okl. építőmérnök, geotechnikai tervező)



13. ábra Fúrásjelvény

A feltárások alapján a terület rétegződése egyenletesnek tekinthető: lokálisan nagyon tömör állapotú dolomit-murva van jelen (feltöltések), ami alatt kemény állapotú sovány agyagot tártak fel.

Sovány agyag jellemzői:

Földmű általános alkalmassága: M-3 (megfelelő)

Fejtési osztálya: F-III

Tömöríthetősége: T-2 (közepesen)

Vízvezető képessége: V-4 (gyengén)

Erózióérzékenysége: E-2 (nem erózióérzékeny)

Fagyveszélyessége: X-2 (fagyérzékeny)

Térfogat változási hajlam: D-3 (közepesen térfogatváltozó)

A területen lévő rétegzéslet V-3, közepesen vízvezető tulajdonságú. Számításokat 10^{-4} cm/s értékkel javasoljuk elvégezni.



14. ábra: A tervezési terület és a Földtani veszélyforrás terület övezetének súlypontjai

A felszínmozgással (földcsuszamlás, suvadás, partfalmozgás, süllyedés, kőzetomlás stb.) érintett területek közvetlen földtani veszélyforrást jelentenek. A felszínmozgás-veszélyes területek térképe az állami földtani intézmények (KFH, MÁFI, MGSZ, MBFSZ) koordinálásával az 1970-es évektől napjainkig – megszakításokkal, részben eltérő módszerekkel és szemlélettel – végzett terepi felvételezések adatai alapján ismertté vált felszínmozgásos területeket, valamint az 1990-es évektől működő Pince- és Partfalveszély-Elhárítási Szakértői Bizottság által helyszínelte partfalak és földcsuszamlások területeit mutatja, az SZTFH Földtani Igazgatósága kezelésében lévő Országos Felszínmozgás Kataszterben rögzített adatok alapján.

A felszínmozgásos területek többségének helyét a nyilvántartás egy súlyponti koordinátával adja meg, ezért a térkép pontszerű objektumokként ábrázolja ezeket a területeket.

Vízföldtani viszonyok

A terület az Észak-Mezőföld és Keleti-Bakony tervezési alegységen helyezkedik el, amely a Pannon-medencének a szerkezeti mozgások által kiemelt K-Bakonyhoz kapcsolódó részterülete. Vízföldtani szempontból jelentősen elkülönül a paleo-mezozoós rétegösszlet, a felső kréta-eocén rétegcsoport, és a neogén laza üledékekkel kitöltött medence, mint mélységi víztárolók és a pleisztocén, holocén üledékekből álló talajvíztároló. A paleozoós, többségében törmelékes összleten belül vízföldtani

szempontból kisebb jelentőségű a Szabadbattyán-Polgárdi területén előforduló mészkőtömb, amelyhez az Aba térségében fúrt kútban devon mészkő csatlakozik. Az összességében repedezett tárolóként funkcionáló rétegösszlet vízáadó képessége gyenge, közepes. A víztároló sérülékenységet a magas nitrát koncentráció jelzi. A triász többségében karbonátos, helyenként márgás kifejlődésű rétegösszlet igen jó vízáadó. A térségben folytatott szén és bauxitbányászat során alkalmazott aktív vízszintsüllyesztés regionális kihatása jelenleg is érezhető. Jelenleg a karsztvíz emelkedése miatt egyre több forrás ismételt megjelenésének vagyunk a tanúi. A fakasztott víz kalcium-magnézium hidrokarbonátos jellegű. A terület fokozottan sérülékeny.

A felső-kréta, eocén rétegeket a Dudari, Balinkai szénbányák, és az Iszkaszentgyörgy (Kincsesbányai) bauxitbányászat tárta fel. A balinkai kréta rétegekből alacsony keménységű vizek fakasztottak. Az oligomiocén csatkai formáció a terület É-i részén fordul elő. A kavicsos rétegek kisebb forrásokat táplálnak. A miocén összlet Herend és Várpalota között és Fejér megye D-i részén a kimélyülő medencében fordul elő. A várpalotai széntelep fekvésében elhelyezkedő helvét kavics jó vízvezető képességgel rendelkezik. A felső pannon összleten belül levő porózus víztároló a vízbeszerzés szempontjából leginkább figyelemre méltó képződmény. A felszínhez közelebb levő rétegek vízvezetése nagyobb, a mélység felé pedig kisebb. A felszín közeli rétegek jellemzően közepes keménységű, kalcium-magnézium hidrokarbonátos vizek. A mélységgel a keménység csökken, illetve lágy vizek is előfordulnak. A rétegvíztárolók szennyeződése peremi területek kivételével nem jellemző. A területen levő talajvíz tároló réteg vízvezető-képessége igen változatos. A talajvíz rétegek lakott, művelt területeken szennyezett.

Felszíni vízfolyások, felszíni víztestek alapadatai

A vízrendszer gerince a Nádor-csatorna, melynek medre az Ősi duzzasztónál kezdődik a Veszprémi-séd folytatásaként. Legfontosabb feladata a térség belvizeinek biztonságos levezetése. A vízrendszeren számos tározó és halastó található. A Veszprémi-séd a Bakonyban ered, a Sárrét felé haladva Királyszentistvánnál osztóművel a patak vizét megosztják, nagyobb része a Sárvízi-Malomcsatornába kerül mezőgazdasági vízhasználatok céljára. A Séd-Sárvízi Malomcsatorna a völgy nyugati oldalán kíséri a Nádor-csatornát, majd Cecénél tér vissza abba. A Nádor-csatorna legjelentősebb mellékvízfolyása a Gaja-patak, amely a Bakony és a Vértes, valamint a Móri-medence vizeit gyűjti össze. A patakon épült a Fehérvárcsurgói-tározó, amelyet árhullámcsúcs csökkentésre, illetve a nyári időszakban vízpótlásra használnak. Fontos mellékága a Nádor-csatornának még a Dinnyés–Kajtori-csatorna, mely a Velencei-tó és a Sárosd-Seregélyesi-vízfolyás vizeit vezet le. A Nádor-csatornát egykor a Sárrét lecsapolásának céljából alakították ki. Az egykori mocsaras területen a mai napig a tavaszi hóolvadáskor és nagyobb csapadékokkor számítani kell a belvizek megjelenésére. A csatorna teljes hosszában belvízzel veszélyeztetett terület.

7. táblázat Érintett vízfolyás - Veszprémi-Séd alsó


Víztest kód	AEQ108
Víztest neve	Veszprémi-Séd alsó
Mesterséges víztest	nem

Erősen módosított víztest	igen
Típus kódja	3M
Típus leírása	dombvidéki – közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú – közepes vízgyűjtőjű
Összetett víztest	nem
Alegység kódja	1-13
VIZIG kód	4
Vízfolyás vagy állóvíz jelleg	vízfolyás
Időszakosság	állandó vízállítású
Vízgazdálkodási besorolás	természetes vízfolyás
Jellemző hasznosítás	Vízvezetés
Jellemző hasznosítás	Vízellátás
Leggyakoribb vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010)	0,7217 m ³ /s
Augusztusi 80%-os vízhozam a teljes vízgyűjtőn (1981-2010)	0,6605 m ³ /s

Felszín alatti víztest

A Víz Keretirányelv fogalom meghatározása szerint „felszín alatti víz” minden olyan víz, ami a föld felszíne alatt a telített zónában helyezkedik el, és közvetlen kapcsolatban van a földfelszínnel vagy az altalajjal. A felszín alatti víztestek lehatárolásának módszerét a 30/2004 (XII. 30.) KvVM rendelet tartalmazza, amely alapján hét típusba sorolhatjuk a felszín alatti víztesteket.

Víztesteket a vízügy.hu - Víztestek a vízgyűjtőkön internetes portál alapján azonosítottuk.



15. ábra Karszt és hegyvidéki felszín alatti víztestek


8. táblázat Víztestek

	Karszt felszín alatti víztestek: Dunántúli-középhegység -Veszprém, Várpalota, Vértes déli források vízgyűjtője	Hegyvidéki felszín alatti víztestek Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő-	Sekély hegyvidéki felszín alatti víztestek Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő
EU_CD	HU_k.1.1	HU_h.1.2	HU_sh.1.2
MS_CD	k.1.1	h.1.2	sh.1.2
VOR	AIQ559	AIQ557	AIQ556

Felszín alatti vizek mennyiségi állapota

9. táblázat A mennyiségi tesztek eredményei az érintett víztest esetében VGT3 alapján

Víztest kód	k.1.1	h.1.2	sh.1.2
Süllyedés teszt	jó	jó	jó
Vízmérleg teszt	jó	jó	jó
Felszíni vízre vonatkozó teszt	jó	jó	jó
Vizes és szárazföldi ökoszisztémák állapota	jó	jó	jó
Intrúziós teszt	-	-	-
Összesített minősítés	jó	jó	jó



16. ábra Karszt és hegyvidéki víztestek mennyiség állapota (Forrás: VGT2)

Felszín alatti vizek kémiai állapota

10. táblázat Az érintett felszín alatti víztestek kémiai állapota (VGT3)

VOR kód	AIQ559	AIQ557	AIQ556
Víztest kódja	k.1.1	h.1.2	sh.1.2
Víztest neve	Dunántúli-középhegység -Veszprém, Várpalota, Vértes	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő	Dunántúli-középhegység - Séd-Nádor-vízgyűjtő
Diffúz szennyeződés (nitrát, ammónium) a víztesten (>20%)	jó	jó	jó
Szennyezett ivóvízbázis védőterület	gyenge (NO ₃)	jó	jó, de gyenge kockázata (atrazin)
Összesített trend szerinti víztest minősítés (jó, gyenge, kockázatos)	jó	jó	jó, de gyenge kockázata
Felszíni vizek állapota	jó	jó	jó

Felszín alatti víztől függő vizes élőhelyek és szárazföldi ökoszisztémák állapota	-	-	-
Intrúziós teszt	-	-	-
Összesített kémiai minősítés	gyenge	jó	jó, de gyenge kockázata

A táblázatból megállapítható, hogy mindegyek víztest kémiai állapota eltérő minőségű. A karszt víztest állapota gyenge, a hegyvidéki állapota jó és a sekély hegyvidéki víztest állapota jó, de gyenge kockázatú. Az állapotok változékonyságát elsősorban a szennyezett ivóvízbázisok védőterületeinek állapota befolyásolja.

A tervezési területet teljes egészében érinti az OTrT Víztisztaság-védelmi terület övezete.

A talajvíz helyzete

Összefüggő „talajvízre” csak a peremi völgyekben számíthatunk, de mennyisége ott is jelentéktelen.


Kémiai jellege kalcium-magnézium- hidrogénkarbonátos. A keménysége 15-25 nk° között van, de a települések körzetében jóval meg is haladja ezt az értéket. Az általános 60 mg/1 alatti szulfáttartalom is felmehet 300 mg/1 fölé.

A rétegvíz készlet Ny-ról K felé nő. Az artézi kutak száma mérsékelt. Mélységük 100-200 m közötti.

Vízhozamuk helyenként igen jelentős. A karsztvízszint a bányavíz kiemelése miatt a korábbi évtizedekben erősen süllyedt, a korlátozások bevezetése után azonban ismét emelkedni kezdett.

A lényegében teljes körű vezetékesvíz-ellátás mellett az átlagosnál jobb a szennyvízkezelés helyzete is: 2008-ban a közcatornával ellátott lakások aránya 94,5%, s mindössze 1 településen hiányzik a csatornahálózat.


A terület vízbázis jellege miatt a kistáj vízminőség- védelme országos fontosságú.



17. ábra Talajvíztükör nyugalmi vízszintje

Felszín alatti víztest érzékenysége

Hajmáskér közigazgatási területe –a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint, - **Fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny.**



18. ábra A terület érzékenységi besorolása

A Víz Keretirányelv (2000/60/EK irányelv, VKI) kiemelt figyelmet fordít az ember jólléte és a felszíni és felszín alatti vizek szempontjából fontos védett területekre. A VKI szempontjából védettnek számít

minden olyan terület, illetve felszín alatti tér, melyet a felszíni és/vagy a felszín alatti vizek védelme érdekében, vagy közvetlenül a víztől függő élőhelyek és fajok megőrzése céljából valamely jogszabály erre kijelöl. Ezek közé tartoznak: az ivóvízkivételek védőidomai, illetve védőterületei, a tápanyag- és nitrátérzékeny területek, a természetes fürdőhelyek, a természeti értékei miatt védett területek és a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek. A vízminőség-védelmi terület övezete mindezen védőterületek összességét tartalmazza, kivétel a természeti értékek védelmére kijelölt területeket, amely külön került meghatározásra.



FID	2498
OBJECTID	2528
Vedter_szi	védőterület
Vedter_tip	földhivatali
Vedter_ele	hidrogeológiai B
EOV_X	199561,309405
EOV_Y	572607,896596
VB_VOR_JAV	AID680
Vízbasis_n	Sólyi vízmű
Telepules_	Sóly

19. ábra Vízbasis védőterületek

Tájvédelmi jellemzők

A tervezési terület Veszprém vármegyében, a Dunántúli-középhegység déli részén Hajmáskér közigazgatási területének a szélén fekszik. Az érintett terület a Bakony-vidék középtájhoz tartozik és a Vilonyai-hegyek, valamint a Veszprém-Nagyvázsonyi-medence határán terül el.

A Vilonyai-hegyek kistáj alakrajzilag az alacsony középhegységi fennsíkok domborzattípusát képviseli. Szerkezetileg differenciált, lokális boltozódások, pikkelyeződések és feltolódások (Litéri-törés) változatos szerkezeti formaelemei jellemzik. DK-en középhegységi csapású főtörés zárja le. Szeizmikusan aktív területnek minősíthető (Pét, Vilonya stb.). Mikroformákban gazdag, mozgalmas felszínét paleozoos vulkáni (bazalt) és üledékes (permi homokkő) kőzetek, mezozoos mészkő- és dolomitformációk, alárendelten pannóniai agyag és homok, édesvízi mészkő, továbbá pleisztocén lejtőüledékek építik fel. Mérsékelt meleg-mérsékelt száraz éghajlatú kistáj. Az évi napfényes órák összege 1970 körüli, nyáron 790, télen 190 órán át süt a Nap. Az évi középhőmérséklet 9,2-9,5 °C közötti. Az évi csapadékmennyiség 570-590 mm. A terület ariditási indexe 1,18-1,22 körüli. A leggyakoribb szélirány az É-i, ÉNy-i; az átlagos szélesség 3 m/s körüli. (Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere, második átdolgozott és bővített kiadás, Budapest, 2010)

A Veszprém-Nagyvázsonyi-medence kistáj alakrajzilag középhegységi csapású árkos medence; mérsékelt tagoltság jellemzi. Átlagos völgyűrsűrűsége 1,5 km/km², a relatív relief értékei (30-40 m/km²) gyenge függőleges tagozódását fejezik ki. A Déli-Bakony és a Balaton-felvidék között lesüllyedt tektonikus hegységközi medence; a magas fekvésű (a tszf 300 m) medencék csoportjába sorolható. A töréses, egyenetlen mezozoos (elsősorban triász dolomit és mészkő) medence alapzatát pannóniai homok, agyag, ill. édesvízi mészkő fedi. A pliocén során lezajlott heves vulkáni működés emléke a Pula határában található ún. maar-vulkán. Mérsékelt hűvös-mérsékelt száraz, de DNy-on mérsékelt nedves éghajlatú kistáj. Egész évben 1970-1990 órán át süt a Nap; nyáron 800 óra körüli, télen 190 óra napfénytartam várható. Az évi középhőmérséklet ÉK-en 9,6 °C, Ny felé csökken, és ott 9,0-9,2 °C. ÉK-ről DNy felé a csapadék évi összege 600 mm-ről 700 mm-ig növekszik. Az ariditási index a vidéken ÉK-ről DNy felé 1,15-ről 1,00-ra csökken. A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélesség kevéssel 3 m/s alatti, de a fennsíkokon 3,5 m/s körüli. (Dövényi Zoltán: Magyarország kistájainak katasztere, második átdolgozott és bővített kiadás, Budapest, 2010)




20. ábra: A kistájak elhelyezkedése, illetve a domborzati adottságok

A módosításra kijelölt ingatlan Veszprémtől keletre, Hajmáskér belterületétől délre található Sósly közigazgatási területének határában. A tárgyi Hajmáskér 040/32 hrsz. alatti ingatlan közvetlenül a 8-as főközlekedési út mellett, az újonnan épült főútra csatlakozást biztosító elkerülő úthálózat által körülzártan helyezkedik el. Az érintett ingatlan szomszédságában a beépítetlen területek mellett már jelenleg is működik egy építőanyag tároló terület, illetve egy szállásadó funkció.

A tervezési területet jelenleg a gyepek határozzák meg. A CORINE Felszínborítási vizsgálat is megmutatja, hogy a beépített területek a környéken sem meghatározóak, de a tervezési területen

egyáltalán nem található. A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MEPAR) bemutató ábra is bemutatja, hogy a tervezési területen a gyepek, valamint a természetközeli élőhelyek dominálnak.




21. ábra: CORINE felszínborítás vizsgálat



22. ábra: MEGPAR vizsgálat

A tervezett módosítással érintett telket teljes egészében érinti az OTrT Tájképvédelmi terület övezete.



23. ábra: A Tájképvédelmi terület övezete

Hajmáskér teljes közigazgatási területe része a Bakony-Balaton Geoparknak.

A tervezési terület nem érint országos jelentőségű természetvédelmi területet.

A tervezési terület közelében fekszik a Natura 2000 különleges természetmegőrzési terület: Kádártai dolomitmezők (HUBF20017), illetve üzemtervezett erdőterületek is a közelben fekszenek.

A tervezett fejlesztés az alábbi táji értékeket érinti:

- országos ökológiai hálózat magterülete.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény alapján „egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténelmi, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van.” Egyedi tájértéknek tekinthetők azok a leginkább külterületen előforduló épített emlékek, melyek nem állnak műemléki védelem alatt, de megőrzésük fontos lehet. A tervezési területtől kb. 1000 m-re helyezkednek el egyedi tájértékek a TÉKA adatbázisa alapján.

Táji értéknek kell még megemlíteni a területen található gyepes élőhelyeket, valamint a tervezési területtől északra húzódó Séd-patak különböző ágait.



24. ábra: Táji értékek és természetvédelmi területek

Élővilágvédelmi jellemzők

Táji, természetföldrajzi jellemzők

A vizsgálati terület Hajmáskér település Sóllyal határos D-i részén található, a 8215-ös mellékút, a 80626-os összekötő ág és a 8-as főút által lehatárolva. Kiterjedése kb. 2,5 ha, átlagosan kb. 180 m tszf-i magasságú, DK - ÉK-i kitettségű lankás domboldal. A 040/32 hrsz-ú telek művelési ága „kivett telephely” (2021. előtt „legelő”), területe 2 ha 2007 m² (alábbi ábra).



25. ábra: A vizsgálati terület (Hajmáskér, hrsz. 040/32) lehatárolása (forrás: Veszprém Vármegyei Kormányhivatal)

A vizsgálati terület a „Veszprém-Nagyvázsonyi-medence” kistájhoz (5.1.31.) tartozik. Klímája mérsékeltén hűvös-mérsékeltén száraz. A csapadék évi összege a vizsgálati területen kb. 600 mm, az ariditási index 1,15. A leggyakoribb szélirány az ÉNy-i, az átlagos szélesség kevéssel 3 m/s alatti, de a fennsíkokon 3,5 m/s körüli (Dövényi 2010). A vizsgálati területet dolomiton képződött rendzina talaj fedi (forrás: DoSoReMi).

Az utak által elszigetelt terület csak az utóbbi években alakult ki, amikor az ÉK-i oldalon megépítették a 80826-os összekötő utat. A telephely (hrs. 040/23) és a bányatelek a 8215-ös mellékút két oldalán (a vizsgálati területtől Ny-ra) már ekkor is létezett (alábbi ábra).



26. ábra: Területhasználat (legelő) 2015-ben, az öszekötő út megépítése előtt (forrás: GoogleEarth)

A vizsgálati területet – azzal érintkezően – üzemtervezett erdők veszik körül. Az erdőrészek helyzetét a 27. ábra, legfontosabb adatait az 11. táblázat mutatja be (forrás: Erdőtérkép).



27. ábra: Üzemtervezett erdők a vizsgálati terület (jel: sárga kereszt) környékén (forrás: Erdőtérkép)

11. táblázat: Az üzemtervezett erdők legfontosabb adatai (forrás: Erdőtérkép)

Erdő-részlet	Rendeltetés	Tulajdon	Natura 2000	Faállomány típus	Természetesség	Klíma
115/A	talajvédelmi	magán	nem	akác	kultúrerdő	cseres
114/A	talajvédelmi	magán	nem	egyéb lombegyes - akác	átmeneti erdő	cseres
12/A	talajvédelemi	magán	nem	egyéb lombegyes - feketefenyves	kultúrerdő	cseres

Az erdőrészeket következő tervezésének az éve: 2025 (12/A), 2029 (115/A, 114/A).

Kiemelt természetvédelmi oltalom

Egyedi jogszabállyal védett országos, ill. helyi jelentőségű védett természeti terület, valamint „ex lege” védett terület a vizsgálati területen és annak közvetlen környékén (500 m) nem található.

A vizsgálati terület közvetlenül nem érintkezik az Európai Unió Natura 2000 hálózatával. Ny-i irányban kb. 100 m-re található a „Kádártai dolomitmezők kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület” (HUBF20017), K-i irányban kb. 400 m-re a „Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület” (HUBF20023) (alábbi ábra).



28. ábra: Natura 2000 területek (jel: zöld) kiterjedése a vizsgálati terület környékén (forrás: Natura 2000 Viewer)

A kijelölés alapjául szolgáló közösségi jelentőségű élőhelyek és fajok a következők:

Kádártai dolomitmezők kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBF20017)

Jelölő élőhelyek

6240* - Szubpannon sztyeppék

6190 - Pannon sziklagyepek (*Stipo-Festucetalia pallentis*)

91H0* - Pannon molyhos tölgyesek *Quercus pubescens*-szel

40A0* - Szubkontinentális peripannon cserjések

6410 - Kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyagbemosódásos talajokon (*Molinion caeruleae*)

*kiemelt jelentőségű jelölő élőhely

Jelölő fajok

Magyar gurgolya (*Seseli leucospermum*)

Szent István-szegfű (*Dianthus plumarius* subsp. *regis-stephani*)

Homoki nőszirm (*Iris humilis* subsp. *arenaria*)

Lápi tarkalepke (*Euphydryas aurinia*)

Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUBF20023)

Jelölő élőhelyek

6240* Szubpannon sztyeppék

40A0* Szubkontinentális peripannon cserjések

91H0* Pannon molyhos tölgyesek *Quercus pubescens*szel

6190 Pannon sziklagyepek (*Stipo-Festucetalia pallentis*)

*kiemelt jelentőségű jelölő élőhely

Jelölő fajok


Szent-István szegfű (*Dianthus plumarius* subsp. *regis-stephani*)

Csüngőaraszoló (*Phyllometra culminaria*)

Magyar futrinka (*Carabus hungaricus*)

Jelölőnek javasolt: Magyar gurgolya (*Seseli leucospermum*)

A vizsgálati terület az Országos Ökológiai Hálózat (OÖH) magterület (MT) övezetéhez tartozik (alábbi ábra).



29. ábra: Az Országos Ökológiai Hálózat magterületének a kiterjedése a vizsgálati terület környékén (jel: piros négyzet) (forrás: OKIR)

A vizsgálati terület ÉNy-on érintkezik a „barlangok felszíni védőövezetével” (alábbi ábra).



30. ábra: A barlangok védőövezetének kiterjedése a vizsgálati terület (jel: fehér kereszt) környékén (forrás: OKIR)

A vizsgálati terület a Bakony-Balaton Geopark része.

Növényföldrajz, potenciális vegetáció

A vizsgálati terület a növényföldrajzi tagolódás alapján a *Bakonyicum* (Dunántúli-középhegység) flóraidékének középső részéhez tartozó *Vesprimense* (Vértes és Bakony) flórajáráshoz tartozik. Az Ökológiai és Botanikai Intézet (Vácrátót) által készített vegetációs tájbeosztás (Molnár és mtsai. 2008) szerint a terület a „Balaton-felvidék (központi rész)” vegetációs tájhoz tartozik (kód: 23). A természetes növényzet Zólyomi (1989) szerint az *illír molyhos tölgyes karszterdők*.

A kistáj „növényzete alapján átmeneti terület a Bakony és a Balaton-felvidék közt. Egykor száraz tölgyesek uralta táj, de fiatal üledékekkel fedett részein – cseres-tölgyesek helyén – ma szántóföldeket találunk. A sekélyebb talajokon, rendzinákon jellemző molyhos tölgyesek és származékaik, a legeltetés miatt változó állapotú sztyepprétek nagyobb arányban maradtak fenn a művelésre alkalmatlan alacsony dolomit-fennsíkon” (cit. Bölöni és Bauer 2008. In: Király és mtsai.). Jellemzőek a pannonszubmediterrán sziklagyepek, a sziklafüves lejtősztyeppék (szubmediterrán mészkődolomitsziklagyepek (*Bromo – Festucion pallentis* Zólyomi, 1966) és a molyhos tölgyes karsztbokorerdők.

Az **épített környezet** tekintetében az alábbi régészeti lelőhelyek találhatóak a tervezési terület pár száz méteres körzetében:

- Bekötőút
- Berek-alja II.



31. ábra: Régészeti lelőhelyek

A tervezési területet nem érintik régészeti lelőhelyek, műemlékek, illetve műemléki környezet.

A településrendezési és szakági javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, a várható (közvetlen és közvetett) környezeti hatások, beleértve a biológiai sokféleségre, a lakosságra, az emberi egészségre, az állat- és növényvilágra, a talajra, a vízre, az éghajlati tényezőkre, az anyagi javakra, a kulturális örökségre (beleértve az építészeti és régészeti örökséget), a tájra, valamint a fenti tényezők közötti kölcsönhatásokra gyakorolt hatásokat; környezeti feltételek, a feltárt konfliktusok alapján szükséges intézkedések meghatározása: környezeti elemenként, hatótényezőnként és környezeti rendszerenként

A lakosságra, illetve az emberi egészségre kifejtett hatások jellemzően a **levegőtisztaságon**, illetve a **zajhelyzeten** keresztül érvényesülnek.

A tevékenység lényegének ismertetése

A 2 MWe teljesítményű, fa-, ill. szalmatüzelésű erőmű építését tervezik Hajmáskér külterületén, ennek telepíthetőségének alapfeltétele a kivett telephely művelési ágú ipari terület, és a megfelelő településrendezési terv szerinti besorolás.

A biomassza tüzelésű erőmű fűtőanyaga lehet mezőgazdasági fahulladék, szalma, illetve további kezelést nem igénylő, tüzelésre előkészített apríték energiaültetvényekből.

Az erőmű hőkapcsolása alapvetően a kondenzációs villamos energiatermelés szempontjai szerint kerül kialakításra. A tervezett 2 MW-os kazánban termelt gőz a kondenzációs gőzturbina szabályozó szelepein keresztül a nagynyomású turbinába kerül. Az erőmű a hatásfok növelése céljából várhatóan újrahevítéses technológiát fog alkalmazni, melynek során a nagynyomású turbinából visszavezetett gőz a kazánban újrahevítésre kerül, majd az újrahevített gőz a középnyomású házba lesz visszavezetve.

Többfokozatú tápvíz előmelegítő rendszer kerül kiépítésre, mely biztosítja a tápvíz véghőmérséklet elérését. A tápvíz előmelegítést kisnyomású előmelegítők, változó nyomású gáztalanító és nagynyomású előmelegítők végzik. A gőzturbina nagynyomású része és a közép- kisnyomású része megkerülő-redukálóval rendelkezik, a kazán és a turbina indításának, leállításának összehangolására. Ezekkel a kazán üzemét átmenetileg a turbina kiesése esetén is fenn lehet tartani.

A felületi kondenzátor légtelenítését vízgyűrűs vákuumszivattyúk biztosíthatják.

A pótvizet fordított ozmózisos vízelőkészítő rendszer biztosítja, a nyersvíz minőségétől függően szükség szerint előkezelővel.

Az erőmű fő részei: kazánház, gépház, vízelőkészítő, porleválasztó, kémény, hűtőtorony, transzformátorok és kapcsolóterek, vezérlő, felhordó szalagok, apríték fogadó és tároló, aprítógépház és behordók, tárolótér, fahamu hűtő és tároló, indító üzemanyag tároló és kármentesítője vagy földgáz fogadó, veszélyes hulladék munkahelyi és üzemi gyűjtőhely, víztermelő kutak, hídmérlegek.

Emisszióra **légszennyező anyagok** tekintetében, tekintve a technológia zárt mivoltát, csak az égető kéményen (P1) keresztül kell számítani.

Az égetőművek esetében a levegőbe történő kibocsátások régóta a figyelem középpontjában állnak. A füstgáztisztítási technológiák jelentős fejlődése ezen kibocsátások nagymértékű csökkenéséhez vezetett.

A pontforrásokból eredő légszennyező kibocsátások:

- por
- savas gázok (SO₂, NO_x)
- szén-tartalmú (nem üvegházhatású) vegyületek (CO)

A tevékenységhez kapcsolódó szállításokból (tüzelőanyag beszállítás, hamu kiszállítás, személyforgalom) eredő additív terhelés nem jelentős.

Javasolt előírások:

A jogszabályi előírásoknak megfelelően P1 pontforráshoz tartozó légszennyező anyag kibocsátását mérő automatikus emissziómérő-rendszer beépítése.

A távozó füstgázok szennyezőanyag tartalmát a kéménybe beépített szondákkal vett mintákból korszerű emisszió-mérő műszerek mérik folyamatosan. A mért komponensek: szilárd por, szén-monoxid, kén-dioxid, nitrogén-oxidok, valamint az oxigéntartalom.

Egyéb emisszió paraméterek, melyek mérni tervezik: füstgáz hőmérséklete, nyomása, térfogatárama, nedvességtartalma.

Az emissziós értékeken kívül az égetési folyamat valamennyi lépése műszerekkel ellenőrzött és automatikusan szabályozott. A technológia legfontosabb paraméterei az emissziós értékekkel együtt számítógépes rögzítésre kerülnek. Ennek köszönhetően az egész technológia szigorúan kontrollált és szabályozott.

A kazán füstgázával a kémény felé haladó porból először ciklon választja le a durvább frakciót, majd a füstgázt a zsákos porleválasztó egységbe kell vezetni.

A füstgáztisztítás technológiáját optimalizálni szükséges, hogy a legkisebb mennyiségű hulladék képződjön.

A tervezett tevékenység **vízvédelmi** szempontból leginkább a vízkivételen keresztül veszélyezteti a felszín alatti vízkészletet, főleg mennyiségi szempontból.

Javasolt az érintett vízbázis mennyiségi állapotának védelme miatt hálózati vízfelhasználás.

A vízbázis védelme miatti intézkedések

- Megfelelő csapadékvíz gyűjtő, elvezető rendszer

A parkolók és belső utak csapadék vizének tisztítására előtisztító műtárgyat kell létesíteni. Amennyiben a beépíteni kívánt iszap-olajleválasztó berendezés rendelkezik EME engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel, úgy a létesítés és üzemeltetés nem vízjogi engedélyköteles tevékenység a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése alapján. Ellenkező esetben az előtisztító berendezés beépítése vízjogi engedély köteles tevékenység.

A csapadékvíz elvezetése szükséges a burkolt felületekről. A burkolt felületek alatt az út-, a parkoló- és a tető felületet értendő.

A tetőről összegyűjtött vizeket külön vezetéken vezetik a puffer/párologtató tározóba, valamint a közlekedési célú burkolt felületekét is (utak, parkolók). A csapadékvíz gyűjtő-elvezető vezetékeket kettősfalú csőből kell kialakítani.

A parkolók és dokkoló területekről összegyülekező vizek előkezelése szükséges az esetleges ásványolaj szennyeződés miatt.

A csatorna kialakítása és ezen területek elhelyezkedése miatt a területen belül több műtárgy elhelyezését irányozták elő a terhelések racionális kezelése miatt. Így elkerülhető a végponti kezelő berendezés alkalmazása, növelve az olajfogás biztonságát és kezelhetőségét!

A berendezések határértéke élővízű befogadó révén: 2 mg/l.

A csapadékvizek befogadóba való vezetése előtti ideiglenes (puffer) tározása szükséges a befogadó Veszprémi-Sédre vonatkozó bevezethető maximális vízszállítás miatt.

- Módosított ipari padló:

Javasolt rétegrend:

20 cm Műanyag erősítésű iparipadló lemez 6 t/m² teherbírás

2 mm HDPE fólia

52 cm tömörített szemcsés ágyazat

- Hulladékgyűjtő helyre vonatkozó előírások

A telephelyen javasolt üzemi hulladékgyűjtő hely kialakítása:

A tervezett üzemi gyűjtőhelyen egy speciálisan erre a célra tervezett veszélyes hulladékgyűjtő konténer kerül elhelyezésre. A gyűjtőhely téglalap alapú, mind a négy oldalról zárt, 1 oldalról ajtóval ellátott, szigetelt veszélyesanyag-tároló konténer. Aljzata vaslemez padló burkolat, mely tálca kialakítású, minden irányból középre lejt. Mivel a padlószint környezetéhez képest 30 cm-el magasabban van és teknő kialakítású csurgalékvíz nem jut ki. Kármentőtálca szükséges.

- A technológiában keletkező kondenzvíz újrahasznosítása javasolt.

- Az üzemelés során meg kell akadályozni, hogy víz- és talajszennyezés következzen be. Az esetlegesen fellépő rendkívüli szennyezést azonnal el kell hárítani, és a bekövetkezett káreseményt, valamint a megtett intézkedéseket jelenteni kell a környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek.

A tevékenységgel kapcsolatban karbantartási, üzemeltetési szabályzat készüljön.

A berendezést a próbaüzem idején optimalizálni kell, mely eredményeként a berendezéshez legjobban alkalmazkodó kapacitásokkal üzemeljen. Az éves rendszeres karbantartásokat a kibocsátások minimalizálása, a jogszabályi követelményeknek való megfelelés érdekében az üzemeltető tervszerűen el kell, hogy végezze.

A berendezések üzemelése során fontos figyelembe venni az üzembiztonsági szempontokat. A magas szintű üzembiztonság és üzemeltetési biztonság biztosítása érdekében a létesítmény biztonsági szempontból figyelmet érdemlő részein védőrendszereket szükséges felszerelni. Ezeknek a rendszereknek a célja az telephely környezetére potenciálisan negatív kihatással járó üzemzavarok és balesetek megakadályozása, amennyiben ez lehetséges, illetve az üzemzavarok és balesetek ilyen hatásainak mérséklése.

A gépészeti berendezéseket olyan műszaki állapotban kell tartani, mellyel kizárható a környezetszennyezés (túlzott zaj, olajfolyás stb.).

A zajkibocsátásra vonatkozó, 27/2008 (XII. 3.) KöM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletében megállapított zajterhelési határértékek teljesülését az üzemeltetőnek a tevékenység teljes időtartama alatt biztosítani kell, ezért az alábbiak betartása javasolt:

- a berendezések fokozott ellenőrzése és karbantartása,
- lehetőség szerint a körülzárt területek ajtóinak és ablakainak zárása,
- a berendezések tapasztalt személyzet által történő üzemeltetése,
- amennyiben lehetséges, a zajos tevékenységek éjszakai végzésének kerülése,
- zajenyhítési intézkedések a karbantartási tevékenységek során.
- az épületek hangszigetelése,
- a szállítások és tevékenység csak a nappali időszakban végezhető.

A tevékenység során keletkező hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtéséről, lehetőség szerint minél nagyobb arányú hasznosításáról, illetve ártalmatlanításáról gondoskodni kell.

Az üzemelés során a váratlanul bekövetkező események kapcsán havária terv készítése javasolt.

A havária tervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást szerveznek, és gondoskodnak arról, hogy minden műszakban tartózkodjon a telepen a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.

A Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállításáról vagy karbantartás miatti leállításáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban, valamint minden elvégzett megfigyelésről (monitorinkról), mintavételről, elemzésről, kalibrációról, vizsgálatról, mérésről, tanulmányról, melyet a létesítményre vonatkozóan készítettek, illetve bármely értékelésről, elemzésről, melyet ilyen adatok felhasználásával készítettek.

Az üzemszerű állapottól való bármely eltérés esetén a környezetterhelés elleni intézkedéseket azonnal meg kell tenni és haladéktalanul értesíteni kell az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt.

Élővilág-védelmi, valamint **biológiai sokféleség-védelmi** szempontból kedvezőtlen a beépítési intenzitás növekedése, ugyanis a beruházás területén értékes élőhelyek megszűnnek, a védett/fokozottan védett növényfajok populációi megszűnnek v. károsodnak. A meglévő burkolt utak, a bányatelek, valamint a telephely fragmentáló hatása migrációs/diszperziós barrierként jelentkezik már jelenleg is. A létesítmény megvalósítása további negatív hatásként jelentkezhet, de a környező Natura 2000 területek jelölő élőhelyeinek a kiterjedésére és a jelölő fajok állományaira számottevő hatás nem várható.

Tervezett az országos ökológiai hálózat magterülete határának módosítása és a 040/32 hrsz. alatti területnek - a kapcsolódó úthálózat egy részével együtt - az országos ökológiai hálózat magterülete alól történő kivonása, mely szintén kedvezőtlen élővilág-védelmi oldalról.

Utóbbi hatótényező **tájvédelmi oldalról** is kedvezőtlen, ugyanis mind az értékes növényvilág, mind a magterület táji értéknek számítanak, így ezek eltűnése kedvezőtlenül hat. A tájképi hatásokkal összefüggésben megállapítható, hogy kevés frekvencián fog látszódni az épület a feltételezett elhelyezkedésén, és ezen területek is legfőképpen a lokális nézőpontokra korlátozódnak, a táj karakterét nem változtatja meg, így a hatás elviselhető. A tervezett beruházás vizuális hatását a tájba illesztési javaslatok mérsékelni tudják.

A terv az értékes élőhelyek védelme érdekében lehatárolta azokat a területeket, ahol a kiemelten értékes, védett növényfajok legnagyobb számban fordulnak elő. Ezen területek megzavarása kifejezetten tiltott, ezért a Szabályozási tervben javasolja ezeket a területeket a „Telek természetközeli fenntartandó része” önálló szabályozási elemmel ellátni, amely területen belül a felszín bolygatása, a természetes növényállomány zavarása tilos, a jelenleg természetes formában megtalálható élőhelyek fenntartandók. A terv még javasolja az ingatlan déli és keleti ingatlanhatára mentén található erdőtagból egy 10 méter széles sávot is ezen szabályozási elemmel védeni, amely terület ugyan a felmérések alapján természetvédelmi szempontból kevésbé értékes, viszont

környezetvédelmi és tájképvédelmi szempontból kiemelten fontos és megőrzendő eleme az ingatlannak.

A környezeti értékelés javasolja a tervezett építményeken a természetközeli színek (zöld, barna, szürke telítetlen halvány árnyalatai) alkalmazását, valamint az épületek körül takarónövényzet telepítését.

A biológiai aktivitásérték egy adott területen a jellemző növényzetnek a település ökológiai állapotára és az emberek egészségi állapotára kifejtett hatását mutató érték. Az 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének – a külön jogszabály alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”. A törvényben nevezett külön jogszabályként „a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése és a) pontja szerint: „Az egy hektár területet meghaladó új beépítésre szánt terület kijelölésével járó településterv készítése vagy módosítása során (...) az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel összefüggő biológiai aktivitásérték (...) egyenleg fenntartását a rendezési terv alátámasztó munkarésében kell igazolni”. Hajmáskér településrendezési eszközeinek tárgyi módosítása során nincs tervezett új beépítésre szánt terület, így a módosítás során a biológiai aktivitásérték-szinten tartásának igazolása nem szükséges.

Az **épített örökség védelme** szempontjából megállapítható, hogy a módosítás nem érint régészeti lelőhelyet, műemléket, illetve műemléki környezetet.

4.3. Tervi elemek részletes értékelése, a 2-es fejezetben azonosított tervi elemek tekintetében feltárássra és értékelésre kerülnek a megvalósulásuk esetén a várható jelentős környezeti (közvetlen és közvetett) hatások, beleértve a biológiai sokféleségre, a lakosságra, az emberi egészségre, az állat- és növényvilágra, a talajra, a vízre, az éghajlati tényezőkre, az anyagi javakra, a kulturális örökségre (beleértve az építészeti és régészeti örökséget), a tájra, valamint ezen tényezők közötti kölcsönhatásokra gyakorolt hatásokat, a közvetett módon hatást kiváltó tényezők miatt fellépő hatások – a tervi elem települési szintű jellege által megkövetelt részletezettséggel

Változás, előzmény

A Hajmás-Invest 2021 Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képezi a hajmáskéri 040/32 hrsz-ú – 2,2 ha területű - Gksz-1 Kereskedelmi, szolgáltató építési övezeti besorolású fejlesztési terület. A

társaság az ingatlant 2022. év elején gazdasági fejlesztés céljából vásárolta meg. A célnak megfelelő előkészítő munkák megindultak, melynek keretében körvonalazódtak a terület felhasználás igényei. Az ingatlanon egy biomassza-elgázosításon alapuló erőmű telepítése a cél.

A jelenlegi építési övezeti előírások megengedik, ugyanakkor jelentős korlátok közé szorítják az elképzelt beruházást, tekintettel arra, hogy a Gksz-1 övezetben a megengedett maximális építménymagasság – a társaság által igényelt 7,5 m-rel szemben - 6,5 m.

A módosítás célja a Hajmáskér 040/32 hrsz. alatti ingatlan tekintetében a HÉSZ és a Szabályozási Terv Gksz-1 építési övezetről Gip-3 építési övezetre történő módosítása, valamint az országos ökológiai hálózat magterületének határának módosítása és a 040/32 hrsz. alatti területnek - a kapcsolódó úthálózat egy részével együtt - az országos ökológiai hálózat magterülete alól történő kivonása.



32. ábra: A tervezési terület és a tervezett épület feltételezett elhelyezkedése

Jelenlegi állapot






33. ábra: Fényképek (készült: 2024. 08. 05.)





34. ábra: Fényképek (készült: 2024.10.15.)

A tervezett beavatkozás meglévő gyepes zöldfelületen tervezett. Szegélyként jelentkezik a tervezési terület és annak környezetét körülölelő 8, 8215, illetve 80626 számú közutak. A tervezett épülettől délre egy telephely található kiterjedt burkolt és bolygatott felületekkel, illetve egy szállás funkcióval rendelkező épület. A területen több légveték is található.



35. ábra: A tervezési terület környékén meglévő művi elemek

Aktuális vegetáció

Módszer

A terepi felmérésekre 2024. május 10-én és június 5-én került sor. Az egyes élőhelyek az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer 2011-es kategóriái alapján (továbbiakban: Á-NÉR), a termőhely, a fiziognómia/állománykép és a fajkompozíció figyelembevételével kerültek meghatározásra.

A felmért élőhelyek természetessége/degradáltsága a Németh-Seregélyes féle "Természetességi/Degradáltsági Osztályok" (továbbiakban: TDO) rendszer alapján lettek minősítve (Bölöni et al. 2011). Az ötfokozatú skála értékei:

1. teljesen leromlott, tönkrement állapot
2. erősen leromlott állapot
3. közepesen leromlott/regenerálódó állapot
4. természetközeli állapot
5. természetes, illetve annak tekinthető állapot

A vizsgálat során fényképes dokumentáció készült, amely a teljes vizsgálati terület jellemző növényzetét mutatja be (ld. Melléklet).

Élőhelyek jellemzése

Az alábbiakban a jellemző élőhelytípusokat (Á-NÉR) soroljuk fel, megadva a „Természetességi/degradáltsági kategóriájukat” is (TDO).

H2 – Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek (Á-NÉR= H2; TDO=4-5)

(dolomit sziklafüves lejtő (*Chrysopogono – Caricetum humilis* Zólyomi, (1950) 1958; árvalányhajas dolomitsziklagyep (*Stipo eriocauli – Festucetum pallentis* (Zólyomi, 1958) Soó, 1964)

Változó mertekben záródó (50-90%) szárazgyepek. Valójában nyíltabb sziklagyep és zártabb lejtősztyeppfoltok alkotta mozaiktársulások („sziklafüves lejtősztyepp”). Állományukat sziklai- és sztyeppfajok együttes jelenléte jellemzi. A vizsgálati terület legnagyobb kiterjedésű élőhelye (megj. közösségi jelentőségű élőhely). Az árvalányhajas nyílt dolomitsziklagyep (*Stipo eriocauli-Festucetum pallentis*) valójában már az ÁNÉR= G2 (ld. lent) élőhelybe sorolandó, megkülönböztetésük (lehatárolásuk) azonban a terepen a folyamatos átmenetek miatt nehézkes, valójában az élőhelyfolt hibrid (H2 x G2) élőhelykategória.

Jellemző fajok a vizsgálati területen: élesmosófű (*Chrysopogon gryllus*), lappangó sás (*Carex humilis*), **délvidéki árvalányhaj** (*Stipa eriocaulis*) (védett!) (+ egyéb tollas szálkájú árvalányhajak? *Stipa spp.*), karcsú perje (*Poa angustifolia*), koloncos legyezőfű (*Filipendula vulgaris*), csabaíre (*Sanguisorba minor*), fényes sás (*Carex liparicarpos*), magas gubóvirág (*Globularia punctata*), magyar szegfű (*Dianthus pontederæ*), pusztai kutyatej (*Euphorbia seguieriana*), hegyi len (*Linum austriacum*), lila ökörfarkkóró (*Verbascum phoeniceum*), magyar kutyatej (*Euphorbia glareosa*), ligeti zsálya (*Salvia nemorosa*), karcsú fényperje (*Koeleria cristata*), sárga hagyma (*Allium flavum*), kakukkfű-vajvirág (*Orobanche alba*), mezei zsálya (*Salvia pratensis*), közönséges méreggyilok (*Vincetoxicum hirundinaria*), nyúlszapuka (*Anthyllis vulneraria*), homoki pimpó (*Potentilla arenaria*), sarlós gamandor (*Teucrium chamaedrys*), sarlófű (*Falcaria vulgaris*), szikár habszegfű (*Silene otites*).

Védett fajok: **selymes boglárka** (*Ranunculus illyricus*), **kisfészki hangyabogáncs** (*Jurinea mollis*), **magyar repcsény** (*Erysimum odoratum*), **fekete kökörcsin** (*Pulsatilla nigricans*), **árlevelű len** (*Linum tenuifolium*), **borzas vértő** (*Onosma visianii*).

Mészkedvelő nyílt sziklagyepek (G2, TDO= 4-5)

(nyílt dolomitsziklagyep (*Seselio leucospermi – Festucetum pallentis* Zólyomi, (1936) 1958))

Erősen felnyíló, alacsony (5-30 cm), pionír jellegű, max. 60%-ban záródó gyepfoltok a zártabb árvalányhajas sziklagyepben és a sziklafüves lejtősztyeppben. Kiterjedésük 1-4 m².

Jellemző fajok: deres csenkesz (*Festuca pallens*), heverő naprózsa (*Fumana procumbens*), sötét napvirág (*Helianthemum canum*). Védett fajok: **gömbös kövirózsa** (*Jovibarba globifera*), **kövi sulyoktáska** (*Aethionema saxatile*), **ezüstvirág** (*Paronychia cephalotes*).

Jellegtelen száraz-félszáraz gyepek (OC, TDO= 3)

Jellegtelenségük (degradáltságuk, gyomosságuk) miatt ide sorolandó száraz- vagy félszáraz gyepek. Ezekben a gyepekben többnyire a zavarástűrő, ill. társulásközömbös (indifferens) fajok jelennek meg. A vizsgálati területen az utak és a telephely szegélyében figyelhető meg - nem túl nagy kiterjedésben - ez a bolygatott élőhely.

Jellemző fajok: füvek, csomós ebír (*Dactylis glomerata*), közönséges tarackbúza (*Elymus repens*), siskanád (*Calamagrostis epigeios*); egyéb kétszikűek, pl. mezei cickafark (*Achillea collina*), fehér mécsvirág (*Silene alba*), bókoló bogáncs (*Carduus nutans*), vadrezeda (*Reseda lutea*), farkaskutyatej (*Euphorbia cyparissias*), paréjlórom (*Rumex patientia*), útszéli zsázsa (*Lepidium draba*) stb.

Galagonyás-kökényes-borókás száraz cserjések (P2b, TDO= 3-4)

Cserjés szegély a vizsgálati terület D-i részen, a molyhos tölgyes és a lejtősztyepp között.

Jellemző fajok: kökény (*Prunus spinosa*), vadrózsa (*Rosa canina agg.*), sóskaborbolya (*Berberis vulgaris*), fagyal (*Ligustrum vulgare*), egybibés galagonya (*Crataegus monogyna*), csíkos kecskerágó (*Euonymus europaeus*).

Mész-és melegkedvelő tölgyesek (L1, TDO= 3-4)

Karsztbokorerdő fragmentum a vizsgálati terület D-i részen. Spontán megjelenő idegenhonos fajokkal elegyes (< 25%).

Jellemző fajok: molyhos tölgy (*Quercus pubescens*), csertölgy (*Quercus cerris*), virágos kőris (*Fraxnus ornus*), cserszömörce (*Cotynus coggygria*), sajmeggy (*Prunus mahaleb*).

Nem őshonos fajok spontán állományai (S6, TDO= 1)

A molyhos tölgyesben előforduló idegenhonos fajok, valójában önálló állományokat nem képeznek, szálanként elegyednek (Á-NÉR= RC; TDO= 3).

Jellemző fajok: fekete fenyő (*Pinus nigra*), akác (*Robinia pseudoacacia*)

Védett növényfajok

A terepbejárások során 11 védett ill. fokozottan védett növényfaj került elő, ezek (alábbi táblázat):

12. táblázat: Védett, ill. fokozottan védett növényfajok a vizsgálati területen forrás: Agrárminisztérium (www.termeszetvedelem.hu) és Király (2007)

Magyar név	Tudományos név	Védettség (eszmei érték)	veszélyeztetettség (IUCN) -Magyarország	Előfordulás a területen
Lumnitzer-szegfű (beleértve az István király-szegfűvet)	<i>Dianthus plumarius</i> (incl. <i>D. lumnitzeri</i> , <i>D. regisstephani</i>)	Fokozot-tan védett (100.000 Ft)	veszélyeztetettség közeli	elszórtan a nyílt, ill. záródó sziklagyepekben, 20-30 tő
délvidéki árvalányhaj	<i>Stipa eriocaulis</i>	Védett (5.000 Ft)	nem veszélyeztetett	általános elterjedt a gyepekben; >1.000 tő
fekete kökörccsin	<i>Pulsatilla nigricans</i>	Védett (10.000 Ft)	nem veszélyeztetett	elszórtan néhány tő a D-i részen (<10)
selymes boglárka	<i>Ranunculus illyricus</i>	Védett (5.000 Ft)	nem veszélyeztetett	elszórtan; kb. 20 tő
gömbös kövirózsa	<i>Jovibarba globifera</i>	Védett (5.000 Ft)	adathiányos	sziklakibúvásokon néhány tő (<10)
kövi sulyoktáska	<i>Aethionema saxatile</i>	Védett (5.000 Ft)	veszélyeztetettség közeli	elszórtan néhány tő
ezüstvirág	<i>Paronychia cephalotes</i>	Védett (5.000 Ft)	nem veszélyeztetett	elszórtan néhány tő a D-i részen (<10)
kisfészű hangyabogáncs	<i>Jurinea mollis</i>	Védett (5.000 Ft)	veszélyeztetettség közeli	elszórtan néhány tő a D-i részen, az erdőszélen (<10)
árlevelű len	<i>Linum tenuifolium</i>	Védett (5.000 Ft)	nem veszélyeztetett	elszórtan néhány tő (<100)
borzas vértő	<i>Onosma visianii</i>	Védett (5.000 Ft)	veszélyeztetettség közeli	elszórtan néhány tő (<10)
magyar repcsény	<i>Erysimum odoratum</i>	Védett (5.000 Ft)	nem veszélyeztetett	elszórtan néhány tő a D-i részen, az erdőszélen (<10)

Környezeti hatások

Élővilág-védelem, biológiai sokféleség védelme

Élőhelyek megszűnése

A létesítmény megvalósítása 1,2 – 1,35 ha területfoglalással jár. Ebből az ipari csarnok 20 m x 40 m alapterületű, magassága 8 m. Ezeken a helyeken az értékes élőhelyek megszűnnek, a védett/fokozottan védett növényfajok populációi megszűnnek v. károsodnak.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42. § (1) és (2) bekezdések alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása, illetve gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről. A védett növényfajok védelme érdekében javasolt olyan technológia alkalmazása, mely biztosítja a fajok védelmét (pl.: építmények tervezett helyének áthelyezése, beépítési intenzitás csökkentése, áttelepítés).

A területre jellemző dolomitsziklagyp, ill. sziklafüves lejtősztyepp speciális, önfenntartó élőhelye nem igényel kezelést, megőrzése élőhelyének zavarásmentességével biztosítható. Élőhelyén a legeltetés nem kívánatos, ill. azon a feketefenyő térnyerését meg kell akadályozni.

Fragmentáció

A meglévő burkolt utak, a bányatelek, valamint a telephely fragmentáló hatása migrációs/diszperziós barrierként jelentkezik már jelenleg is. A létesítmény megvalósítása további negatív hatásként jelentkezhet, de a környező Natura 2000 területek jelölő élőhelyeinek a kiterjedésére és a jelölő fajok állományaira számottevő hatás nem várható.

Környezetvédelmi hatások megítélése céljából fontos alap műszaki adatok

A telepíteni tervezett biomassza erőmű vonatkozásában konkrét műszaki jellemzők nem állnak a tervezés jelen fázisában rendelkezésre, ezért egy, a tervezetthez hasonló berendezés műszaki leírását közöljük az alábbiakban.

A tervezett erőmű névleges beépített villamos teljesítőképessége 2 MW.

Az erőmű hőkapcsolása alapvetően a kondenzációs villamos energiatermelés szempontjai szerint kerül kialakításra.

A kazánban a faapríték vagy szalma elégetése során termelt gőz a kondenzációs gőzturbina szabályozó szelepein a turbinába kerül. A turbina meghatja a villamos generátort. A megtermelt villamos energia önfogyasztáson kívüli része eladásra kerül a villamosművek részére.

A tüzelőanyag közvetlenül már aprított formában kerül beszállításra a telepre, az aprítékot a tárolóból szállítószalag juttatja a kazán saját silójába.

Az égés során keletkező tisztított füstgáz a 35 méter magas kéményen keresztül távozik. Az égés mellékterméke során keletkező hamu föld alatti csőhálózaton keresztül kerül a hamutárolóba, ahol az előhűtőn keresztül kerül a tárolóba pneumatikus csövek által.

A blokk 1 darab gőzkazánból, gőzturbinából, és ezek segédberendezéseiből áll.

A jelenlegi koncepció szerint egy darab, hozzávetőlegesen 2 MWth termikus teljesítményű forgó rostélyos kazán telepítését tervezik.

A rendszer fő gőzköre a biomassza tüzelésű kazán-gőzturбина-tápház egység, amely elsősorban elektromos energia termelésére kialakított blokk. A gőzturбина utáni kondenzátor hűtésére használt hűtővíz visszahűtését hűtőtorony végzi. A hűtővíz keringetését a hűtőtorony és a kondenzátor között a hűtővíz szivattyúk végzik.

Az indításhoz szükséges gőzt és a blokk leállása esetén az erőmű fűtéséhez szükséges gőzt a segédkazán termeli.

A kazán biomassza, elsősorban faapríték vagy szalma tüzelésű, besugárzott tűzterű, rostéllyal szerelt, gőz/víz oldalon természetes keringtetésű gőzkazán propán póttüzeléssel, a gőzoldalon utána kapcsolt turбина helyezkedik el.

A kazán tüzelési oldali égéslevegő ellátását levegő ventilátorok biztosítják, melyek a levegőt a levegő előmelegítőn keresztül juttatják a rostély alá, illetve - szekunder levegőként - a tűztérbe.

Az anyag egy része lebegő állapotban (szuszpenzióban), a nagyobb darabok a rostélyon égnak el.

A rostélyon kiégett biomassza maradványa, a salak, a rostély végén elhelyezett salakgyűjtőbe jut. A salak innen konténerekbe kerül, melyeket a tervek szerint talajjavító anyagként értékesítik.

A füstgázzal a kazánon keresztüláramló pernyét a kazán utáni füstgáztisztító választja le. A leválasztott pernye zárt rendszerben konténerekbe jut.

A kazánhoz vegyszeradagoló berendezés tartozik, mely a dob előírt vízminőségéhez szükséges vegyszer szabályozott adagolását végzi.

A rostély hűtését ventilátor által befűvott levegő biztosítja.

A túlhevített gőz előállítására szolgáló kazán tüzelőberendezésének fő eleme a mozgó rostély.

Az égető kamrában 850-1100 °C körüli hőmérsékleten a füstgázok tartózkodási ideje 2 másodpercnél hosszabb.

A tápvizet a táptartályból a tápszivattyúk szabályozó szelepen keresztül szállítják a kazán tápvíz előmelegítőjébe. A szabályozás a dobvízszintről, a gőz- és tápvízáramról történik. A kazán természetes cirkulációjú. A tápvíz a kazándobban keveredik a kazánvízzel, ahova perforált csövön keresztül lép be.

A részbeni elpárologtatás a tüztér fal csöveiben történik. A dobban szeparátor választja szét a vizet a gőztől.

Az erőmű kondenzátum rendszerének feladata a fő kondenzátum táptartányba való eljuttatása, a vákuum ejektorok kondenzátorainak és a tömszelencegőz kondenzátorának hűtővíz biztosítása, a fő kondenzátum felmelegítése a kisnyomású előmelegítővel, valamint hűtővíz biztosítása a turbina faroklapátsorának, a tömszelencegőz gőzhűtőjének és a turbina kerülő ág (bypass) gőzhűtőjének.

A kazánban kialakuló intenzív turbulencia jó keveredést és a tüzelőanyag elégését eredményezi. A levegő a tüztér alján különlegesen kialakított fúvókákon keresztül lesz bevezetve.

A szekunder levegőt centrifugál ventilátor a gőzfűtésű kaloriferen és a kazán léghevítőjén keresztül a tüztér oldalsó nyílásain juttatja a tüztérbe. A gyújtóégők levegőellátása is innen biztosított, amely a kazán felfűtésekor az égéslevegőt, a kazán normál üzeme mellett az égő hűtőlevegőjét jelenti.

Az erőművi technológiához és a zárt hűtőrendszerhez szükséges megközelítően 5-10 ezer m³/év pótvíz előállításához a nyersvizet a telephelyen és annak közvetlen közelében kialakítandó két darab kútból kívánják kiemelni. A vegyszerszükséglet és ezzel együtt a környezetterhelés minimalizálása érdekében fordított ozmózisra alapuló vízelőkészítő rendszer kerül telepítésre.

Várható energia és anyagfelhasználás

A biomassza erőművek a következőket használhatják fel:

- elektromos áram, a technológia üzemeltetéséhez
- hő, egyes speciális technológiai igényekhez
- üzemanyagok, kiegészítő tüzelőanyagok (könnyűolajok)
- víz, a gőz előállításához, hűtéshez és a kazánok üzemeltetéséhez
- vízkezelési vegyszerek.

A bemenő anyagok

Az üzemelés alatt felhasznált fontosabb anyagok a következők:

Fő tüzelőanyag: apríték éves átlagban ~8.000 tonna.

Indító tüzelőanyag: könnyű fűtőolaj (~1 t/év).

Nyersvíz: időjárástól függően 5-10 ezer m³/év.

A kimenő anyagok és hasznosításuk

A tevékenység során fahamu (HAK: 10 01 01 hamu, salak és kazánpor (kivéve a 10 01 04)) képződik.

A tervezett hamutároló a kazán működése során keletkező hamu tárolására szolgál. Megtelte után el kell szállítani zárt rendszerű tartályos teherautóval.

A létesítményben, üzemszerű működés során nagy mennyiségben keletkező fahamu és pernye termőföldön kerül felhasználásra. A fahamu termőföldön történő felhasználásához a 90/2008. (VII.18) FVM rendelet alapján talajvédelmi tervet kell készíteni.

A technológiában keletkező egyéb hulladékokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtik majd.

Levegőtisztaság-védelem

A jellemző levegőhasználatok ismertetése:

- Égéslevegő biztosítása
- Hűtőrendszer

A hűtőtorony a felmelegedett hűtővíz visszahűtését biztosítja a víz egy részének elpárologtatásával.

A hűtőtoronyba egy fordulatszám-szabályozott ventilátor van beépítve, mellyel a hűtőtoronyon átáramló levegő térfogatáramát lehet szabályozni. A szabályozáshoz a jelet a táv hőmérsékletmérő biztosítja, ami a hűtőtoronyból kilépő, lehűtött víz hőmérsékletét méri.

A hűtést a mesterséges huzatú ventilátoros hűtőcellák két hosszanti oldala mentén elhelyezett hűtődelták biztosítják.

- A segédkazán (gőzfejlesztő) égéslevegőjének biztosítása

A gyors-gőzfejlesztő olajtüzelésű berendezés.

Emisszióra légszennyező anyagok tekintetében, tekintve a technológia zárt mivoltát, csak az erőmű kéményen (P1), kell számolni.

A kazánban előállított gőz szintén zárt rendszeren keresztül érkezik a felhasználási helyére (turbina), ezért ilyen irányú emisszióra sem kell számítani.

A hulladékégetőművek esetében a levegőbe történő kibocsátások régóta a figyelem középpontjában állnak. A füstgáztisztítási technológiák jelentős fejlődése ezen kibocsátások nagymértékű csökkenéséhez vezetett.

A P1 forrásból eredő légszennyező kibocsátások:

- por
- savas gázok (SO₂, NO_x)
- szén-tartalmú (nem üvegházhatású) vegyületek (CO)

Füstgázrendszer

Az alkalmazott tüzelőanyag és a tüzeléstechnikai rendszer miatt egyedül a távozó füstgáz szilárd anyag (por) tartalmát kell csökkenteni, más egyéb füstgáztisztító berendezés alkalmazása nem szükséges. A kazán jó hatásfokából adódik a kilépő füstgáz alacsony hőmérséklete, ami lehetővé teszi a zsákos porszűrők alkalmazását. Az elektrosztatikus porleválasztókhoz képest ezzel a megoldással lényegesen csökken az üzemzavar lehetősége, továbbá alacsonyabb a rendszer működtetésének energiaigénye.

A porleválasztók olyan kialakításúak, hogy a megtelt betétek üzem közben tisztíthatók, miközben a porkibocsátás nem változik. A porleválasztó hatásfoka 99,9% fölötti, a tervezett 20 mg/Nm³ kibocsátási határértéket biztonságosan teljesíteni tudják bármely üzemállapotban.

A várhatóan 135 °C hőmérsékletű füstgáz 35 m magasságú kéményen keresztül kerül a légkörbe. A füstgáz térfogatáram várható maximális értéke 104850 Nm³/óra (a tüzelőanyag aktuális nedvességétől is függ).

Kibocsátási határértékek

53/2017. (X. 18.) FM rendelet

a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértégeiről

13. táblázat Kibocsátási határértékek

Légszennyező anyag	53/2017. (X. 18.) FM rendelet - 5. melléklet
Szilárd anyag	20
SO ²	200
NO _x	300
CO	375

Várható hatásterület elméleti számítása

Berendezés adatai, kibocsátás fizikai alapadatai és a számított kibocsátások a felhasznált tüzelőanyag típusa és mennyisége alapján

14. táblázat Kibocsátási adatok

Alapadatok, fajlagos értékek	Használt fűtőanyag	Szalma/faapríték
	Felhasznált fűtőanyag mennyisége (kg/h)	500
	Füstgáz hőmérséklete (°C)	135
	λ - légfesleges tényező	3,5
Számított értékek	VO - elméleti fajlagos száraz füstgáz mennyiség	6,2
	L0 - elméleti levegő szükséglet	5,45
	1 m ³ tüzelőanyagból emittáló füstgáz (m ³)	19,83
	Tényleges füstgáz (m ³) - korrigált a hőmérséklet függvényében	29,62
	Várható térfogatáram (m ³ /h)	14812

15. táblázat Maximális emissziók

Légszennyező	Füstgázban megengedett	Térfogatáram	Tömegáram
--------------	------------------------	--------------	-----------

	szennyező anyag koncentrációja mg/m ³	m ³ /s	mg/s
NO _x	300	14812	1234,30
CO	375		1542,87
SO ₂	200		822,87
PM ₁₀	20		82,29

Effektív forrásmagasság meghatározása (átlagos szélesség)

Effektív forrásmagasság, H: az a magasság, amelyben a vízszintes tengelyű terjedés és hígulás lejátszódik.

16. táblázat Effektív forrásmagasság meghatározása (átlagos szélesség)

Paraméter	Érték	Megjegyzés
Térfogatáram (m ³ /h)	14812	-
Átlagos szélesség - u (m/s)	3,3	-
A forrás geometriai (épített) magassága - h (m)	20,0	-
A füstgáz kilépő sebessége - v (m/s)	20,95	-
Szélesség a kibocsátásnál - u(z) (m/s)	3,98	számított érték
Korrigált kémény-magasság - hk (m)	20,00	hk=h
A hőkibocsátás számítása (Qh)	587,52	hőkibocsátás korrekció: 1,03
Járulékos kéménymagasság - Δh (m)	24,48	CONCAWE (CONservation of Clean Air and Water in Europe) formula, ha a Ts-Th hőmérséklet különbség 50 oC-nál vagy a hőkibocsátás 100 MW-nál nagyobb.
Effektív forrásmagasság, H	44,5	H=hk+Δh
z0 a vizsgált területen az érdességi paraméter [m]	0,800	ritkás erdő 9 m-es fákkal
stabilitás - p	0,282	Stabilitási kategória: 6

Pontforrás hatástávolsága átlagos szélesség esetén – terjedés számítás

Terjedés számítás során felhasznált szabványok:

- MSZ 21459/2-81: Területi (felületi) forrás és vonalforrás szennyező hatásának számítása
- MSZ 21457/4-80: A turbulens szóródás mértékének meghatározása
- MSZ 2159/1-81: Légszennyező anyagok transzmissziójának meghatározása

A terjedési vizsgálatok alapja a légszennyező anyagok légköri terjedését leíró diszperziós modell. A folytonos pontforrás rövid átlagolási időtartamra vonatkozó szennyező hatásának számításával az MSZ 21459/1-81 számú szabvány foglalkozik. Folytonos pontforrás gázállapotú szennyezőanyag és 10 μm-nél kisebb átmérőjű szilárd részecske kibocsátása következtében a rövid idejű (1 óra) átlagolási időtartamra vonatkozó koncentrációt a felszínközeli receptorpontban az alábbi képlet segítségével számítható.

$$C_{Gmax}(t_1) = \frac{E_G}{\pi e u \sigma_y \sigma_z} \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{H}{\sigma_z}\right)^2\right] \exp\left(-\frac{0,693x}{u_m T_{1/2}^{SZ}}\right) \exp\left(-\frac{0,693x}{u_m T_{1/2}^A}\right)$$

A hatásterület meghatározásánál a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait alkalmaztuk.

„12a. helyhez kötött diffúz forrás hatásterülete: a vizsgált diffúz forrás körül lehatárolható azon legnagyobb terület, ahol a diffúz forrás által maximális kapacitáskihasználás, ennek hiányában jellemző üzemállapot mellett kibocsátott – műszaki becsléssel meghatározható – légszennyező anyag terjedése következtében a légszennyező diffúz forrás környezetében a talajközeli és magaslégköri meteorológiai jellemzők mellett, a füstfáklya tengelye alatt a vonatkoztatási időtartamra számított várható talajközeli levegőterheltség-változás

- a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb,
- b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb, vagy
- c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb;”

Az átlagos meteorológiai feltételekre vonatkoztatva határozzuk meg a pontforrás hatástávolságát.

17. táblázat Maximum koncentrációhoz tartozó távolság meghatározása

Paraméterek	NOx	CO	SO2	PM10
Maximum koncentrációhoz tartozó távolság (m)	283,7			
Szóródási együtthatók	45,672		52,561	
	31,279		32,232	
Maximum értéke (µg/m ³) -1h	25,24	31,84	16,98	-
Maximum értéke (µg/m ³) -24h	6,04	7,62	4,06	0,41

A tevékenységből származó kibocsátásból eredően 283 m-re várható szélirányban a maximális légszennyező anyag koncentráció. A maximális koncentráció értéke nem haladja meg a határértéket.

Hatástávolság meghatározása különböző átlagolási időkre vonatkoztatva

1 óras átlagolás esetén

18. táblázat Hatástávolság meghatározása – NOx, CO, SO₂

Hatástávolság meghatározására szolgáló feltételek	NOx	CO	SO ₂
Határérték - 1 óras (µg/m ³)	200	10000	250
A határérték az alábbi távolságban alakul ki:	-	-	-
Háttér (µg/m ³)	49,8	481,0	1,8
Terhelhetőség	150,2	9519,0	248,2
Maximum értéke (µg/m ³) -1h	25,24	31,84	16,98
a) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb - "A" feltétel	20,0	1000,0	25,0
Hatástávolság (m) - "A" feltétel	437	-	-
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb - "B" feltétel	30,0	1903,8	49,6
Hatástávolság (m) - "B" feltétel	-	-	-
c) az egyórás (PM10 esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb - "C" feltétel	20,38	25,48	13,59
Hatástávolság (m) - "C" feltétel	427,2	427,2	427,2

„-„ nem éri el az adott feltételt a maximális emisszió

Átlagos szélesebbesség és átlagos modellezési feltételek esetén a tevékenység várható hatástávolságát a „A” feltétel és a NO_x kibocsátás határozza meg (az egyórás (PM₁₀ esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb), tehát a hatástávolság 437,0 m.

24 órás átlagolás esetén

19. táblázat Hatástávolság meghatározása – PM₁₀

Hatástávolság meghatározására szolgáló feltételek	PM ₁₀
Határérték - 1 órás (µg/m ³)	50
A határérték az alábbi távolságban alakul ki:	-
Háttér (µg/m ³)	23,0
Terhelhetőség	27,0
Maximum értéke (µg/m ³) -24h	0,41
a) az egyórás (PM ₁₀ esetében 24 órás) légszennyezettségi határérték 10%-ánál nagyobb - "A" feltétel	5,0
Hatástávolság (m) - "A" feltétel	-
b) a terhelhetőség 20%-ánál nagyobb - "B" feltétel	5,4
Hatástávolság (m) - "B" feltétel	-
c) az egyórás (PM ₁₀ esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb - "C" feltétel	0,33
Hatástávolság (m) - "C" feltétel	427,2

„-” nem éri el az adott feltételt a maximális emisszió

Átlagos szélesebbesség és átlagos modellezési feltételek esetén a tevékenység poremissziójának várható hatástávolságát a „C” feltétel határozza meg (az egyórás (PM₁₀ esetében 24 órás) maximális érték 80%-ánál nagyobb), tehát a hatástávolság 427,2 m. Az emberi egészséget az kibocsátás nem veszélyezteti, mivel a maximális kibocsátási koncentráció nem éri el a légszennyezettségi határértéket.

Szállítások

Additív forgalom: napi 2 tehergépkocsi, 6 személygépkocsi.

A jelenlegi és az üzemeltetési idején légszennyező anyag emisszió különbsége az üzemeltetés hatásait adja.

20. táblázat Az üzemeltetés idején a vizsgált útszakaszon áthaladó teljes légszennyező anyag növekmény az i-edik szennyező anyag komponensből [mg/s m] (ΔE_i)

Út elhelyezkedése		CO	CH	NO ₂	SO ₂	PM ₁₀
külterületen	jelenleg	0,9117	0,2198	0,3886	0,0027	0,0285
	üzemelés idején	0,9125	0,2199	0,3891	0,0027	0,0286
	Növekmény - ΔE _i	0,00081	0,00006	0,00042	0,000009	0,00010
	%-os változás	0,09%	0,03%	0,11%	0,35%	0,34%

Az üzemelés járműforgalma átlagosan 0,18%-os légszennyező anyag kibocsátás növekedést okoz.

A megnövekedett forgalomnak humán egészségügyi kockázata nincs. A megnövekedett forgalom hatására az út hatástávolságának növekedése nem tapasztalható. Az út közvetlen környezetében

kedvezőtlen meteorológiai körülmények között a nitrogén-oxidok maximális koncentrációja eléri az immissziós határértékeket.

Zajvédelem

A bioerőmű fő technológiai egységei a kazán és a turbina-generátor egység, amelyekhez kapcsolódik a tüzelőanyag előkészítő, aprító rendszer, anyagmozgató berendezések, felhordók, a gőzkezelés, elektromos szabályozás berendezései, hűtőrendszerek, hamukihordás, tárolás elemei.

A domináns zajforrások egy része épületben, más része szabadban nyer elhelyezést. A telekhatáron belül mozgó zajforrásnak tekinthetők a homlokrakodó, valamint a tüzelőanyag beszállítás teherjarmúvei.

A legfontosabb zajforrások a következők:

- a tüzelőanyag szállítását végző tehergépjarmúvek, homlokrakodó
- aprító gépház
- apríték szállító szalagok
- tüzelőanyag szállító szalag
- kazánház
- gőzturbina generátor
- füstgázelszívó ventilátor
- kémény
- hőközpont
- hűtőrendszer

21. táblázat Zajforrások és zajkibocsátási adatai

Sorsz.:	Zajforrás megnevezése:	Becsült adat	Üzemelési idő/ Megítélési idő	
			Nappal [min/min]	Éjjel [min/min]
1.	Aprító gépház, tárolótér	LWA: 98 dBA	240/480	-/30
2.	Apríték szállító szalagok	LWA: 95 dBA	240/480	-/30
3.	Tüzelőanyag szállító szalag	LWA: 95 dBA	480/480	30/30
4.	Kazánház	LWA: 92 dBA	480/480	30/30
5.	Gőzturbina-generátor	LWA: 103 dBA	480/480	30/30
6.	Füstgázelszívó ventilátor	LWA: 96 dBA	480/480	30/30
7.	Kémény	LWA: 89 dBA	480/480	30/30
8.	Hűtőrendszer	LWA: 98 dBA	480/480	30/30
10.	Homlokrakodó	LWA: 101 dBA	420/480	15/30
11.	Tehergépjarmúvek	LWA:100 dBA	240/480	-/30

Határértékek

A 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet értelmében:

1. Üdülőterület, különleges területek közül az egészségügyi területek nappal: 45; éjjel: 35
2. Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület
nappal: 50; éjjel: 40
3. Lakóterület (nagyvárosias beépítésű), a vegyes terület
nappal: 55, éjjel: 45
4. Gazdasági terület
nappal: 60; éjjel: 50

A legközelebbi lakóháznál a határérték nappal:50; éjjel: 40 dB.

A hatásterület számítása

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet szerint

e) gazdasági területek zajtól nem védendő részén nappal (6:00–22:00) 55 dB, éjjel (6:00–22:00) 45 dB.

Az egyenértékű zajszint számítása - Nappali időszakra

A megítélési idő a nappali időszakra vonatkozólag: T = 8 óra.

22. táblázat Egyenértékű zajszint meghatározása

Zajforrások	Darabszám	Hangnyomásszint (LW) dB	Üzemidő ti (h/nappal)	T (h)	LAM,i	LAeq
Aprító gépház, tárolótér	1	100	4	8	100,0	97,0
Apríték szállító szalagok	2	95	4	8	98,0	95,0
Tüzelőanyag szállító szalag	1	95	8	8	95,0	95,0
Kazánház	1	92	8	8	92,0	92,0
Gőzturbina-generátor	1	105	8	8	105,0	105,0
Füstgázelszívó ventilátor	1	96	8	8	96,0	96,0
Kémény	1	89	8	8	89,0	89,0
Hűtőrendszer	1	98	8	8	98,0	98,0
Homlokrakodó	2	98	7	8	101,0	100,4
Tehergépjárművek	2	100	4	8	103,0	100,0

Az egyenértékű zajszint nappal: 108,85 dB(A)

23. táblázat Hatásterület nappali időszakban (LTH = 55 dB) (MSZ15036 szabvány alapján)

st	LW	Klr	KΩ	Kd	KL	Km	Kn	KB	Ke	LT
84,6	108,8	0	0	49,55	0,237	4,07	0	0	0	55,0

A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) e) pontjában foglaltakat, az üzemelés ezen szakaszának zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telep mértani középpontjától számítva nappal 84,6 m-re helyezkedik el.

24. táblázat Zajszintek a védendő objektumoknál

	st	LW	Klr	KΩ	Kd	KL	Km	Kn	KB	Ke	LT
Sóly 305/12 hrsz.	400	108,8	0	0	63,04	1,120	4,67	0	0	0	40,0
Hajmáskér 417/1 hrsz.	700	108,8	0	0	67,90	1,960	4,73	0	0	0	34,3

Nappali időszakban a folytatott üzemidők mellett a legközelebbi ingatlanoknál nem várható határérték-túllépés. Számításaink szerint a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékek tarthatók.

Éjszakai üzemelés

Az egyenértékű zajsztint számítása - éjszakai időszakra

A megítélési idő az éjjeli időszakra vonatkozólag: T = 0,5 óra.

25. táblázat Egyenértékű zajsztint meghatározása

Zajforrások	Darabszám	Hangnyomásszint (LW) dB	Üzemidő ti (h/nappal)	T (h)	LAM,i	LAeq
Tüzelőanyag szállító szalag	1	95	0,5	0,5	95,0	95,0
Kazánház	1	92	0,5	0,5	92,0	92,0
Gőzturbina-generátor	1	105	0,5	0,5	105,0	105,0
Füstgázelszívó ventilátor	1	96	0,5	0,5	96,0	96,0
Kémény	1	89	0,5	0,5	89,0	89,0
Hűtőrendszer	1	98	0,5	0,5	98,0	98,0
Homlokrakodó	2	98	0,25	0,5	101,0	98,0

Az egyenértékű zajsztint nappal: 107,3 dB(A)

Hatásterület nappali időszakban (LTH = 55 dB) (MSZ15036 szabvány alapján)

st	LW	Klr	KΩ	Kd	KL	Km	Kn	KB	Ke	LT
204,3	107,3	0	0	57,21	0,572	4,53	0	0	0	45,0

A fenti adatokkal számolva, figyelembe véve 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) e) pontjában foglaltakat, az üzemelés ezen szakaszának zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telep mértani középpontjától számítva éjszaka 204,3 m-re helyezkedik el.

Zajsztintek a védendő objektumoknál

	st	LW	Klr	KΩ	Kd	KL	Km	Kn	KB	Ke	LT
Sóly 305/12 hrsz.	400	107,3	0	0	63,04	1,120	4,67	0	0	0	38,5
Hajmáskér 417/1 hrsz.	700	107,3	0	0	67,90	1,960	4,73	0	0	0	32,7

Éjszakai időszakban a folytatott üzemidők mellett a legközelebbi ingatlanoknál nem várható határérték-túllépés. Számításaink szerint a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben meghatározott határértékek tarthatók.

Szállítás

Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási távolságban

26. táblázat Egyenértékű A-hangnyomásszint a vonatkoztatási távolságban napszakonként

	Az egyes út- és időszakaszokhoz tartozó vonatkoztatási egyenértékű A hangnyomásszint (LAeq(7,5)g,s,t,j)	Határérték (LTH) az LAM'kö megítélési szintre*	Túllépés (dB)
jelenleg	74,32	65,00	9,32
üzemelés idején	74,38	65,00	9,38

Látható, hogy az üzemeléshez kapcsolódó szállítási tevékenység okozta additív terhelés külterületen 0,05 dB (<3 dB), vagyis a forgalomból származó zaj növekménnyel nem kell számolni.

Földtani közeg, felszíni és felszín alatti vizek védelme

Földtani közegvédelem szempontból a tervezett tevékenység negatív hatást nem vált ki.

Az üzemeltetéssel és egyéb tevékenységgel kapcsolatos kötelezettségek talajvédelmi szempontból:

- Beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.

Talajvédelmi szempontból a tevékenység számottevő hatótényezővel nem bír. A tevékenység megkezdésével a terület talaja alapjába véve elveszti talaj funkciói.

A talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet, mely az ott dolgozó munkagépek, valamint szállítójárművek hibás hidraulikus munkahengereiből, és tömítéshibáiból származhat. Ennek előfordulása csak kis volumenű lehet. Ebben az esetben azonnali kárelhárítással meg kell akadályozni a terjedést.

A technológia zárt rendszerben történik, talajszennyezést nem idézhet elő.

A szomszédos területekre hatással lehetnek a kiülepedő légszennyező anyagok, azonban tekintve a korszerű technológiát és a megfelelő füstgáztisztítási rendszert számottevő légszennyező anyag jelenlétére és annak kiülepedésére nem kell számítsunk.

A telephelyen tervezett tározó rendszerek, mint a szennyvíz aknák, fűtőolaj tartály, veszélyes hulladéktároló, műszaki védelemmel ellátottak, ezért talajszennyezésre nem számítunk.

Vízvédelem

A vízkészlet-igénybevételi adatok ismertetése

A vízbe történő kibocsátások és azok alapvető potenciális forrásai (a technológiától függően) a következők lehetnek:

- a szociális szennyvíz kibocsátás,
- víz a kazánból -lefúvatásból,
- az utakról és egyéb felületekről elvezetett víz,
- a beérkező alapanyagot tároló, kezelő és továbbító területekre hulló csapadék,
- maradékanyag-tároló, kezelő és továbbító területek.

Éves vízigény: 5-10.000 m³/év

A várható vízhasználatok bemutatása

Technológiai vízigény:

A technológiai vizet saját kútból nyerhetik. Felszíni vízkivételre alkalmas vízfolyás a tervezési terület környezetében nincs.

A tervezett vízigények volumene és a vízbázis védelmi érintettség miatt nem javasolt kút létesítése, helyette a települési ivóvízhálózatról történő vízvétel javasolt.

A vizet a vízkezelő berendezésbe juttatják. A vízkezelő egységből a tisztított, sómentes vizet az erőművi technológia felé adagolják, egy puffertároló közbeiktatásával.

Szociális vízigény: a szociális vizet ivóvíz minőségben települési ivóvízhálózatról veszik majd.

Tűzvíz igény:

A Tűzoltóvíz biztosítása zárt vb. tűzvíz tározót szükséges létesíteni.

A tűzvíz ellátó rendszer főbb elemei továbbá egy telepített szivattyútelep, valamint a tűzvíz körvezeték hálózat, tűzcsapokkal, s egy épület bekötéssel.

A tervezett létesítmények üzemeltetése, a felszín alatti víz állapotát sem mennyiségi, sem minőségi szempontból nem befolyásolja. A felszín alatti víz minősége normál üzemi körülmények között nem romolhat.

A létesítmények üzemeltetése a felszín alatti vizek igénybevételével nem jár, a felszín alatti vízbe szennyezőanyag közvetlen vagy közvetett bevezetése nem történik.

A felszín alatti víztestek védelme érdekében a munkafolyamatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel kell elvégezni. A megfelelő műszaki állapotú, karbantartott munkagépek és a szakszerű munkavégzés nem okozhatja a felszín alatti víztestek szennyezését.

A tervezett beruházás közvetlenül felszíni víztestet nem érint.

A tervezett beavatkozások nem eredményezik a felszíni víztest károsodását. A tervezett vízhasználatok nem eredményezik a felszín víztest káros mennyiségi csökkenését.

A telephely hidrogeológiai „B” védőidom közelében található.

Az érintett 040/32 hrsz-ú ingatlan teljes területen a Sóly ivóvízbázisául szolgáló kutak hatósági határozattal kijelölt (Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 12393/2010. ügy- és 88163/12. iktatószámú határozata) hidrogeológiai védőterületének „B” védőzónáját érinti.

A hatósági határozat alapján: „4.3. Hidrogeológiai „A” (5 éves elérési idejű) és „B” (50 éves elérési idejű) védőterületekre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, és az 5. számú melléklete tartalmazza.”

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a tervezett tevékenység tekintetében az alábbiakat írja elő:

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, és az 5. számú melléklet 62. sora alapján a vízvezető réteget érintő (jelen esetben fedőréteg nem található) egyéb tevékenység új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi kockázatértékelési vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

A környezetvédelmi engedélyezés során ezt az előírást figyelembe kell venni.

Védőidom

10. § Az egyes védőidomokban, védőterületeken olyan tevékenység végezhető, amely a kitermelés előtt álló vagy a már kitermelt víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot nem veszélyezteti.

13. § (1) A hidrogeológiai védőidomokban és a védőövezetek területén:

- a) tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy üzeme a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza;
- b) tilos olyan tevékenységet végezni, amelynek következtében
 - ba) csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége,
 - bb) 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe,

bc) olyan lebomló anyag jut a vízkészletbe, amelynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza;

c) olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsíthatja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni;

d) a növénytermesztésre a 12. § (2) és (3) bekezdésben leírtakat kell értelemszerűen alkalmazni;

e) önellátást szolgáló állattartás megengedett, de azt meghaladó mértékű állattartás és víziszárnyas telep csak a „B” zónában lehetséges –, a hulladék (trágya) kezelése és tárolása során úgy kell eljárni, hogy a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen (így például a trágyalét vízzáró tartályban vagy medencében kell gyűjteni, és ellenőrzött módon, a hidogeológiai védőövezeten kívül vagy legfeljebb annak „B” zónájában lehet felhasználni);

f) meglévő tárolóhelyen bármely, a vizet károsító folyékony anyagot csak úgy szabad tárolni, hogy

fa) a tárolótartály állapota kívülről is bármikor ellenőrizhető legyen, vagy

fb) az üzemeltető a vízügyi hatóság által engedélyezett módon tervezett és üzemeltetett rendszer segítségével rendszeresen ellenőrizze, hogy nem kerül-e károsító anyag a felszín alatti vízbe;

g) a vizet károsító folyékony anyagok tárolására szolgáló új tárolóhelyet úgy kell kialakítani, hogy

ga) a tárolótartály állapota kívülről bármikor ellenőrizhető legyen,

gb) a tárolótartály olyan vízzárófalú teknőben vagy tartályban legyen, amely – meghibásodás esetén – a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja;

h) a vízre veszélyes anyagot (így például ásványolajtermék) szállító csővezeték a területen akkor lehet átvezetni, ha a vezeték biztonságát (így például külön burkolattal) megteremtik, gondoskodnak a vezeték rendszeres (így például havi ultrahangos) ellenőrzéséről és azt csőtörés esetére leállító automatikával látják el.

	Tevékenység	Felszíni és felszín alatti vízbázisok		Felszín alatti vízbázisok hidogeológiai	
		belső	külső	A	B
62	A fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység	-	-	o	o

- Tilos

x Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető

o Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető

+ Nincs korlátozva

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet nem ír elő a tervezett tevékenység tekintetében konkrét korlátozásokat.

A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, illetve azon keresztül a felszín alatti víz ne szennyeződjön.

A csapadékvíz elvezetés és a telephely vízi létesítményeinek (pl. kút) megvalósítása jogerős vízjogi létesítési engedély, majd azt követő használatba vétele csak jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában végzik.

Fontos kiemelni vízvédelmi szempontból az esetleges veszélyes folyadékok tárolására vonatkozó előírásokat is. A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről a 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet intézkedik. A rendelet 19. § (1) bekezdés értelmében: „Tárolótartályt, tároló-létesítményt úgy kell megtervezni, létesíteni, telepíteni, üzembe helyezni, üzemeltetni és rendszeresen karbantartani, hogy az megfeleljen műszaki biztonságra vonatkozó követelményeknek, valamint a jogszabályokban előírtaknak. A tervezésre, létesítésre, telepítésre, üzembe helyezésre és karbantartásra vonatkozó követelményeket a Műszaki Biztonsági Szabályzat tartalmazza.”

A veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló munkahelyi gyűjtőhelyet az esetleges szennyezéseknek ellenálló padozattal kell kialakítani, valamint kármentő telepítése is javasolt.

A vízbázis védőterületen tervezett tevékenység miatt fokozottan figyelni kell az üzemelés során a technológiai folyamatok szakszerű, az utasításoknak megfelelő elvégzésére, szennyezésmentes technológia használatára.

A csapadékvíz elvezetése szükséges a burkolt felületekről. A burkolt felületek alatt az út-, a parkoló- és a tető felületet értendő.

A tetőről összegyűjtött vizeket külön vezetéken vezetik a puffer/párologtató tározóba, valamint a közlekedési célú burkolt felületekét is (utak, parkolók). A csapadékvíz gyűjtő-elvezető vezetékeket kettősfalú csőből kell kialakítani.

A parkolók és dokkoló területekről összegyülekező vizek előkezelése szükséges az esetleges ásványolaj szennyeződés miatt.

A berendezések tisztítási határértéke élővízű befogadó révén: 2 mg/l.

A csapadékvizek befogadóba való vezetése előtti ideiglenes (puffer) tározása szükséges a befogadó Veszprémi-Sédre vonatkozó bevezethető maximális vízszállítás miatt, az engedélyezés során terhelhetőség-vizsgálat készítése javasolt.

A parkolók és belső utak csapadék vízének tisztítására előtisztító műtárgyat kell létesíteni. Amennyiben a beépíteni kívánt iszap-olajleválasztó berendezés rendelkezik EME engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel, úgy a létesítés és üzemeltetés nem vízjogi engedélyköteles tevékenység a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése alapján. Ellenkező esetben az előtisztító berendezés beépítése vízjogi engedély köteles tevékenység.

Klímavédelem

A növényi anyagok tüzeléstechnikája nagyon jelentős előnyökkel jár: lehetőség van (a kistérség méretétől függően) decentralizált koogenerációs elv (elektromos+hő hasznosítás, 85% körüli hatások elérésére) megvalósítására, tüzelőanyag szállítási költségének minimalizálására, a keletkező hulladékok nagyon alacsony szintre csökkentésére, (pl. nem keletkezik savas eső, a kéntartalma általában kevesebb, mint 0,1%, minimális az NOx -kibocsátás).

A biomassza energetikai felhasználása "CO₂ -semleges", vagyis elégetésekor csak annyi szén-dioxid termelődik, amennyit a növényi fotoszintézis megköt, így például a biomassza alapú energiatermelés egy lehetséges megoldást kínál az üvegházhatást okozó szén-dioxid kibocsátás mérséklésére is.

Anyagi javak, a kulturális örökség védelme

A módosítás nem érint régészeti lelőhelyet, műemléket, illetve műemléki környezetet.

Tájvédelem

A módosítás érinti a Tájképvédelmi terület övezetét.

A terület jelenleg beépítetlen, ugyanakkor már a hatályos településrendezési eszközök is beépítésre szánt, kereskedelmi, szolgáltató építési övezetként rögzítik a területet. A tárgyi módosítás értelmében a beépíthetőség paraméterei növekednek, így nő a terület környezetterhelése az eredeti tervekhez képest.

Tájhasználat

A tájhasználati módokban bekövetkező változás alapvetően a kisajátításra kerülő területeken történik. Jelenleg is beépítésre szánt kereskedelmi és szolgáltató építési övezeti besorolású területen történik a fejlesztés, de a tervezett beruházás kis mértékben nagyobb volumennel jár, emiatt is módosítják a településrendezési eszközöket.

Kedvezőtlen, hogy a hagyományos, a terület tájkarakteréhez illeszkedő tájhasználatok szűnnek meg, és ezzel egyidőben új művi elemek jelennek meg a tájban: az épület és kapcsolódó létesítményei, valamint a rézsúk területén.

A tervezett létesítmény megépülése fokozza a terület feltártságát, növeli a szegélyhatást, az élőhelyek további feldarabolódását és az ökológiai kapcsolatok korlátozását okozza, ami az itt élő értékes fajok populációinak túlélési esélyeit rontja.

A beruházás érinti a terület táji értékeként jelen lévő gyepes élőhelyeket, valamint az országos ökológiai hálózat magterületét. A felsorolt táji értékekre kedvezőtlen hatással bír a fejlesztés az előző alfejezetben ismertetett folyamatok következtében.

Tájszerkezet

A tájszerkezet tekintetében semleges a hatás, ugyanis jelenleg is feltárt, közutakkal szabdalts tájrészleten kerül elhelyezésre az új funkció.

Tájkép, tájkarakter

Legszembetűnőbb táji változás a tervezési terület közvetlen környezetében a meglévő növényzet részbeni eltűnése, illetve sérülése a kivitelezés idejére kialakítandó munkaterületek mentén.

Az építés során esetlegesen megjelenő rakodó- és tárolóhelyek, megközelítési útvonalak miatt kialakuló nyílt felszínek ideiglenesen kedvezőtlen látványelemként jelennek meg a tájban.

A vizuális vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a tervezési terület környezetében a domborzat tagolt, így a láthatóság is szűkül. A terepadottságok jelentősen befolyásolják a tervezett építmény feltételezett elhelyezkedésére való rálátást. A terepadottságokon felül a különböző tereptárgyak (erdős területek, építmények, rézsűk) szintén szűkítik a rálátást. A tájvédelmi szempontból frekventált nézőpontokból jellemzően az építmények (belterületen belül), az erdős területek, valamint az utak menti rézsűk (8-as út menti támfalak) korlátozzák a láthatóságot.

A távoli nézőpontokból minimális a tervezett épület tájképi hatása. Jellemzően a frekventált nézőpontokat nem is érint, de alapvetően is csak nagyon kis mértékben látszódik az épület távolról.

A tájkapcsolati nézőpontok közül a bánya mögötti területről látszódik mérsékelten az épület, de jellemzően ez a terület nem annyira forgalmas, mint a 8. sz. főút, ahonnan csak egy kis szakaszon (kb. 100 m) kis mértékben fog látszódni a beruházás.

Kevés lokális nézőpontból látszódik az épület, de ezekről a területekről jól érezhető a vizuális hatás. A lokális nézőpontok vizuális hatását a tájba illesztési javaslatok mérsékelni tudják.

Összességében megállapítható, hogy kevés frekventált területről fog látszódni az épület a feltételezett elhelyezkedésén, és ezen területek is legfőképpen a lokális nézőpontokra korlátozódnak, a táj karakterét nem változtatja meg, így a hatás elviselhető. A tervezett beruházás vizuális hatását a tájba illesztési javaslatok mérsékelni tudják.

A környezeti értékelés javaslatai

Az építmény kedvezőbb tájba illesztése érdekében a tájba illesztési dokumentáció, és ezt átvéve a környezeti értékelés is több javaslatot megfogalmaz.

Javasolt a tervezett építményeken a **természetközeli színek** (zöld, barna, szürke telítetlen halvány árnyalatai) alkalmazása.

Az épületek körül **takarónövényzet** telepítése javasolt. A 6,5 m magasságot meghaladó épületek körül kétszintű (fa és cserje) takarónövényültetés javasolt, míg az alacsonyabb épületek körül fa, cserje vagy kúszónövények alkalmazása javasolt. A kétszintű takarónövény helyén egy sor nagy lombkoronát nevelő (azonos, honos fajú fákból álló) fasor, és min. 2 m széles és min. 2,5 m magas, honos fajokból álló cserjesáv kialakítása szükséges. A takarófásítás során az értékes gyepek területét figyelembe kell venni, így a lehető legminimálisabb területen szükséges takarófásítást végezni, közvetlenül az építmények közelében.

A kialakítandó rézsűket cserjékkel javasolt beültetni.

A megfelelő takarás biztosítása érdekében 2-5 méteres cserjék és 10-25 méter magasra megnövő fák telepítését ajánljuk. Az alkalmazandó honos taxonok a helyi területekre jellemzőek. Az alábbiak alkalmazása javasolt:

- cserjék: kökény (*Prunus spinosa*), vadrózsa (*Rosa canina agg.*), sóskaborbolya (*Berberis vulgaris*), fagyal (*Ligustrum vulgare*), egybibés galagonya (*Crataegus monogyna*), csíkos kecskerágó (*Euonymus europaeus*).
- lombos fák: molyhos tölgy (*Quercus pubescens*), csertölgy (*Quercus cerris*), virágos kőris (*Fraxnus ornus*), cserszömörce (*Cotynus coggygria*), sajmeggy (*Prunus mahaleb*).

Javasolt a Nemzeti Park által lehatárolt értékes zöldfelületeket megőrzendő zöldfelületként jelölni a szabályozási terven, így biztosítva az értékes élőhelyek védelmét.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42. § {1) és (2) bekezdések alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása, illetve gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről. A védett növényfajok védelme érdekében javasolt olyan technológia alkalmazása, mely biztosítja a fajok védelmét (pl.: építmények tervezett helyének áthelyezése, beépítési intenzitás csökkentése, áttelepítés).

A levegőtisztaságra, zajhelyzetre, a földtani közeg, illetve a vizek védelme szempontjából felmerült javaslatokat a 4.2-es fejezet foglalja össze.

5. A TERV RÉSZLETES ÉRTÉKELÉSÉBŐL LEVONT KÖVETKEZTETÉSEK

5.1. azon környezeti jellemzők, környezeti rendszerek azonosítása, amelyekre jelentős hatással vannak a tervi elemek

Alapvetően a terv nincs jelentős hatással egyik környezeti jellemzőre, vagy környezeti rendszerre sem.

A módosítások hatásai jellemzően csak lokális szinten jelentkeznek, a település teljes egészére nézve nem jelentenek számottevő változást.

Az alábbi táblázat összefoglalóan értékeli módosítást környezeti rendszerenként.

Hatótényező	Hatásviselő	A települési környezet fenntarthatóságra gyakorolt hatás	Hatás jellege ++ / + / 0 / - / --
Élővilág-védelem, biológiai sokféleség védelme			
értékes élőhelyek megszűnése	a beépítéssel érintett terület	élővilág-védelmi értékek eltűnése	--
fragmentáció	a beépítéssel érintett ingatlan és környezetük	migrációs/diszperziós barrier	-
érintett terület országos ökológiai hálózat magterületéből történő kivonás	a beépítéssel érintett ingatlan	értékes élővilág alacsonyabb fokú védelme	-
Levegőtisztaság-védelem			
Égéstermékek levegőbe juttatása	Telephely környezete	Légszennyezés mértéke csökkenthető a beépített technológiákkal.	-
Zajvédelem			
Új zajforrások megjelenése	Telephely környezete	Zajterhelés	-
Földtani közeg, felszíni és felszín alatti vizek védelme			
Új épületek, létesítmények	Telephely környezete	vízáró kivétel miatt a vízszennyezés kockázata alacsony	0
Csapadékvíz elvezetés	Befogadó vízfolyás	vízszennyező anyagok felszíni víztestbe kerülésének kockázata elkerülhető előtisztító műtárgyakkal	-
Klímavédelem			
Biomassza égetés	Telephely környezete	Csak a szállítási tevékenység és a másodlagos tüzelési technológia eredményez additív üvegházhatású gáz	-

		kibocsátást, mely mértéke nem jelentős.	
Anyagi javak, a kulturális örökség védelme			
A módosítás nem érint régészeti lelőhelyet, műemléket, illetve műemléki környezetet.			
Tájvédelem			
tájhasználati változás, beépítés	a beépítéssel érintett ingatlanok és környezetük	táji értékek eltűnése	--
magasabb épület	vizuális hatásterület	tájképi zavaró hatások	-

+ gyenge kapcsolat, csak részben járul hozzá a környezeti elem védelméhez

++ erős kapcsolat, hozzájárul a környezeti elem védelméhez

0 bizonytalan megítélésű vagy nem létező kapcsolat

- gyenge kapcsolat, kis mértékben negatív hatást gyakorol a környezeti elemre

-- erősen gyenge kapcsolat, negatív hatást gyakorol a környezeti elemre

A tervi változások környezeti szempontú vizsgálata és értékelése, valamint az egyes környezeti közegeket érő változások elemzése alapján megállapítható, hogy a módosítások összességében tájvédelmi, valamint élővilág-védelmi szempontból eredményeznek kedvezőtlen hatásokat, melyek jellemzően lokálisan jelentkeznek. A megfogalmazott javaslatok csökkentik a kedvezőtlen környezeti hatásokat.

A környezetvédelmi szempontból fontos hatótényezők közül a levegőt érő terhelés az egyik legjelentősebb. A tervezett korszerű égető technológia nem eredményezi a levegőminőség olyan mértékű romlását, hogy az veszélyeztetné a telephely környezetében élők egészségi állapotát.

A terület elhelyezkedéséből adódóan a vízbázisvédelem kérdése szintén fontos. A felszín alatti vízkészlet csökkenését mindenképpen meg kell akadályozni, ezért új mélyfúrású kút kiépítése nem javasolt. A felszíni víz hasznosíthatóságának vizsgálatát a tevékenység tervezése során meg kell vizsgálni.

Az új vízkivételi pont kialakításának elkerülése érdekében javasolt lehet hálózati víz használata a technológiában. Tekintve, hogy a technológia speciális vízminőséget igényel a hálózati víznek a tisztítási költsége jóval kedvezőbb, mint a nyers felszíni vagy felszín alatti vízé.

A vízbázis védőterületen tervezett tevékenység miatt fokozottan figyelni kell az üzemelés során a technológiai folyamatok szakszerű, az utasításoknak megfelelő elvégzésére, szennyezésmentes technológia használatára. A tervezett új létesítményeket vízzáró kivitelben szükséges kialakítani, hogy a vízbázis nem sérüljön.

5.2. azon fejlesztések, tervi elemek azonosítása, amelyek környezeti szempontból negatív hatást gyakorolnak, és annak csökkentése valamilyen intézkedést igényel

A terület jelenleg beépítetlen, ugyanakkor már a hatályos településrendezési eszközök is beépítésre szánt, kereskedelmi, szolgáltató építési övezetként rögzítik a területet. A tárgyi módosítás értelmében a beépíthetőség paraméterei növekednek, így nő a terület környezetterhelése az eredeti tervekhez képest.

A beruházás érinti a terület élővilág-védelmi és táji értékeként jelen lévő gyepes élőhelyeket, fajokat, valamint az országos ökológiai hálózat magterületét. A felsorolt értékekre kedvezőtlen hatással bír a fejlesztés az előző fejezetekben ismertetett folyamatok következtében.

A beruházás az eredeti településrendezési eszközökben megállapított magassági értékekhez képest magasabb épület elhelyezését tervezi, ami kedvezőtlen hatást eredményezhet tájképi oldalról. Ugyanakkor összességében megállapítható, hogy kevés frekvenciát területről fog látszódni az épület, és ezen területek is legfőképpen a lokális nézőpontokra korlátozódnak, a táj karakterét nem változtatja meg, így a hatás elviselhető. A tervezett beruházás vizuális hatását a tájba illesztési javaslatok mérsékelni tudják.

A környezetvédelmi szempontból fontos hatótényezők közül a levegőt érő terhelés az egyik legjelentősebb. A tervezett korszerű égető technológia nem eredményezi a levegőminőség olyan mértékű romlását, hogy az veszélyeztetné a telephely környezetében élők egészségi állapotát.

A terület elhelyezkedéséből adódóan a vízbázisvédelem kérdése szintén fontos. A felszín alatti vízkészlet csökkenését mindenképpen meg kell akadályozni, ezért új mélyfúrású kút kiépítése nem javasolt. A felszíni víz hasznosíthatóságának vizsgálatát a tevékenység tervezése során meg kell vizsgálni.

A megfogalmazott javaslatok a környezeti hatásokat érdemben tudják csökkenteni.

6. A MEGVALÓSULÁS SORÁN VÁRHATÓ JELENTŐS KEDVEZŐTLEN KÖRNYEZETI HATÁSOK MEGELŐZÉSÉRE, ELKERÜLÉSÉRE, CSÖKKENTÉSÉRE, MINÉL TELJESEBB ELLENSÚLYOZÁSÁRA IRÁNYULÓ TERVI INTÉZKEDÉSEK, ÉS EZEN INTÉZKEDÉSEK VÁRHATÓ HATÉKONYSÁGÁNAK BEMUTATÁSA

A terv a vonatkozó jogszabályi előírások, a környezetvédelmi szempontú megalapozó vizsgálatok és tanulmányok, valamint az egyeztetésekbe bevont államigazgatási szervek releváns véleményeinek figyelembevételével készült.

A terv megvalósítása, az építésengedélyezés során a jelentős környezeti hatások elkerülését, csökkentését szolgáló szabályozási elemek érvényesítése lehetővé teszi a fejlesztés megvalósításakor a környezetvédelmi követelmények teljesítését. Ez azonban nagyban függ az építmények engedélyezési terveitől és a kivitelezés sajátosságaitól.

A területen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy:

- a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézzen elő,
- illeszkedjen a helyi környezeti sajátosságokhoz,
- megelőzze a környezetszennyezést,
- kizárja a környezetkárosítást,
- megszüntesse, de legalább enyhítse a meglévő ártalmakat és szennyezéseket.

A terv már több olyan elemet beépít, amely az értékes élőhelyek védelmét, valamint a tájkép védelmét szolgálja: a Szabályozási tervben javasolja az értékes területeket a „Telek természetközeliént fenntartandó része” önálló szabályozási elemmel ellátni, valamint javasolja az ingatlan déli és keleti ingatlanhatára mentén található erdőtagból egy 10 méter széles sávot is ezen szabályozási elemmel védeni, az alábbi elrendezésben:



36. ábra: A főépület és a „Telek természetközeliént fenntartandó része” önálló szabályozási elem elhelyezkedése

Az építmény kedvezőbb tájba illesztése érdekében a tájba illesztési dokumentáció, és ezt átvéve a környezeti értékelés is több javaslatot megfogalmaz. Javasolt a tervezett építményeken a természetközeli színek (zöld, barna, szürke telítetlen halvány árnyalatai) alkalmazása, valamint az épületek körül takarónövényzet telepítése javasolt. Javasolt a Nemzeti Park által lehatárolt értékes zöldfelületeket megőrzendő zöldfelületként jelölni a szabályozási terven, így biztosítva az értékes élőhelyek védelmét.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42. § {1} és (2) bekezdések alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása, illetve gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről. A védett növényfajok védelme érdekében javasolt olyan technológia alkalmazása, mely biztosítja a fajok védelmét (pl.: építmények tervezett helyének áthelyezése, beépítési intenzitás csökkentése, áttelepítés).

A településrendezési terv keretét szab a tervezett fejlesztések megvalósíthatóságához. Az egyes fejlesztések, létesítések környezetvédelmi megfelelőségének igazolásához a településrendezési terv szintjén nem áll rendelkezésre elég részletes információ. A megfelelően elkészített településrendezési tervnek ezek hiányában is keretet kell biztosítani a tervezett fejlesztések számára, hogy a magasabb szintű jogszabályok által előírt környezetvédelmi szempontok érvényesülhessenek.

A **levegőtisztaságra, zajhelyzetre, a földtani közeg, illetve a vizek védelme szempontjából** felmerült javaslatokat a 4.2-es fejezet foglalja össze.

7. MONITORINGJAVASLAT-ÉRTÉKELÉS A FELLÉPŐ KÖRNYEZETI HATÁSOKRA

A tervezett beruházáshoz kapcsolódóan élővilág monitoring vizsgálatokat javasolt végezni. Az élővilág monitoringnak a legnagyobb hatásviselő élőhelyekre és fajokra kell kiterjednie. A monitoring célja a beruházás melletti magas természeti értékű növényzet változásának vizsgálata. A monitoring vizsgálatokat a kivitelezést követően legalább 3 éven keresztül szükséges végezni.

8. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

A Hajmás-Invest 2021 Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonát képezi a hajmáskéri 040/32 hrsz-ú – 2,2 ha területű - Gksz-1 Kereskedelmi, szolgáltató építési övezeti besorolású fejlesztési terület. A társaság az ingatlant 2022. év elején gazdasági fejlesztés céljából vásárolta meg. A célnak megfelelő előkészítő munkák megindultak, melynek keretében körvonalazódtak a terület felhasználás igényei. Az ingatlanon egy biomassza-elgázosításon alapuló erőmű telepítése a cél.

A jelenlegi építési övezeti előírások megengedik, ugyanakkor jelentős korlátok közé szorítják az elképzelt beruházást, tekintettel arra, hogy a Gksz-1 övezetben a megengedett maximális építménymagasság – a társaság által igényelt 7,5 m-rel szemben - 6,5 m.

A módosítás célja a Hajmáskér 040/32 hrsz. alatti ingatlan tekintetében a HÉSZ és a Szabályozási Terv Gksz-1 építési övezetről Gip-3 építési övezetre történő módosítása, valamint az országos ökológiai hálózat magterületének határának módosítása és a 040/32 hrsz. alatti területnek - a kapcsolódó úthálózat egy részével együtt - az országos ökológiai hálózat magterülete alól történő kivonása.

A környezeti értékelés a településrendezési terv kidolgozásához kapcsolódik, a tervezési folyamat hozzávetőlegesen párhuzamosan folyt iterációs jelleggel. Ennek következtében a környezeti értékelés folyamán kapott eredmények befolyásolták az új településrendezési terv egyes elemeit. A tervbe folyamatosan beépülő környezeti szempontok jelenthetik a garanciát a döntéshozók számára, hogy a terv törekszik minimalizálni, elkerülni a nem kívánt környezeti konfliktusokat és a fenntarthatóság, a biodiverzitás és a klímavédelem alapvető céljait segíti elő. A tervezett változások megvalósításához szükséges településtervezési folyamatban a párhuzamosan futó településrendezési terv készítésénél felhasznált tervi előzmények és a környezet- és természetvédelemért felelős államigazgatási szervek előzetes véleményei figyelembe lettek véve annak érdekében, hogy a várható kedvezőtlen környezeti hatások minimalizálását elérjék. A megismert környezeti alapállapotok ismeretében a tervezés során az új szabályozás a lehetséges negatív hatások minimalizálására törekedve készült el. A magasabb rendű tervekkel a vizsgálat tárgyát képező településrendezési terv összhangban áll.

Alapvetően a terv nincs jelentős hatással egyik környezeti jellemzőre, vagy környezeti rendszerre sem. A módosítások hatásai jellemzően csak lokális szinten jelentkeznek, a település teljes egészére nézve nem jelentenek számottevő változást.

A tervi változások környezeti szempontú vizsgálata és értékelése, valamint az egyes környezeti közegeket érő változások elemzése alapján megállapítható, hogy a módosítások összességében tájvédelmi, valamint élővilág-védelmi szempontból eredményeznek kedvezőtlen hatásokat, melyek jellemzően lokálisan jelentkeznek. A megfogalmazott javaslatok csökkentik a kedvezőtlen környezeti hatásokat.

A környezetvédelmi szempontból fontos hatótényezők közül a levegőt érő terhelés az egyik legjelentősebb. A tervezett korszerű égető technológia nem eredményezi a levegőminőség olyan mértékű romlását, hogy az veszélyeztetné a telephely környezetében élők egészségi állapotát.

A terület elhelyezkedéséből adódóan a vízbázisvédelem kérdése szintén fontos. A felszín alatti vízkészlet csökkenését mindenképpen meg kell akadályozni, ezért új mélyfúrású kút kiépítése nem javasolt. A felszíni víz hasznosíthatóságának vizsgálatát a tevékenység tervezése során meg kell vizsgálni.

Az új vízkivételi pont kialakításának elkerülése érdekében javasolt lehet hálózati víz használata a technológiában. Tekintve, hogy a technológia speciális vízminőséget igényel a hálózati víznek a tisztítási költsége jóval kedvezőbb, mint a nyers felszíni vagy felszín alatti vízé.

A vízbázis védőterületen tervezett tevékenység miatt fokozottan figyelni kell az üzemelés során a technológiai folyamatok szakszerű, az utasításoknak megfelelő elvégzésére, szennyezésmentes technológia használatára. A tervezett új létesítményeket vízzáró kivitelben szükséges kialakítani, hogy a vízbázis nem sérüljön.

MELLÉKLET

Fényképek (2024.05.10.)



1. kép. Hajmáskér látványa a vizsgálati területről



4. kép. Telephely a dombtetőn: kaszált és kaszálatlan gyepek határa



2. kép. Sziklakibúvások a vizsgálati területen (nyílt dolomitsziklagyep)



5. kép. Árvalányhajás sziklagyep a buszmegálló melletti részű (bevágás) fölött, háttérben a meglévő telephely és a 8215-ös mellékút



3. kép. A vizsgálati terület központi része: sziklafüves lejtősztyepp



6. kép. Cserjés szegélynövényzet a 8-as főút bevágása fölött



7. kép. Diffúz szemét a spontán kialakulású száraz cserjésben



10. kép. Nyílt dolomitsziklagyep (naprózsa – *Fumana procumbens*)



8. kép. Akác és feketefenyő a molyhos tölgyes maradvány erdőben (8-as főút mellett)



11. kép. István király-szegfű (*Dianthus plumarius* (incl. *D. lumnitzeri*, *D. regis-stephani*))



9. kép. Gyomos félszáraz gyepek a 80826-os összekötő út padkája mellett



12. kép. Ezüstaszott (*Paronychia cephalotes*)



13. kép. Fekete kökörcsin (*Pulsatilla nigricans*)



15. kép. Selymes boglárka (*Ranunculus illyricus*)



14. kép. Kiszéskű hangyabogáncs (*Jurinea mollis*)



16. kép. Magyar repcsény (*Erysimum odoratum*)

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

HAJMÁSKÉR 040/32 HRSZ-Ú INGATLAN TERÜLETÉT ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSÁNAK ALÁTÁMASZTÁSA CÉLJÁBÓL



2025. április

MEGREDELŐ:

HAJMÁS-INVEST 2021 KFT.,
Székhely: 8200 Veszprém, Horgos utca 8.
Képviselője: Tóth Gábor Szilárd
Kapcsolat tartó: Borbás Tamás

TERVEZŐK:

Településtervező:

VARGA ORSOLYA
okl. településmérnök,
TT 19 – 0466



Építész tervező:

BLEPLAN MÉRNŐKIRODA KFT.
SZAJKI MÁTYÁS
okl. építész tervező
É 19-0417



A MUNKA CÉLJA – A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ISMERTETÉSE

A 040/32 hrsz-ú ingatlan beruházója Hajmás-Invest 2021 Kft. 2024-ben azzal kereste meg Hajmáskér község önkormányzatát, hogy a tulajdonában lévő ingatlanon biomassa erőművet kíván létrehozni, és ennek érdekében kéri a hatályos helyi építési szabályzat övezeti paraméterei közül az építmény magasság értékének növelését, valamint a rendezési terv módosítása során a telek ökológiai hálózat magterületéből való törlésének kezdeményezését. A képviselő-testület a kérelmet az 50/2024.(VI.26.) számú döntésével befogadta.

A településrendezési eszközök módosítására vonatkozó, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) korm. rendelet (Továbbiakban: Eljr.) szerinti egyszerűsített egyeztetési eljárás 2024. év júliusában megkezdődött, E-TÉR azonosító: 20018. A véleményezés során környezeti vizsgálat is készült.

Az eljárás során a véleményezési szakasz lefolytatásra került, mely során az Eljr. 68. § (2) a) pontja szerint a partnerek megadták véleményüket, illetve az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Kvr.) 3. melléklete szerinti államigazgatási szervek megadták véleményüket a környezeti vizsgálattal kapcsolatban. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 313-9/2025. Ügyiratszámú véleményében a környezeti vizsgálattal kapcsolatos véleményén túl azt is kérte, hogy a véleményezési szakasz tervdokumentációja telepítési tanulmánytervet is tartalmazzon.

Jelen telepítési tanulmányterv a fent említett kérelemnek megfelelően készül, és a településrendezési eszközök folyamatban lévő eljárása során készült megalapozó vizsgálat mellékletét fogja képezni. A tanulmányterv összeveti a területet érintő védelmi és korlátozó elemeket, és bemutat egy olyan elképzelt beépítést, mely a településrendezési eszközök javasolt módosítását követően megvalósulhat. A tervek koncepcionális szintűek, céljuk alapvetően a beépítés jellegének, intenzitásának, tájba illesztésének szemléltetése, mely a településrendezési eszközök módosításának folyamatában a döntéshozatalt megkönnyítése.

Az Eljr. 2. § 17. pontja definiálja a telepítési tanulmányterv fogalmát:

telepítési tanulmányterv: egy adott építési beruházással kapcsolatos önkormányzati döntést elősegítő dokumentáció, amely bemutatja a tervezett építési beruházást és annak az épített és természeti környezettel való viszonyát;

Az Eljr. 7. melléklete rögzíti a telepítési tanulmánytervek tartalmára vonatkozó elvárásokat, melynek a tanulmányterv megfelel.

Jelen tanulmányterv a véleményezési dokumentáció kidolgozását követően készül, és kiindulási alapnak tekinti az abban foglaltakat. A megalapozó vizsgálatban feltárt körülményeket foglalja össze, és a környezeti vizsgálatban, valamint az alátámasztó javaslatban megállapított szabályozási javaslatokat is alkalmazza a beépítési terv kidolgozásakor.

A tanulmányterv legfőbb célja egyrészt a beruházó elképzeléseinek ismertetése, másrészt egy, a terület lehetséges beépítését szemléltető beépítési vázlattev bemutatása.

Melléklet: A tanulmány mellékletét képezi a BluePlan Mérnökiroda Kft. által készített E-01 tervszámú telepítési helyszínrajz, E-02 és E-03 tervszámú telepítési látványtervek.

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

1. A TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK, HATÁSTERÜLETÉNEK BEMUTATÁSA

a. AZ ÉRINTETT INGATLAN ELHELYEZKEDÉSE ÉS BEMUTATÁSA


A tervezési terület Hajmáskér község déli felén, külterületen, a 8. számú főút és a 8215. számú Sóly-Hajmáskér összekötő út által közrezárt területen helyezkedik el a **Hajmáskér 040/32 hrsz-ú ingatlanon**. A terület jó közlekedési adottságú, frekventált elhelyezkedésű, távol esik a belterülettől, a lakóterületektől.



Jelenleg az ingatlan beépítetlen, és a főút és annak lehajtói által körbehatárolt, érintett telektömb jelentős része alulhasznosított, csak a dél-nyugati felén lévő 040/23 hrsz-ú ingatlanon találunk épületeket. Közeliében, a 8. számú főút északi részén üzemanyag töltő állomás üzemel.



eközmű.e-epites.hu



eközmű.e-epites.hu

A 040/32 hrsz-ú ingatlan az ingatlan nyilvántartás szerint:

Művelési ág/kivett megnevezés: Kivett telephely

Területe: 2 2002 m²

Vezetékjogi bejegyzés az alábbi szolgáltatók részére:

Magyar Távközlési Vállalat Helyközi Távbeszélő Igazgatóság

Magyar Telekom Távközlési Nyrt.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

Az ingatlan természetbeni állapota:

Az ingatlant dél felől a 8. számú főút határolja, megközelítése a 048/3 hrsz-ú Sóly-Hajmáskér összekötő útról történik. Az összekötő út egyik kiépített lehajtója a szomszédos 040/33 hrsz-ú ingatlant tárja fel közvetlenül, a 040/32 hrsz-ú ingatlanhoz jelenleg nincs kiépítve lehajtó.

Tárgyi Ingatlan jelenleg beépítetlen, felszíne nagyrészt sziklagyepes terület, a telek déli részét összefüggő facsoportok foglalják. Az ingatlan észak-nyugati felén közel 2500 m² nagyságú területen építőanyag depók találhatók, a szomszédos ingatlanhoz hasonlóan. A deponálást nem az ingatlan jelenlegi tulajdonosa végezte, felszámolása érdekében megkezdődtek az egyeztetések a szomszéd telek tulajdonosával.



fotó: Varga Orsolya

Változatos domborzati adottságú terület, a legmélyebben és legmagasabban fekvő területei közt közel 10 m a szintkülönbség. A szomszédos 048/3 hrsz-ú közúttal szomszédos telekhatár északi része a közút felől könnyen megközelíthető, és a nyugati ingatlanhatár felé erősen emelkedik. Az ingatlan közepén közel észak-dél irányú hosszanti mélyfekvésű telekrész húzódik.

Az ingatlan déli és középső részén az E-ON áramszolgáltató kis- és középfeszültségű szabadvezetéke halad keresztül oszlopsoron.

b. AZ INGATLAN KÖRNYEZETÉNEK BEMUTATÁSA

A szomszédos 040/23 hrsz-ú ingatlanon az állami ingatlannyilvántartás alapján egy kb. 60 m² nagyságú épület áll jogszerűen, azonban a telek tényleges beépítése ennél jóval intenzívebb. Az épületekben egykor vendéglátó funkció kapott helyet, mára azonban ez a tevékenység megszűnt, a terület alulhasznosított, az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer nyilvántartása alapján építőipari telephelyként működik.

A 040/33 hrsz-ú ingatlant jelenleg építőanyagok deponálására használt, roncsolt felületű terület. Az építőanyagok a 040/32 hrsz-ú ingatlan nyugati részét is elfoglalják.

Tágabb környezetét vizsgálva a 060/15 hrsz-ú ingatlanon a Hajmáskér I. (Berekhegy) – dolomit bánya található, valamint a 065/64 hrsz-ú ingatlanon töltőállomás működik. Jelentősebb beépítés a 043 és 044 hrsz-ú ingatlanokon található, az épületeket jelenleg nem használják.

A 040/32 hrsz-ú ingatlan környezetében kialakult beépítés egymástól is meglehetősen távol, és a 048/3 hrsz-ú feltáró úttól változó távolságra alakult ki, a telepítés és az építészeti kialakítás egysége nem figyelhető meg.


c. VONATKOZÓ ÉPÍTÉSI SZABÁLYOK BEMUTATÁSA

A jelenleg érvényes településszerkezeti tervet a 93/2010.(XII.1.) sz. határozattal fogadták el és a 21/2022.(III.30.) sz. határozattal került módosításra.

Az érvényben lévő szabályozási tervet 14/2010.(XII.2.) számú önkormányzati rendelettel fogadta el a képviselő-testület, amit később a 3/2016. (I. 29.), 2/2017 (I.26.), 7/2018 (VII.26.), 4/2019 (II.28.), 13/2020 (X.29.), 16/2021. (VII. 29.), 5/2022. (III. 31.), 13/2023. (IX. 28.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosította.

A tervezési terület a településszerkezeti terven:

A hatályos településszerkezeti terv a tervezési területet kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület övezetébe sorolja, valamint 8215 sz. Sóly-Hajmáskér összekötő út és a lehajtó, valamint a főút védőtávolságát jelöli a tervlapon.



Részlet a hatályos településszerkezeti tervből

A tervezési terület a szabályozási terven:

A hatályos szabályozási terv BSZA-4 a) tervlapja a tervezési területet Gksz-1 jelű gazdasági – kereskedelmi, szolgáltató terület övezetében szerepelteti. Az akkor még tervezett állapotként szereplő közlekedéshálózati fejlesztések, a 8. főút fejlesztésével és a külön szintű csomópont kialakítása vázlat tervi szinten szerepel a terven, és a tervezett kisajátítási határvonal szerepel szabályozási vonalként. Látható, hogy a szabályozási vonal alapján a telekalakításokat az út kivitelezését megelőzően elvégezték. Az 040/32 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában azonban a 048/3 hrsz-ú közúthoz való csatlakozás helyének a szabályozási tervben szereplő módon történő biztosítása még a telekalakítás szintjén nem történt meg.

Az érintett terület ökológiai hálózat magterületén, és nyílt karszt területén helyezkedik el a szabályozási terv alapján. A tömböt határoló utak 100,0, illetve 50,0 m szélességű védősávjai érintik a tervezési területet.

Az érvényes helyi építési szabályzat az alábbi szabályokat fogalmazza meg a **Gksz-1 övezettel** kapcsolatban:

„10. § (1) A gazdasági területek az alábbi kategóriákra tagozódnak, melyeken az OTÉK szerinti funkciójú építmények helyezhetők el:

a) Gksz: kereskedelem, szolgáltató

b) Gip: ipari gazdasági terület

(2)¹⁵ Az épületek tetőszerkezetének hajlása 15-45° közötti lehet, kivéve a 12 m-nél szélesebb épületeket ahol lapostető is megengedett alkalmazkodva a kialakult környezetéhez. A héjazat színe csak a természetes cserép színéhez közelálló (csarnok jellegű épület esetén barna, zöld, szürke is lehet) és kizárólag kápráztatás mentes felületű.

(3) Az övezetben több főfunkciójú épület is elhelyezhető.

(4) Az övezetekben az elő-, oldal-, és hátsókerterek minimális mélysége 10 m. A 30 m-nél hosszabb homlokzatok építészeti eszközökkel (keresztzárny, homlokzati ugrás, anyag különbség, stb. tagolni kell.

(5)¹⁶ A gazdasági területek gépjárművek közlekedésére szolgáló területét portalánított szilárd burkolattal kell ellátni.

(6) Gazdasági területeken a zöldfelületek kialakítására az alábbi előírások vonatkoznak:

a) az egyes telkek zöldfelülettel borított részének legalább felét háromszintű (gyepcserje-és lombkoronaszint együttesen) növényzet alkalmazásával kell kialakítani. Kizárólag egyszintű növényzet (gyep) a telkek zöldfelülettel fedett részének legfeljebb 1/3-át boríthatja.

b) a gazdasági övezetekben az egyes telkeken a kötelező zöldfelület egy részét a telekhatárok mentén egybefüggően kell kialakítani. Az oldal a hátsó és előkertben a jelölt mélységig, de minimum a szabályozási terven megadott méretekig többszintű növényzetből (fasor alatta cserjesávval) álló zöldfelületi sáv létesítendő.

c) a gépkocsi parkolók telken belül is fásítva alakíthatók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1 db, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendő.

d) a növényfajok kiválasztásakor a táj-, és termőhely-honos fajok alkalmazása javasolt.”

valamint:

„11. § (1) A gazdasági terület övezeteiben az építési telkek kialakítása és beépítése során alkalmazandó paramétereket a következő táblázat szerint kell meghatározni:

A	B	C	D	E	F	G	
1	Övezeti jele	Kialakítható telkek min. nagysága (m ²)	Kialakítható telkek legkisebb telkek szélessége (m)	Beépítés módja	Beépítettség mértéke max. (%)	Min. zöldfelületi arány (%)	Építmény magasság max. (m)
2	Gksz-1	2000	30	SZ	40	30	6,5
3	Gksz-2	4000	20	SZ	40	30	7,5


SZ: szabadon álló

(2) ¹⁹

(3) A területek átmeneti hasznosítása csak zöldfelületi funkcióval lehet.”

A közlekedési területek védőtávolságával kapcsolatban a 17. § az alábbiakat szerepelteti:

„(4) A közlekedési területen és a közlekedési védőtávolságon belül bármit elhelyezni, bármilyen építési tevékenységet folytatni csak az illetékes közlekedési hatóság, és a közútkezelő hozzájárulásával és előírásai szerint lehet.”



JELMAGYARÁZAT

VONALAS SZABÁLYOZÁSI ELEMELK

belterület határa	
belterület javasolt határa	
meglévő szabályozási vonal	
tervezett szabályozási vonal	
övezet határa	
műemléki környezet határa	
régészeti terület határa	
Beültetési kötelezettségű terület	
gyalogos út	
építési vonal	
(mindenkori telekhatárhoz igazítva)	

EGYÉB SZABÁLYOZÁSI ELEMELK

szabályozási szélesség	
kötelező fásítás	
patak 50-50 m-es védőövezete	
út ill. vasút védőtávolsága	

TÁJÉKOZTATÓ ELEMELK

Szennyvíz áttemelő	
szennyvíz nyomóvezeték	

TERÜLETI SZABÁLYOZÁSI ELEMELK

építési hely	
építési hely terepszint alatt nem beépíthető sáv	

Országos ökológiai hálózat magterülete	
Országos ökológiai hálózat pufferterülete	
Tájképvédelmi terület nyílt karszterület	
Megyei terv tájképvédelmi övezete	

VÍZ-ÉS TALAJVÉDELEM	
felsőszint alatti vízvédelmi ter. hat	
vizbázis hidrológiai "A" védőövezete	
vizbázis hidrológiai "B" védőövezete	

IRÁNYADÓ SZABÁLYOZÁSI ELEMELK

javasolt telekhatár	
---------------------	--

megszüntető jel	
templom jelölése	

Részlet a hatályos szabályozási tervből

A tereprendezés mértékét a Hész 43. § (9) d) pontja határozza meg az alábbiak szerint:

„az épületeket, építményeket a lehető legjobban terepre kell illeszteni. Egy tagban 1,0 m-nél nagyobb feltöltések, ill. bevágások, valamint 30 foknál nagyobb hajlásszögű rézsűk nem alakíthatók ki. 1,0 m-nél magasabb szintkülönbségek esetén a rézsűt lépcsőzve (több tagban) kell kialakítani. Az egyes rézsűk között, legalább 1,0 m széles zöldfelület, növényekkel beültetett sáv alakítandó ki.”

Az építés **közművesítési feltételeit** a 29. § (10) pontja és a 32. § (2) pontja határozza meg:

„(10) A település beépített, illetve beépítésre szánt területén épület létesíthető, ha az OTÉK-ban rögzített közművesítettség mértéke szerint teljes közművesítés rendelkezésre áll továbbá az épülettulajdonosokat közcsatornára való rákötésre kötelezni kell.”

A vonatkozó kormányrendeletek az elmúlt évben jelentősen megváltoztak, az OTÉK hatályát veszítette, helyette a 280/2024.(IX.30.) Korm. rendelet (TÉKA) került elfogadásra. A TÉKA átmeneti rendelkezései határozzák meg hogy az egyes építésügyi előírások során a kormányrendeletek mely időállapota szerint alkalmazandóak. Tehát az OTÉK közművesítésre vonatkozó előírásait a TÉKA 136. §-ban foglaltak szerint kell figyelembe venni.

„(2) A fejlesztési területek csapadékvíz-elvezetését nyílt csapadékvíz-elvezető árok, illetve folyóka kombinációjával kell megoldani.”

A tervezési terület a Sólyi vízmű **ivóvízbázisának védőövezetében** helyezkedik el.

d. VONATKOZÓ TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK BEMUTATÁSA

Hajmáskér Község Önkormányzatának a településképi védelméről szóló 17/2017.(XII.14.) számú rendelete (Továbbiakban: Tkr.) számos általános építészeti előírást fogalmaz meg, mely a község teljes területén meghatározza az anyaghasználatra vonatkozó előírásokat az alábbiak szerint:

„**14. § (1)** A település területén tilos az építmények tetőfedő anyagának kék, sárga, lila és ezek árnyalatainak megfelelő színezése az anyagától függetlenül.

(2) A település területén az építmények homlokzati falfelületének színezésénél a környezethez való illeszkedés érdekében a halvány pasztell színek, ezen belül elsősorban a fehér, sárgával tört fehér, szürkével tört fehér, okker árnyalatai, homok- és agyagszín, tégl- és terrakotta vörös színek illetve természetes építőanyagok esetén azok természetes színei kivételével más színek nem alkalmazhatók. Faburkolat, faszervezetek esetén a barna, zöld és fehér szín és annak árnyalatai is alkalmazhatók.

(3) A település területén támfalak természetes anyagútól (terméskő támfal, vagy terméskő borítású támfal) eltérőek nem lehetnek, kivéve a vakolt támfalakat és a kiselemes növényültetésre is alkalmas támfalelemekből épült támfalakat.

(4) A település „Ófalu” és „Újfalu” karakterű területén jellemzően egyszintes (max. pince, földszint, tetőtér) lehet, azonban amennyiben az egy emeletes épület a környezetéhez harmonikusan illeszthető, akkor az is elhelyezhető. Az emeletes épület esetén a tetőtér nem építhető be.”

A Tkr. Hajmáskér közigazgatási területének egyes eltérő karakterű területeire önálló településképi szabályokat is megállapít. A településképi szempontból meghatározó területeket a Tkr. 1. melléklete

tartalmazza. A tervezési terület a melléklet alapján a "Gazdasági" karakterű területek közé került besorolásra, melyekre vonatkozó előírásokat a 19. § tartalmazza:

„19. § "Gazdasági" karakterű terület

a) Az épületek tetőszerkezetének hajlása 15-45° közötti lehet, kivéve a 12 m-nél szélesebb épületeket ahol lapostető is megengedett alkalmazkodva a kialakult környezetéhez. A héjazat színe csak a természetes cserép színéhez közelálló (csarnok jellegű épület esetén barna, zöld, szürke is lehet) és kizárólag kápráztatás mentes felületű

b) a gazdasági övezetekben az egyes telkeken a kötelező zöldfelület egy részét a telekhatárok mentén egybefüggően kell kialakítani. Az oldal a hátsó és előkertben a jelölt mélységig, de minimum a szabályozási terven megadott méretekig többszintű növényzetből (fasor alatta cserjesávval) álló zöldfelületi sáv létesítendő.

c) a gépkocsi parkolók telken belül is fásítva alakíthatók ki: 4 parkolóhelyenként legalább 1 db, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendő.

d) a növényfajok kiválasztásakor jelen rendelet 3. mellékletében lévő növényekből kell választani.

e) A mezőgazdasági üzemi övezetben az alábbi sajátos előírások érvényesek: Az épületek tetőszerkezetének hajlása 30-45° közötti lehet, alkalmazkodva a kialakult környezetéhez és figyelembe véve az épület szélességét. A héjazat színe csak a természetes cserép színéhez közelálló és kizárólag kápráztatás mentes felületű. Nádtető alkalmazása is megengedett.

f) Az építési övezet területén az épületek, építmények kizárólag tájba illő szerkezettel, anyaghasználattal, színezéssel alakíthatók ki.


g) A telekhatár menti növényzet kialakításakor tájképvédelmi okokból kizárólag a termőhelyi és ökológiai adottságoknak megfelelő honos fa- és cserjefajok alkalmazhatók.

h) Az övezetet teljes áttörtségű tájhonos cserjefajokkal befuttatott kerítéssel lehet bekeríteni.”

e. KÖZLEKEDÉSI KAPCSOLATOK ÉS INFRASTRUKTÚRÁLIS ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA

A tervezési területet déli és keleti irányból is közút terület határolja, délen a 8. sz főút (048/1 hrsz-ú ingatlan), míg keleti oldalról a 8215. számú Soly-Hajmáskér összekötő út (048/3 hrsz-ú ingatlan). A 8. számú főút fejlesztése és a csomópont megtervezése során a 040/32 hrsz-ú ingatlan feltárásáról is gondoskodtak, a telek északi sarkában a szabályozási terven is szerepel egy lehajtó. A lehajtót és környezetét a szabályozási terv szabályozási vonallal határolja, tehát tervezett közútként jelöli. A szabályozási vonallal elrendelt telekalakítás ezidáig nem történt meg.

A vizsgált ingatlanon áthalad az E-ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. KÖF elosztó szabadvezetéke, valamint KIF elosztó szabadvezetéke, illetve az ingatlan déli felén halad a Magyar Telekom Nyrt. helyi elosztó hírközlési vezetéke. A tervezett fejlesztést nem zárja ki, azonban az elhelyezendő épületek és építmények elrendezését jelentősen korlátozza a területen található elektromos hálózat kis és közép feszültségű építményei, valamint ezek védőtávolsága.



forrás: E-Közmű

Vezetékes vízellátás, vízvezetés, távhő és vezetékes földgázellátás nem érinti az ingatlant.

f. TERMÉSZETI KÖRNYEZET VIZSGÁLATA:

A tervezési terület jellemzően száraz- és sziklagyepes borítású, a dél-keleti felén spontán kialakult erdőrészlet található, ami azonban nem üzemtervezett erdő. A településrendezési eszközök módosítása során környezeti vizsgálat is készült, mely munkarész elkészítéséhez biológus, élővilág védelmi szakértő is bevonásra került. Az általa 2024. május 10-én és június 5-én végzett botanikai felmérések, - melyet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park terepbejárással megerősített - során 11 védett ill. fokozottan védett növényfaj került elő. Ez alapján a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága meghatározta azokat a területeket, melyeket a beruházás megvalósítása során fokozottan kell védeni.



Védett és fokozottan védett növényfajok biotikai lehatárolása (forrás: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság)

2. A FEJLESZTÉSI CÉL ÉS A VÁLTOZÁS ISMERTETÉSE

a. A FEJLESZTÉSI CÉL ISMERTETÉSE

A fejlesztési cél – beruházói adatszolgáltatás:

A Hajmáskér 040/32 hrsz-ú ingatlan tulajdonosa, a Hajmás-Invest 2021 Kft. az ingatlant gazdasági fejlesztés céljából vásárolta meg, melyen a tervezett beépítést több ütemben kívánja megvalósítani.

A telepítési tanulmányterv készítésekor az ingatlan nyilvántartási alapadatok álltak rendelkezésünkre, valamint a Beruházó az Önkormányzat felé benyújtott kérelme, és az erőmű működésének rövid leírása. A terület geodéziai felmérése, az épületek tervei, azok elhelyezkedése, valamint részletes technológiai leírás nem állt rendelkezésre. A beruházást két üzemben kívánják megvalósítani.

Az első ütem célja egy a környezetre jelentős kedvezőtlen hatást nem gyakorló, megújuló energiát biztosító erőmű létesítése. Az erőmű másodlagos cellulóz biomasszát, például szalmát vagy fa aprítékot hasznosít, melyet két lépéses folyamat során (első: a biomassa gázzá alakítása, második: gyúlékony gáz elégetése) alakít át hőenergiává. A folyamat során nem jön létre salak, csak hamu, mely ásványi anyag és tápanyag tartalma olyan magas, hogy mezőgazdaságban felhasználható trágyaként. Az erőmű tervezett éves összteljesítménye a becsült adatok alapján 3040 MW energia, valamint 7200 MW melegvíz energia, ami jóval meghaladja a háztartási méretű kiserőművek teljesítményét.

A tervezett létesítmény gépészeti berendezése egyszerű tömegű épületben kerülne elhelyezésre, melynek építménymagassága 7,5 m, valamint homlokzatainak hossza 20 m * 40 m.

A Beruházó által átadott adatszolgáltatás ismerteti a tervezett erőmű működését, valamint egy Szlovéniában működő referencia épületet (ThermiFlex 2 MW égő termo-olaj rendszerrel, Pivka város, Szlovénia 2021.).

Az Európai Bizottság faapríték támogatását a földgázzal szemben a teljesíteni kell az éghajlati célokat, fokozni kell az energiabiztonságot és elő kell mozdítani a fenntarthatóságot gazdasági fejlődés. A megújuló energiaforrásokra, például a fára való átállással Az EU célja, hogy csökkentse szénlábnyomát, csökkentse az importtól való függést fosszilis tüzelőanyagok, és serkentik a helyi gazdaságokat, miközben előmozdítják a fenntartható erdőket vezetési gyakorlatok.

1. Megújuló energia és szénsemlegesség:

Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése:

A faapríték megújuló energiaforrásnak számít. Fenntartható forrásból az égésük során felszabaduló szén-dioxid (CO₂) megközelítőleg egyenlő a fák növekedése során elnyelt CO₂-t. Ez a szén ciklus segíthet csökkenteni az üvegházhatást okozó gázok általános kibocsátását a fosszilis tüzelőanyagokhoz, például a földgázhoz képest.

Klímacélok elérése:

Az Európai Unió (EU) ambiciózus éghajlat- és energiacélokat tűzött ki, többek között az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős csökkentése és a megújuló energiaforrások fokozottabb használata energia. A faapríték használata hozzájárul ezekhez a célokhoz azáltal, hogy megújuló alternatívát kínál a fosszilis tüzelőanyagok helyett.

2. Energiabiztonság:

Az importált fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentése:

Európa földgázának nagy részét importálja, gyakran politikailag instabil országokból régiók. Hazai eredetű faapríték felhasználásával az EU csökkentheti azt az import földgáztól való függés, az energiabiztonság fokozása.

Az energiaforrások diverzifikálása:

A biomassa diverzifikált energiamix részeként való népszerűsítése segít megvédeni az ellátást a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó zavarok és áringadozások.

3. Gazdasági és szociális előnyök:

Helyi gazdaságfejlesztés:

A faapríték előállítása és feldolgozása ösztönözheti a helyi gazdaságot munkahelyek teremtése az erdészeti, szállítási és feldolgozóipari ágazatokban.

Vidékfejlesztés:

A biomassa-energetikai projektek gyakran a faanyagokkal rendelkező vidéki területeket hasznosítják bőséges, támogatja a vidéki gazdaságokat és közösségeket.

4. Fenntartható erdőgazdálkodás:

Fenntartható gyakorlatok ösztönzése:

A faapríték iránti kereslet ösztönözheti a fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatokat, az erdők újratelepítésének és karbantartásának biztosítása. Ez egészségesebb erdőket eredményezhet és a biológiai sokféleség jobb kezelése.

Erdészeti melléktermékek hasznosítása:

A faapríték gyakran erdészeti maradványokból, fűrészüzemi melléktermékekből és más fából származik Pazarlás. Ez a hasznosítás segít csökkenteni a hulladékot és támogatja a körforgásos gazdaságot.

5. Technológiai fejlesztések:

Továbbfejlesztett hatékonyság és kibocsátás-szabályozás:

A biomassa-tüzeléstechnológiák fejlődése a faapríték kazánokat tette tovább hatékonyabb és tisztább, csökkentve a részecske- és egyéb szennyező anyagok kibocsátását.

Méretezhetőség:

A faapríték kazánok különféle méretekben használhatók, a kis lakossági rendszerektől egészen a nagy ipari alkalmazások, rugalmasságot biztosítva a különböző energiaszükségletek kielégítésében.



(Forrás: Beruházó – korábban hasonló technológiával megvalósított létesítmény fotói)

Második ütemben a nyersanyag deponálását, raktározását biztosító burkolt felületek és épületek, valamint a keletkező energiát hasznosító, és egyéb gazdasági célú épületek kerülnek kialakításra. A második ütemben épülő létesítmények pontos funkciója, elhelyezkedése és alaprajzi méretei nem ismertek.

b. A VÁLTOZÁST SZEMLÉLTETŐ BEÉPÍTÉSI TERV

A beépítési terv célja:

A beépítési terv a településrendezési eszközök módosításának folyamatban levő eljárása során készül, és célja, hogy a tervezési területen bemutassa azt, hogy a tervezett építési előírások változása (az építménymagasság növekedése, takarónövényzet kialakítása stb.) milyen hatással lesz a terület építészeti megjelenésére.

A tanulmányterv a települési környezeti vizsgálat véleményezése során, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság véleményében megfogalmazott kérésének megfelelően készül, és a megalapozó vizsgálat mellékletét fogja képezni.

A beépítési terv egy elképzelt, de a hatályos és a tervezett építési paraméterek betartásával megvalósítható beépítési verziót szemléltet. Mivel a beruházónak nem voltak konkrét elvárásai az épületek telepítését illetően, azok tervezői javaslat alapján kerültek meghatározásra, az alábbi tervezési elvek figyelembevételével.

A beépítési terv készítése során figyelembe vett szempontok:

A településrendezési eszközök módosítása során elkészült, véleményezési szakaszban ismertett munkarészében az erőmű épülete már meghatározásra került, és azt a tájba illesztési dokumentáció már szemlélteti. A tanulmányterv az erőmű épületének helyét nem változtatja meg.

A beépítési terv figyelembe veszi a tervezési területen kialakult közműépítményeket, különös tekintettel az elektromos hálózat föld feletti építményeit. Elhelyezkedésük miatt ezek az építmények a beépítést jelentősen korlátozzák, ezért a terv kidolgozása során azzal a javaslattal és feltételezéssel élünk, hogy az elektromos hálózat nyomvonala áthelyezésre kerül.

A helyi építési szabályzat hatályos, releváns paraméterei:

- elő- oldal- és hátsó kert nagysága 10 m,
- 4 parkolóhelyenként 1 lombos fa elhelyezése kötelező.

A helyi építési szabályzat, a jelenleg folyamatban levő módosítás során tervezett paraméterei:

- építménymagasság 7,5 m,

A helyi építési szabályzat véleményezési szakaszban ismertett tervezetében megfogalmazott, egyéb előírások:


- természetközeli területként megtartandó terület - az ingatlan déli és dél-nyugati felén facsoportok fenntartása, valamint a kialakult értékes gyepfoltok fenntartása

- 6,5 m építménymagasságot meghaladó tömegű épületek déli és keleti tájolású homlokzatai előtt nagy lombkoronát nevelő fákból álló takarónövényzetet kell telepíteni.

A beépítési terv koncepciója:

A településrendezési eszközök módosítása során elkészült, véleményezési szakaszban ismertetett munkarészeben **az erőmű épülete már meghatározásra került**, és azt a tájba illesztési dokumentáció már szemlélteti. A tanulmányterv az erőmű épületének helyét nem változtatja meg, kiindulási alpnak tekinti. Jelen telepítési tanulmányterv elsősorban a terület feltárásával, és a 2. ütemben megjelenő épületek elhelyezésével foglalkozik.

Nem vizsgáltuk részletesen a terepalakítás kérdését, ugyanakkor a telken belüli, az épületek feltárását szolgáló **út, valamint a tervezett parkoló területek és az épületek telepítésével** próbáltuk a töltések és bevágások nagyságát minimalizálni. Ez alapján várhatóan teljesíthető a hatályos Hész előírásaiban szereplő elvárás, miszerint az épületeket, építményeket a lehető legjobban terepre kell illeszteni. Egy tagban várhatóan 1,0 m-nél nagyobb feltöltések, ill. bevágások nem fognak keletkezni.



részlet a tervezett helyszínrajzból

A beépítési terv átlagos, 12, 15, és 20 m széles csarnoképületek telepítését feltételezi.

A parkolók a közbülső feltáró út mentén, az épületek közelében helyezkednek el, és minden épület közelében elhelyezésre kerültek parkolóhelyek. Minden 4 parkolóállás után egy lombos fa telepítését is szerepelteti a terv.

Az erőmű épületén kívül minden épület megközelíthető kamionnal. Azt a működési elvet feltételezve, hogy az erőműhöz szükséges biomassza deponálást követően kerül betárolásra.

3. A BEÉPÍTÉSI TERVHEZ KAPCSOLÓDÓ INFRASTRUKTÚRA-IGÉNYEK, A SZÜKSÉGES ÉS TERVEZETT MŰSZAKI ÉS HUMÁNINFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK, A JAVASOLT BEÉPÍTÉS KÖRNYEZETI HATÁSAI ÉS KÖVETELMÉNYEI

Közlekedési viszonyok:

A tervezett változtatás nem befolyásolja jelentősen a terület közlekedési viszonyait. A tervezési terület megközelítése a 8. főút felől, a Sóly-Hajmáskér összekötő útról biztosítható. A telek észak-keleti felén tervezett, és a hatályos szabályozási terven is szereplő lehajtó kialakítása szükséges a telek tényleges megközelítése érdekében. A tervezett funkcióhoz szükséges parkoló igényt a telken belül kell biztosítani. Az utak védőtávolságán belül tervezett épületek engedélyezése során a közút kezelő hozzájárulását be kell szerezni.

Infrastrukturális fejlesztések:

A tervezett változtatás nem befolyásolja az építéshez szükséges közműesítettség körülményeit. A terület beépítésének feltétele továbbra is az ingatlan teljes közművesítése. A villamos energia hálózat föld feletti építményeinek áthelyezését javasoljuk olyan módon, hogy épület ne kerüljön a védőtávolságon belül.

A javasolt beépítés környezeti hatásai:

A tervezett változtatások környezeti, táji, és természeti hatásait a településrendezési eszközök módosítása során készült megalapozó vizsgálat, valamint az arra épülő környezeti vizsgálat részletesen ismerteti, valamint a környezeti hatások mérséklésére javaslatot is tesz. A tanulmányterv készítése során egyéb környezeti hatás nem merült fel.



4. A TELEPÜLÉSTERV VÁLTOZÁSA, MÓDOSÍTÁSÁNAK TARTALMA, SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

A beruházó által az Önkormányzat felé benyújtott módosítási paraméterek:

- 6,5 m helyett 7,5 m megengedett legnagyobb építménymagasság meghatározása,
- ökológiai hálózat magterületének törlése.

A megalapozó vizsgálat, és a települési környezeti vizsgálat készítése során feltárt korlátozó és a tervezést befolyásoló körülmények együttesének figyelembevételével, a fejlesztési cél megvalósulásának érdekében tett további tervező javaslatok:

- terület gazdasági-kereskedelmi szolgáltató övezeti besorolása nem teszi lehetővé az erőmű funkció elhelyezését, helyette ipari gazdasági terület övezete kerül kijelölésre.
- a területen található értékes növényállomány védelemét biztosító szabályozási elemek megfogalmazása;
- a tájkép védelemét, a kedvezőbb tájba illesztést biztosító szabályozási elemek megfogalmazása;
- vízbázis védelmében tett előírások megfogalmazása.



ÁLTALÁNOS ADATOK

Helyrajzi szám: 040/7
 Telek területe: 22 007 m²

Övezeti besorolás: Gip-3
 Beépítési mód: szabadonálló
 Legnagyobb beépítettség: 40%
 Legkisebb zöldfelület: 30%
 Építménymagasság: 7,5m

Beépített bruttó alapterület: 4055 m²
 Beépítettség: 18,4% < 40%, megfelel!

Zöldfelület: 12 623 m²
 Burkolt felület: 5329 m²
 Zöldfelületi mutató: 57,3% > 30%, megfelel!

Telken belül 73 db parkoló, 3 db akadálymentes parkoló,
 3x30 db kerékpár tároló.
 Csapadékvíz elvezetése telken belüli szikkasztással.

munka megnevezése:	
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK 040/32 HRSZ-Ú INGATLAN TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNYTERV ELKÉSZÍTÉSE	
helyszín:	8192 Hajmáskér 040/32
megrendelő:	Hajmás-Invest 2021. Kft.
megrendelő képviselője:	8200 Veszprém, Horgos utca 8. Tóth Gábor Szilárd
szakág:	ÉPÍTÉSZET
szakági tervező:	BluePlan Mérnökiroda Kft. 8000 Székesfehérvár, Budai út 140. 1.em. 2. 
tervező képviselője:	Szajki Mátyás, egyéni vállalkozó
felelős tervező:	Szajki Mátyás felelős tervező, É 19-0417
tervezők:	Szabó Szilárd építész
terv típus:	TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
tervlap neve:	TELEPÍTÉSI HELYSZÍNRAJZ
tervlap száma:	E-01
méretarány:	M = 1:1000
dátum:	2025. 04. 09.



munka megnevezése:

**HAJMÁSKÉR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
TERVEINEK 040/32 HRSZ-Ú INGATLAN TERÜLETÉN
TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ
TANULMÁNYTERV ELKÉSZÍTÉSE**

helyszín: 8192 Hajmáskér
040/32

megrendelő: Hajmás-Invest 2021. Kft.

megrendelő képviselője: 8200 Veszprém, Horgos utca 8.
Tóth Gábor Szilárd

szakág: **ÉPÍTÉSZET**

szakági tervező: BluePlan Mérnökiroda Kft.
8000 Székesfehérvár, Budai út 140. 1.em. 2.

BluePlan
mérnökiroda

tervező képviselője: Szajki Mátyás, egyéni vállalkozó

felelős tervező: Szajki Mátyás
felelős tervező, É 19-0417

tervezők: Szabó Szilárd
építész

terv típus: **TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV**

tervlap neve: **TELEPÍTÉSI LÁTVÁNYTERV**

tervlap száma: **E-02**

méretarány: **M = 1:1000**

dátum: **2025. 04. 09.**



munka megnevezése:	
HAJMÁSKÉR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEINEK 040/32 HRSZ-Ú INGATLAN TERÜLETÉN TÖRTÉNŐ MÓDOSÍTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TANULMÁNYTERV ELKÉSZÍTÉSE	
helyszín:	8192 Hajmáskér 040/32
megrendelő:	Hajmás-Invest 2021. Kft. 8200 Veszprém, Horgos utca 8.
megrendelő képviselője:	Tóth Gábor Szilárd
szakág:	ÉPÍTÉSZET
szakági tervező:	BluePlan Mérnökiroda Kft. 8000 Székesfehérvár, Budai út 140. 1.em. 2.
tervező képviselője:	Szajki Mátyás, egyéni vállalkozó
felelős tervező:	Szajki Mátyás felelős tervező, É 19-0417
tervezők:	Szabó Szilárd építész
terv típus:	TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV
tervlap neve:	TELEPÍTÉSI LÁTVÁNYTERVEK
tervlap száma:	E-03
méretarány:	M = 1:1000
dátum:	2025. 04. 09.

Beszámoló

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-ig – a külön jogszabályban meghatározott tartalommal – átfogó értékelést készít, amelyet a Képviselő-testület megtárgyal.

Az értékelést meg kell küldeni a Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályára. A gyámhatóság 30 napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályának javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja a felettes szakmai szervet.

A települési önkormányzat által készítendő, átfogó értékelés tartalmi követelményei:

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira.
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
 - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesültek száma, kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok, elutasítások száma, főbb okai, önkormányzatot terhelő kiadás nagysága,
 - egyéb, a Gyvt.-ben nem szabályozott pénzbeli vagy természetbeni juttatásokra vonatkozó adatok,
 - gyermekétkeztetés megoldásának módjai, kedvezményben részesülőkre vonatkozó statisztikai adatok.
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása:
 - gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja, működésének tapasztalata (alapellátásban részesülők száma, gyermekek veszélyeztetettségének okai, válsághelyzetben levő várandós anyák gondozása, családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása, jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai),
 - gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok.
4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai ellenőrzések tapasztalatainak, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások bemutatása.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében, gyermekvédelmi prevenciók elképzelések).
6. A bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (amennyiben a településen készült ilyen program), valamint a gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása.
7. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek (alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.).

Ezen szempontrendszer alapján került összeállításra a 2024. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló.

1. A település demográfiai mutatói

Településünk demográfiai adatait különösképpen a 0-18 éves korosztályra

Korcsoport	0-3 éves	4-6 éves	7-14 éves	15-18 éves	19-60 éves	61-100 éves
Létszám	124	81	207	118	1835	566
Összesen (2024.):	2931					

A demográfiai mutatók lényegesen befolyásolják a gyermekjóléti rendszer egyes elemeit, tevékenységét. Településünkre is az országos átlag a jellemző, miszerint az aktív korúak száma csökken és a lakosság öregszik.

Hajmáskér lélekszáma stabilan 3 ezer fő körül mozog.

1.1. A település munkanélküliségi mutatói

Pozitív adat, hogy 2022-hez képest csökkent a tartós munkanélküliség Hajmáskér településen. Az anyagi problémák elhatalmasodása okozza a legjelentősebb gondot a településen, amit a jelenlegi gazdasági helyzet tovább súlyosbított. A tudatos gondolkodás, az előre tervezés hiánya szintén hozzájárul az anyagi problémák növekedéséhez.

Az önkormányzat lehetőségéhez mérten próbálja segíteni a szociálisan rászorulókat, közmunkaprogrammal, illetve egyszeri ellátásokkal.

A szociális és gyermekvédelmi tevékenység szignifikáns kapcsolata minden esetben kimutatható a munkanélküliségi mutatókkal.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat legfrissebb adatai 2022. évből származnak.

	Nyilvántartott összes fő	365 napnál hosszabb nyilvántartás	Munkakorú népesség, fő	Relatív mutató*	Arányszám**
2022	37	10	2043	1,81	0,50

*Relatív mutató: A nyilvántartott álláskeresők a munkavállalási korú népesség %-ában

**Arányszám: A relatív mutatóhoz viszonyított aránya


Nyilvántartott álláskeresők 100 férfira jutó aránya 2

100 nőre jutó aránya 1,4

Ennek a 32 %-a a 180 napnál hosszabb ideig nyilvántartott álláskereső.

2. A gyermekvédelem rendszere

A gyermekvédelmi rendszer az alábbi pillérekre épül:



* **Forrás:** Soltész Evelin: A gyermek családban való nevelkedése, mint gyermekvédelmi alapelv érvényesülésének nehézségei

2.1. A gyermekek védelmét szolgáló rendszerre vonatkozó főbb jogszabályok

- A Gyvt.
- A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm.rendelet
- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) Népjóléti Miniszteri rendelet
- A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006.(XII.23.) Korm. rendelet

Az említett jogszabályok meghatározzák azokat az ellátásokat és intézkedéseket, melyek segítséget nyújtanak, a gyermek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői köteleességek teljesítéséhez, illetve gondoskodnak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.

2.2. Gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot látnak el

A gyermekvédelmi jelzőrendszer szereplői:

- az egészségügyi ellátórendszer (védőnői szolgálat, a házi orvos, a házi gyermekorvos)
- személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók (családsegítő szolgálat, a családsegítő központ);

- a közoktatási intézmények (nevelési-oktatási intézmény, a nevelési tanácsadó);
- a rendőrség;
- az ügyészség;
- a bíróság;
- a pártfogó felügyelői szolgálat;
- az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek;
- a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása;
- javítóintézet, gyermekjogi képviselő;
- fővárosi és megyei kormányhivatal;
- az állam fenntartói feladatainak ellátására kijelölt szerv;
- munkaügyi hatóság;
- egyesületek, alapítványok, társadalmi szervezetek; egyházak;
- állampolgárok

Az intézményt létrehozó 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szerint „a gyermeknek joga van ahhoz, hogy segítséget kapjon a saját családjában történő nevelkedéséhez, személyiségének kibontakoztatásához, a fejlődését veszélyeztető helyzet elhárításához, a társadalomba való beilleszkedéséhez, valamint önálló életvitelének megteremtéséhez.”

Ezeknek az intézményeknek és személyeknek törvényben foglalt kötelessége, hogy **a gyermek veszélyeztetettsége esetén jelzéssel éljenek** a gyermekjóléti szolgálatnál, illetve szükség esetén bírósági eljárást kezdeményezzenek a gyermek érdekében. A jelzés tehát ezen szervezetek, személyek számára kötelező, - és a társadalom minden tagjának felelőssége.

A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység.

Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a jogszabály előírja, hogy a családjából bármely okból kikerült gyermek biztonságát, gondozását, nevelését más módon kell biztosítani.

A gyermeknek joga van az emberi méltósága tiszteletben tartásához, a bántalmazással – fizikai, szexuális vagy lelki erőszakkal – az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez.

A gyermekek védelmét pénzübeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, illetve gyermekvédelmi szakellátások biztosítják.

A gyermekvédelmi munkában résztvevő szakember legjobb tudása szerint és a következő elvek, etikai normák betartásával járul hozzá a gyermekjóléti szolgálat módszerek kialakításához és megvalósításához:

- Tiszteletben tartja a kliens egyéniségét és gondoskodik emberi méltósága, jogai megőrzéséről.
- Előítélet-mentes nemre, korra és etikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosra és egészségügyi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely egyéb hátrányos megkülönböztetés kizárásával tevékenykedik.
- Elfogadja, hogy egy adott cél elérése érdekében kapott információt csak jóváhagyással lehet más célra felhasználni, vagyis tiszteletben tartja a rábízottak magánéletét, továbbá a velük vagy másokkal való kapcsolat során róluk nyert bizalmas információt.

Veszélyeztetettség

A gyermeket nevelő család autonómiáját gyermekvédelmi szakember csak akkor korlátozhatja, ha a gyermek veszélyeztetett.

Az 1997. évi XXXI. törvény a gyermek védelméről és gyámügyi igazgatásról szerint súlyos veszélyeztetettségnek minősül a gyermek életét veszélyeztető (testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi károkat okozó) bántalmazása, elhanyagolása. A gyermek eltartásában időszakos vagy hosszabban tartó hiányosságok, a család anyagi helyzetének bizonytalansága, a szegénység önmagában nem lehet ok a gyermek családból való kiemelésére.

A települési önkormányzat jegyzője, majd 2013-tól a járási gyámhivatalok veszik védelembe a gyermeket, ha a veszélyeztetettség az alapellátások igénybevételével nem megszüntethető, de segítséggel a gyermek fejlődése családi környezetben mégis biztosítható.


Ezzel egyidejűleg a gyermekjóléti szolgálat családgondozót rendel ki. A védelembe vétel kétéves sikertelensége esetén az illetékes gyámhivatalt értesíti.

A jelzőrendszer működésének feladatai

A jelzőrendszer tagjainak feladata a gyermek veszélyeztetettségének figyelése és kezelése, feltárása. A gyermekjóléti szolgálatok számára kötelezettség a jelzések rögzítése, a veszélyeztetett gyermekek problémáinak feltárása és a megoldások keresése.

3. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

2024. évi gyermekvédelmi ellátásra fordított kiadásokat az alábbi grafikon mutatja be.



Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a család többek között az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosult:

Évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás (2024-ban alkalmanként 6 000 Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6 500 Ft emelt összegű támogatás).

Az alapösszegű támogatás 114 ezer forint, az emelt összegű 162,5 ezer forint volt 2024-ban Hajmáskéren.

Tanévkezdési támogatá 2024. évben nem volt.

A Bursa Hungarica keretében a támogatás 2024. évben 50 ezer forint volt. A grafikon további részletezése a következő alponban kerül sorra.

3.1. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

A Gyvt. 19.§, 20. §, 20/A.§ és 21.§-ai rendelkeznek az Önkormányzat által kötelezően biztosítandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja, annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

- a gyermekékeztetés normatív kedvezményének az igénybevételére, amely bölcsődések, óvodások, általános iskola 1-8. osztályosok esetében 100%-ot, a középiskola 9. osztályától pedig 50 %-os kedvezményt jelent.
- külön jogszabályban meghatározott kedvezmények - tankönyvtámogatás - igénybevételére, valamint
- alapösszegű és emelt összegű támogatásra

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt az igényelhet, aki a családjában gyermeket nevel, ideértve a nagykorú gyermeket is akkor, ha nappali tagozatos tanuló és legfeljebb 23 éves (felsőoktatásban tanuló esetén legfeljebb 25 éves) és a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 64.125 forint, vagy 69.825 forint az alábbi esetekben*

- egyedülálló szülő vagy nevelő
- a gyermek tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos
- nagykorú gyermek

A jövedelem mellett a vagyoni helyzet vizsgálatát is előírja a jogszabály. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság iránti kérelem tartalmazza az ügyfél vagyonyilatkozatát, melyben a vagyoni helyzetéről nyilatkozik.

A vagyoni érték meghatározása is a nyugdíjminimumot veszi alapul, így ezek az értékhatárok sem változtak az elmúlt évhez képest. Továbbra sem tekinthető vagyonnak az az ingatlan, amelyben a család él, a nem hasznosítható – haszonélvezettel terhelt ingatlan, valamint a mozgáskorlátozottságra, vagy tartós betegsége tekintettel fenntartott gépjármű sem.

2024-ban **9** család számára került megállapításra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság. A megállapított jogosultság **19** gyermeket érintett.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításáról szóló határozat meghozatalával egyidejűleg tájékoztatni kell a szülőt azokról a kedvezményekről, juttatásokról, pályázati lehetőségekről, amelyek megilletik gyermekét, ha megfelel a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre vonatkozó feltételeknek.

3.2. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megoszlása életkor szerint

életkor	0-2	3-5	6-13	14-17	18-

gyermek száma (fő)	0	3	13	2	0
-------------------------------	---	---	----	---	---

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megoszlása gyermekek száma, családok száma és ebből egyedülálló szülők száma szerint:

	1	2	3	4-5	6-
	gyermekes családok száma				
Családok száma:	4	3	1	0	1
Ebből egyedülálló szülő:	3	1	0	0	0

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli ellátásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermek gyámja jogosult, aki a gyermek tartására köteles, és nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű szociális pénzellátásban részesül.

3.3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat

Az Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen kiírta a szociálisan hátrányos helyzetű felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekek részére a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot. Az „A” típusú pályázatra nem, a „B” típusú pályázatra 1 kérelem érkezett. A támogatás: $1 \text{ fő} \cdot 5.000\text{-Ft/hó} \cdot 10 \text{ hónap} = 50.000\text{-Ft/2024. év}$.

3.4. Óvodáztatási támogatás

Az óvodáztatási támogatás **2015 szeptember 1.** napjával megszűnt.

3.5. Gyermekek napközbeni ellátásának normatív kedvezményei

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben csak az étkezésért állapítható meg térítési díj.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátása személyi térítési díját a szülői felügyeletet gyakorló szülő, vagy más törvényes képviselő köteles az ellátást biztosító intézménynek megfizetni.

A gyermekvédelmi törvény a gyermekek napközbeni ellátásához normatív kedvezményeket állapít meg:

Kedvezményben részesülnek a nagycsaládban (három vagy több gyermeket nevelő családok) élő gyermekek, nekik az intézményi térítési díj 50%-át kell fizetniük. 50%-os kedvezményt biztosít a törvény a tartósan beteg és a fogyatékos gyermekeknek.

2024-ben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, óvodás, 1-8 osztályos gyermek 100% kedvezményben részesül, 8. osztálytól pedig a kedvezmény a térítési díj 50 %-a. A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

A gyermekétkeztetést az Önkormányzat 2024-ben a HunGast Zrt-től vásárolt szolgáltatással biztosította.

4. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások

A Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 2021.01.01-től vette át a családgondozás feladatát a tevékenységet addig folytató Bendola Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálattól, azóta rendelkezik működési engedéllyel Hajmáskér és Sóly települések vonatkozásában.

A településeken a család- és gyermekjóléti szolgáltatást 2024-ben Pospis Mónika és Tóth Imre látták el, akik szakirányú végzettséggel rendelkeznek.

4.1. Tárgyi feltételek

A Szolgálat helyisége (irodája) a Hajmáskér, Iskola u. 4. szám alatt található. A Hajmáskéri Önkormányzat 2021. év elején – indulásunkkor - gondoskodott új bútorokról, a feladatok ellátásához szükséges tárgyi eszközökről (laptop, fénymásoló, scan), még a feladatokat ellátók kényelméről (mikrohullámú sütő) is, így a munkavégzés minden feltétele adott.

4.2. Személyi feltételek

A szolgáltatást 2 fő teljes munkaidőben látta el. Végzettsége: egészségfejlesztő mentálhigiénikus és szociális munkás.

Ellátotti körzete: Hajmáskér és Sóly települések közigazgatási területe.

4.3. Szakmai feltételek, a szakmai program megvalósulása Család – és Gyermekjóléti szolgáltatás

Családgondozási formák:

Alapellátásban történő családgondozás:

Hajmáskéren a 2024-es évben 22 családnál történt *együttműködési megállapodás* alapján családgondozás, ezeknél az eseteknél rendszeres segítő találkozásokra, információnyújtásra, tanácsadásra, ügyintézéshez való segítségnyújtásra, pénzügyi és természetbeni ellátásokhoz való hozzáférés közvetítésére, adományközvetítésre és intézkedésekre került sor. A segítségnyújtás 76 főt érintett, közülük 31 fő kiskorút.

10 család esetében a probléma megszüntetése érdekében elégnék bizonyult az *egyszeri esetkezelés*, az ő esetükben gondozásra nem került sor.

Szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása:

2024. évben Hajmáskéren várandós anyával nem álltunk kapcsolatban.

Örökbefogadással kapcsolatos feladatok:

Örökbefogadással kapcsolatos segítségnyújtásra nem volt szükség egyik településen sem.

Hatósági eljárásban érintett gyermekek:

A Család és Gyermekjóléti Központ esetenedzserének Hajmáskér településen 17 védelembe vett gyermekkel és családjukkal volt kapcsolata a 2024-es évben, ezen kívül 10 nevelésbe vett gyermek vér szerinti szülőjével tartott kapcsolatot, Ezekben a családokban a szociális segítő munkát (kivéve 2 családban 6 védelembe vett gyermeket) is az esetenedzser látta el.

A veszprémi Család – és Gyermekjóléti Központban igénybe vehető speciális szolgáltatások:

A térség ügyfelei igény és szükség szerint vehetik igénybe a veszprémi központ által nyújtott alábbi speciális szolgáltatásokat:

- Pszichológiai tanácsadás
- Jogi tanácsadás
- Fejlesztő pedagógus tanácsadás
- Addiktológiai és mentálhigiénés tanácsadás
- Mediáció
- Családkonzultáció

4.4 Kimutatás az adományokról

A Szolgálat feladata az ellátási területéhez tartozó településeken élő családok segítése, különböző adományok juttatása számukra.

Hajmáskér és Sóly településeken családsegítőnek felajánlott adományok felajánlása nem jellemző, inkább az óvoda és a védőnői szolgálat számára történik.

2024-ben 2 hajmáskéri család ajánlott fel felnőtt ruhákat, cipőket, ágyneműt, ezeket a családsegítő közvetítette.

A rászorultakhoz történő juttatás az év során folyamatos volt, a 2024. évben az Intézménynek felajánlott használt ruhák, játékok, bútorok, műszaki cikkek, kutyatáp adományokat a Szolgálat folyamatosan figyelte és közvetítette azokat az arra rászoruló családoknak.

2024-ben 8 hajmáskéri család részesült tartós élelmiszer adományban.

Tüzifa adományt 2024-ben nem állt módunkban adni.

5 hajmáskéri család kapott kutyatáp adományt.

1 hajmáskéri család részesült kétszer a 2023. év folyamán gyógyszer kiváltásához szükséges segítséghez.

5 hajmáskéri család kapott kutyatáp adományt.

A Veszprémi Családsegítő és Gyermejkölési Integrált Intézmény által osztott karácsonyi tartós élelmiszer adományból Hajmáskéren 11 család részesült, és 19 gyermekeknek juttatott karácsonyi ajándékot.

Az Intézmény által szervezett ruhabörzén a két településről 11 család vett részt, hozzájutva számukra másképp elérhetetlen darabokhoz.

4.5. A szolgáltatás szerepe a helyi szociális ellátórendszerben

Észlelő- és jelzőrendszer működtetése

Szolgálatunk a jogszabályi előírásnak megfelelően jelzőrendszert működtet. Célja a veszélyeztetés megelőzése, valamint kialakult veszélyeztetettség esetén lehetőséget ad a megszüntetést segítő jobb szakmai kapcsolat ápolására.

A 2024. évben a jelzőrendszer tagjai jelzőrendszeri megbeszélésre, szakmaközi megbeszélésre kaptak meghívót.

2024. évben Hajmáskéren 27 jelzés érkezett a Szolgálathoz, ebből 24 volt kiskorúakra vonatkozó.

2 család önként jelentkezett, 1 anyagi gondjai enyhítésére, 1 pedig gyermekeikkel kapcsolatos problémáik miatt kértek a Szolgálattól segítséget.

Szakmai Tanácskozás:

A Szolgálat évente köteles tanácskozást szervezni, amelyen a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékeli a jelzőrendszer éves működését, áttekinti a

település szociális és gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját és szükség szerint javaslatot tesz működésük javítására.

Az Intézmény Hajmáskér/Sóly Szolgálatának negyedik éve volt 2024.

2024.februárjában kérdőívet küldtünk ki 11 jelzőrendszeri intézménynek, melyben a gyermekvédelmi feladatot ellátók együttműködéséről, a közös munka hatékonyságának javításáról és az esetlegesen hiányzó szolgáltatásokról kértük ki a véleményüket, kértük javaslataikat.

2024.02.28-án szakmai tanácskozást tartott Intézményünk veszprémi székhelyén a szakterületenkénti gyermekvédelmi tapasztalatokról.

2024.03.13-án szakmaközi megbeszélést tartottunk a veszprémi székhelyen a „Veszprémi Áldozatsegítő Központ bemutatása” témában.

2024.04.10-én szakmaközi megbeszélést tartottunk a veszprémi székhelyen „Kompetenciahatárok-Esetmegbeszélő csoport” témában.

4.6. Az ellátotti szükségletek alakulásának ismert tendenciái

Család – és Gyermekjóléti Szolgálat:

Hajmáskéren a 2024. évben a Szolgálatnak 32 családdal, 101 személlyel volt kapcsolata, ebből 22 családdal volt együttműködési megállapodás, 10 családnál egyszeri esetkezelés keretében rendezhető volt a probléma.

16 család esetében elmondható, hogy a problémák halmozottan fordultak elő. A segítségnyújtás eseteikben információkéréssel kapcsolatos, egészségügyi, életviteli, gyermeknevelési, anyagi problémák, antiszociális viselkedés, kortárs csoport negatív hatása, gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség, tankötelezettség elmulasztása, fizikai és lelki bántalmazás gyanúja okozta problémák enyhítésére, megoldására irányultak.

Hajmáskér településen a szakmai tevékenységek éves forgalmának halmozott száma 2710, a szolgáltatásban részesülő személyek száma 551 volt (ez is halmozott adat).

4.7. A jövőre vonatkozó tervek, célkitűzések

- Fontos célkitűzés a település lakosságával foglalkozó egyéb szakemberek, jelzőrendszeri tagok aktívabb megnyerése a lakosságért folytatott közös munkáért, gondolkodásért.
- A településen élő gyermekek és felnőttek számára változatlanul nyitott az anyaintézményben rendezett programok látogatása, pl.: gyermekek nyári napközis és bentlakásos tábora.
- Fontos cél az Önkormányzattal, a településeken működő intézményekkel történő együttműködés megtartása, további megerősítése, továbbá közös preventív- szabadidős programok szervezése.
- Továbbra is fontos feladatnak tartja a Szolgálat a gyermekvédelmi jelzőrendszer hatékony működtetését. További cél az, hogy a passzívabb jelzőrendszeri tagok is bevonódjanak a szakmai együttműködésbe. A hatékonyan működő jelzőrendszerben a tagok személyesen ismerik egymást, és ismerik a gyermekvédelmi kérdésekben egymás kompetenciáját. Az, hogy ez a mindennapok során, a gyakorlatban folyamatosan megvalósuljon, továbbra is aktív koordinációs tevékenységet kíván a Szolgálattól is.

5. A jelzőrendszer további fontos szereplői: a védőnő és a házi orvos.

5.1. A védőnő

A gyermekvédelem terén elsőként kell megemlíteni a védőnő szerepét, hiszen ő az, aki először találkozik a gyermeket nevelő családdal, végig követve egy-egy gyermek fejlődését. Feladatai egyrészt a nővédelmi munka, családtervezéssel kapcsolatos tanácsadás, anyaságra való felkészülés segítése, a várandós anyák, gyermekágyasok a területen élő gyermekek gondozása újszülött kortól a tanulói jogviszony megkezdéséig. Feladata még segítségnyújtás, tanácsadás az egészségi állapottal kapcsolatban, másrészt a 0-18 éves korú gyermekek és családtagjaik gondozása a veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése, valamint a családgondozás.

Hajmáskér településen **két védőnői körzet** működik. A védőnők tájékoztatása alapján **A gondozott családok száma (Sólyt is beleszámítva) 180.** Ebből a hajmáskéri veszélyeztetett gondozottak száma veszélyeztetettség alapján a következő (2024. decemberi létszám alapján):

Gyermekek kora	Gyermekek száma	Szociális veszélyeztetettség	Egészségügyi veszélyeztetettség	Mindkettő
0-11 hónapos	25	0	3	1
12-35 hónapos	71	3	7	4
3-6 éves	120	4	8	1
7-16 éves	1	0	1	0

Hajmáskér községben **az év folyamán nyilvántartott várandós anyák száma 38 fő**, melyből **egészségügyi veszélyeztetett 20 fő, egészségügyi-szociálisan veszélyeztetett 0 fő volt.** A védőnők véleménye szerint a látogatott családoknál a leggyakrabban felmerülő problémák az anyagi és párkapcsolati gondok. A problémák észlelésekor a gyermekjóléti szolgálattal és a gyermek háziorvossal együttműködnek.

2024.12.31-ig az önálló védőnői tanácsadáson a találkozások száma 705, távkonzultációk száma: 109, a családlátogatások száma: 386 volt.

A status vizsgálatok alkalmával kiszűrt gyermekek sajnos nem mindig jutnak el időben a megfelelő vizsgálatokra. Pl. Gyermekszemészeti szakrendelésre-hónapok múlva kapnak időpontot, vagy a Nevelési Tanácsadóból is sokára jeleznek vissza a szülőnek. Pedig az időben elkezdett fejlesztésnek nagy jelentősége lenne. Több szülő ezért (anyagi lehetőségeikhez mérten) inkább magánúton viszi el szakemberhez gyermekét.

Óvodás korú gyermekeknél sok a mozgásszervi elváltozással (lúdtalp, mozgáskordinációs-egyensúlyozási problémák) kiszűrt gyermekek száma. Oka főleg a mozgásszegény életmódban keresendő.

Megkésett beszédfejlődés, késői szobatisztaság, szociális-beilleszkedési problémák, magatartásbeli eltérések is gyakoriak a kisgyermekeknél.

5.2. A háziorvos

Az egészségügyi alapellátásban a háziorvos és a védőnő érdemi együttműködése nélkül gyermekvédelem nem nagyon képzelhető el. A nem bejelentett lakcímen lakó, az „ide-oda” költöző családok esetében még az egyszerű nyomon követés is komoly gond. Illuzórikusnak tűnik „gondozás”-ról beszélni, amikor minden költözés személyi változást jelent az orvosi-védőnői és családsegítő ellátásban. A gyermekvédelem terén meghatározó a háziorvos szerepe is, aki kiemelt figyelmet fordít a gyermekek egészségét veszélyeztető tények megelőzésére, kiszűrésére és megszüntetésére. Egyes családoknál bizonyos betegségek kialakulásában komoly szerepe van az egészségügyi ismeretek hiányának, és az anyagi problémáknak. Az

iskoláskorúakat érintő betegségeknel elsősorban a helytelen táplálkozás, és a mozgásszegény életmód jelentik a rizikófaktorokat. Sok az elhízott gyermek.

6. A gyermekek napközbeni ellátása

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családjában nevelkedő gyermek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását nevelését foglalkoztatását kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei munkavégzésük, vagy egyéb más ok miatt napközbeni ellátásukról, felügyeletükről nem tudnak gondoskodni.

A gyermekek napközbeni ellátása megszervezhető:

- bölcsődében
- családi napköziben,
- óvodában,
- iskolai napközis foglalkozás keretében,
- házi gyermekfelügyelet keretében.

Településünkön 2024. évben két ellátási forma, az óvoda és az iskola napközis foglalkozás volt hozzáférhető a Gábor Áron Általános Iskola és Lurkó Óvoda keretén belül.

6.1. Az óvoda

Három csoportba 64 kisgyermek járt a hajmáskéri Lurkó Óvodába:

- Pillangó csoport: 15 fő
- Katica csoport: 24 fő
- Méhecske csoport: 25 fő

ebből:

- 3 fő HH
- 3 fő SNI
- 60 fő ingyen étkező
- 4 (Sóly), 1 (Eplény) más településről bejáró

Tanköteles korú gyermek a 2024/25. nevelési évben: 22 fő, közülük 18 fő került beiskolázásra, 4 főnek szülők kérésére az Oktatási Hivatal tankötelezettség megkezdése alóli felmentést adott.

A következő nevelési évre eddig 13 kisgyermeket iratattak be. Így a várható gyermeklétszám 59 fő.

A csoportlétszám alakulásánál továbbá figyelembe kell vennünk az SNI (sajátos nevelési igényű) gyermekeket, akik 2-3 főnek számítanak.

Tanévkezdés előtt szülői értekezletet és nyílt napot tartanak az újonnan érkező gyermekeknek és szüleiknek, mely által sok információhoz jutnak a családdal kapcsolatban. Évközben megismétlik a családlátogatást, ha szükséges. Problémás esetekben fogadóóra keretében nyújtanak segítséget, a szülőket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a szülők egyre tanácstalanabbak, bizonytalanabbak a felmerülő problémák megoldásában, állandó bátorítást, megerősítést várnak. Egyre nagyobb gond a gyermekotthoni rendszertelen napirendje, melynek pedig alapvető jelentősége van a gyermek viselkedésének alakulásában, ezért is fontos a családokkal való kapcsolattartás.

A 2024/2025-ös nevelési évben végzett nevelő munka tartalmas, szakmailag megalapozott volt. Az eredmények igazolják, hogy mind a nevelő testület, a nevelésbe bevont külső partnereink (logopédus) mind a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak egymással vállvetve, felelősségteljesen végzik munkájukat. Az óvodáskorúak legtöbbje egész napját az óvodában tölti, ezért egész napjukat meg kell szervezni. Az óvodapedagógusok igyekeznek változatos programokat szervezni számukra.

A hajmáskéri **óvodás** gyermek közül maximálisan **60** gyermek étkezése volt **ingyenes**, **4** gyermek **térítéses** ellátást kapott.

6.2. Általános iskola

A gyermek – és ifjúságvédelmi felelős is elsősorban a családok anyagi gondjait emelte ki legsúlyosabb problémaként.

A Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola tanulóinak létszáma a 2024. októberi statisztikai jelentés alapján **134 fő**, ebből alsó tagozatos **61 fő**, felsős **73 fő**. A beíratott gyermekek közül **7 gyermek sólyi, 5 gyermek ösküi, árpalotai, veszprémi**. Fejlesztőpedagógiai ellátásban **23 fő SNI-s 20 fő BTM-es 1 fő TGY-s** gyermek részesül.

Az iskolában **3** napközis és **1** tanulószoba csoport működik 1-8 osztályig **napközi: 61; tanulószoba 27** fővel.

Az októberi statisztika szerint az intézményben **6 hátrányos helyzetű tanuló és 10 rendszeres gyermekvédelmi** támogatásban részesülő gyermek volt. Ezek a számok a beadott kérelmek alapján, a tanév során folyamatosan változtak. Az év során **17 tanuló** részesült **gyermekjóléti és családsegítői gondozásban**.

Az iskolában heti rendszerességgel működő szakkörök csoportok: **sport (tömegsport, kézilabda, labdarúgás, atlétika), kézműves, angol,- német nyelvi, matematika, magyar valamint népi tánc oktatása is folyik**. Meg kell említeni a felzárkóztató jellegű szakkorrepetálást és a tehetség kibontakoztató jelleggel működő szakköröket, felvételi előkészítőket. Ezen kívül a tanulók egészségszügyi, kerékpáros felvilágosító órákat hallgattak.

Nagy problémát jelent a tanulók magas hiányzása. A 2023/24. tanévben 8933 tanóra volt a hiányzás. Ez egy főre 65 óra (13 nap). A 10 legtöbbet hiányzó tanuló 3104 (az 200 %-a a tavalyinak) tanórát mulasztott, ebből 1211 óra (6 fő) volt igazolatlan.. A legtöbbet hiányzó 834 órát hiányzott az 1050-ből. De 10-ük közül a legkevesebbet hiányzó is 153 órát hiányzott (950-ből)!

7. A jövőre vonatkozó javaslatok célok meghatározása

A pandémia új helyzetet teremtett a gyermekvédelmi rendszer számára is, de a veszélyhelyzet ideje alatt életbe lépő jogszabályok betartásával, az ügyfelek tájékoztatásával és a jelzőrendszeri tagok együttműködésével a gyermekvédelmi feladatok ellátása a vírushelyzet alatt sem szenvedett hiányt.

A gyermekek védelme olyan kiemelt jelentőségű terület, melynek folyamatos korszerűsítése, jobbítása a mindenkori Önkormányzat egyik legfontosabb ügye kell, hogy legyen a pandémiás helyzettől függetlenül. A beszámolóban foglaltakból megállapítható, hogy a településen élő családok anyagi helyzete romlik, amire a járvány is hatással van. A rossz anyagi körülmények veszélyeztető tényezőt jelentenek a gyermek testi-lelki egészségére, fejlődésére.

Önkormányzatnak a jövőben is elsődleges célja, hogy a rendelkezésre álló pénzügyi forrást maximálisan kihasználva védje és segítse a gyermekeket és a gyermeket nevelő családokat. A gyermek érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva meg kell akadályozni az egyes családok teljes leszakadását, el kell kerülni a legszegényebb családokban a gyermekek teljes kiszolgáltatottságát.

A gyermekvédelmi törvény családi típusú nevelésre orientált rendszert alakított ki, amely a preventív és a családba való visszahelyező megoldásokat szabályozza és helyezi előtérbe. A hatósági gyermekvédelmet minden esetben meg kell előznie a rászoruló gyermekekre kiterjedő ellátórendszer működtetése, melynek igénybevétele önkéntes. Garanciális jelentősége van azon gyermeki jog érvényesülésének, miszerint ne lehessen gyermeket kizárólag anyagi okból, a családjából kiemelni.

Az Önkormányzat elkötelezett, hogy különböző szabadidős programok szervezésével, a járványügyi előírások betartásával, a civil szervezetek is bekapcsolódjanak a gyermekvédelmi munkába. Fontos a Veszprémi Családsegítő Intézmény teljes integrálása és a jelzőrendszer tagjai között fennálló szoros együttműködésének megőrzése, ennek a továbbfejlesztése. A gyermekvédelmi munka nem látványos tevékenység. Az e területen dolgozók napi szinten tesznek meg mindent azért, hogy megóvják a gyermekeket a környezet által gerjesztett veszélyektől önmaguk önpusztító viselkedésétől, életmódjától. A munka sikere nem most mutatkozik meg, hanem majd akkor mikor a mai kor ifjúsága válik szülővé és a gyermekvédelmi tevékenység eredményeként képes lesz megküzdeni önmaga erejével a társadalmi és egyéb problémával.

Összefoglalva megállapítható, hogy Önkormányzatunk a jogszabályban foglalt gyermekvédelmi feladatokhoz kapcsolódóan teljesíti kötelezettségeit.

8. Bűnmegelőzés

A település bűnmegelőzési programmal rendelkezik. Az önkormányzat együttműködési megállapodás keretében együttműködik a polgárőrséggel. A településen jó és szoros kapcsolat alakult ki a körzeti megbízottakkal és a kapcsolódó egyéb szervekkel. A 2024-es évre vonatkozóan a bűnügyi beszámoló az idei évben kerül összeállításra.

9. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés

Az önkormányzat szoros kapcsolat kialakítására törekszik a civil szervezetekkel, de szűkös anyagi lehetősége miatt pénzügyi támogatást biztosítani számukra nem tudott. E szerveződések szerepet vállalnak a kultúra és a sport közvetítésében, ezért fontosnak tartjuk a kapcsolatok kiépítését. A szervezetekkel való együttműködés kialakítása azért is fontos, mert ezzel bővülne azoknak a támogatási lehetőségeknek a köre, amelyek a gyermekek társadalmi beilleszkedését segítik elő. A településen több civil és egyéb szervezet is működik, amelyek egyéb tevékenységük mellett kapcsolatban állnak pl. gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatokkal sportolási lehetőséget biztosítva a fiataloknak.

Hajmáskér, 2025.május 15.

dr. Flórich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző